แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) **(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)**

ลำดับความสำคัญ 12

ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

กิจกรรมหลัก 1.12 ขุดลอกเสริมคันดินคลองเกาะหวาย หมู่ที่ 12 ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

วงเงิน 497,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการน้ำ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

แผนงาน แผนที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการดิน น้ำ และทรัพยากรแบบบูรณาการตลอดห่วงโซ่ของธรรมชาติเพื่อรองรับการเกษตร และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

แผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการน้ำ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล แผนงาน : ปฏิรูประบบการบริหารจัดการดิน น้ำ และทรัพยากรแบบบูรณาการตลอดห่วงโซ่ของธรรมชาติเพื่อรองรับการเกษตร และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : เนื่องจากจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาต้องประสบกับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ กล่าวคือ ฤดูแล้งจะขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และเพื่อการเกษตรกรรมฤดูน้ำหลากจะเกิดน้ำไหลหลากท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เพาะปลูกประชาชนได้รับความเดือดร้อนซึ่งได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น

ความเร่งด่วน : เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

2.1.1 เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศน์

2.1.2 เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม การอุปโภค-บริโภคของประชาชนในพื้นที่

2.1.3 เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

(2.2) สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม ☑ โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2562 สิ้นสุดปี กันยายน 2563

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

อำเภอทับคล้อ

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด

4.1.1 แหล่งน้ำได้รับการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้งและน้ำเพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพิ่มขึ้น

4.1.2 ร้อยละมูลค่าความเสียหายจากภัยพิบัติ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

(4.2) ผลผลิต 4.2.1 ทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศน์ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

4.2.2 มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตรกรรม

4.2.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง

(4.3) ผลลัพธ์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

(4.4) ผลกระทบ :

เชิงบวก : อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศน์

เชิงลบ : ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - มี.ค. 63	เม.ย. - มิ.ย. 63	ก.ค. - ก.ย. 63
1 กิจกรรมย่อย ขุดลอกเสริมคันดินคลองเกาะหวาย หมู่ที่ 12 ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ก้นคลองกว้าง 3 เมตร ลาดเอียง 1 : 1.5 ยาว 1,350 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณดินขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า 8,775 ลบ.ม. ลงลูกรังคันคลอง 1 ข้าง ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.20 เมตร ลาดเอียง 1 : 1.5 หรือ	✓			

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - มี.ค. 63	เม.ย. - มิ.ย. 63	ก.ค. - ก.ย. 63
คิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 864 ลบ.ม.				

(6) วิธีการดำเนินงาน ☐ ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 497,000 บาท

(8) ความพร้อมของโครงการ

(8.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(8.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน

☑ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....

☐ ไม่มี

(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ทั้งหมด ☐บางส่วน ☐ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ ☑มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
  ☐มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
  ☐ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ ☑มีประสบการณ์สูง
  ☐มีประสบการณ์ปานกลาง
  ☐ไม่มีประสบการณ์

(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☑ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่บริหารจัดการดูแล รักษา ในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการดูแล รักษา

(10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : -