พิมพ์ใน www.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 494
วันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๘
ผู้พิมพ์ ทรงพล

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
รับที่ 5048
วันที่ 30 เม.ย. 2558
เวลา

ที่ พจ ๗๘๕๐๒ / ๒๕๔๙

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง
๙ ม.๒ อ.โพทะเล จ.พิจิตร ๖๖๑๓๐

๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

สำนักงานจังหวัดพิจิตร
รับที่ 2404
วันที่ 30 เม.ย. 2558
เวลา 14.41 น.

เรื่อง ส่งประกาศสอบราคาฯ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง จำนวน ๑ ชุด
๒. ราคากลาง จำนวน ๒๐ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง จะดำเนินการเรียกสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกและผิวจราจรลูกรัง จำนวน ๒๐ โครงการ ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง จึงขอส่งประกาศสอบราคาฯ และราคากลางดังกล่าว เพื่อปิดประกาศประชาสัมพันธ์ และเปิดเผยราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของท่านให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิเดช พงษ์ไทย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง

ส่วนการคลัง
งานพัสดุ
โทร. ๐ - ๕๖๙๙ – ๑๑๑๓



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง

เรื่อง สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกและผิวจราจรลูกรัง

จำนวน 20 โครงการ ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกและผิวจราจรลูกรัง จำนวน 20 โครงการ ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ตามรายละเอียดแนบท้าย

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น

5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน**ในวงเงินไม่น้อยกว่า - บาท**

6. นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง

การดูสถานที่ก่อสร้าง เป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบต้องศึกษารายละเอียดและรายการที่จะไปดูสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบ และหรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวางในภายหลังไม่ได้

กำหนดขาย/รับเอกสารและยื่นซองสอบราคา ได้ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง และหรือยื่นซองสอบราคาในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล (ชั้น 3)

/กำหนดเปิดซอง...

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล (ชั้น 3)

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ห้องส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5699-1113 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2558

(นายอิทธิเดช พงษ์ไทย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง

รายละเอียดแนบท้าย

1. โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงหินคลุก สายมาบชุมแสง หมู่ที่ 1 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจรกว้างถัวเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยใช้ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 175 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร

วงเงินงบประมาณ 99,800.-บาท (เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ราคากลาง 99,800.-บาท (เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ขายเอกสารสอบราคาชุดละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

2. โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง สายดงยางถึงคลองสะแก หมู่ที่ 2 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจรกว้างถัวเฉลี่ย 3 เมตร ยาวประมาณ 1,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยใช้ปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 255 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร

วงเงินงบประมาณ 91,200.-บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

ราคากลาง 91,200.-บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ขายเอกสารสอบราคาชุดละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

3. โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง เริ่มบริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถึงบริเวณนานายอ่อน กลั่นนุช หมู่ที่ 3 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจรกว้างถัวเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวประมาณ 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 112 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร

วงเงินงบประมาณ 38,600.-บาท (สามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ราคากลาง 38,600.-บาท (สามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ขายเอกสารสอบราคาชุดละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

4. โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง สายบริเวณบ้านนายรม กันจู ถึงบริเวณนานายชาญ มากอิ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจรกว้างถัวเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวประมาณ 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 28 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร

วงเงินงบประมาณ 9,600.-บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

ราคากลาง 9;600.-บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ขายเอกสารสอบราคาชุดละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

/5. โครงการ...

5. โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง สายบริเวณนานายมนัส แย้มฤทธิ์ ถึงบริเวณนานายพิเชษฐ์ เพชรประดิษฐ์ หมู่ที่ 3 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจรกว้าง ถัวเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวประมาณ 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 56 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,125 ตารางเมตร

วงเงินงบประมาณ 19,300.-บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

ราคากลาง 19,300.-บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ขายเอกสารสอบราคาชุดละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

6. โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง สายบริเวณคลองซี 96-1 ถึงนานายวิทย์ กุลแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจรกว้างถัวเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร

วงเงินงบประมาณ 4,100.-บาท (สี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ราคากลาง 4,100.-บาท (สี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ขายเอกสารสอบราคาชุดละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

7. โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงหินคลุก ซอยสุเนตร ริมน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจรกว้างถัวเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวประมาณ 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยใช้ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

วงเงินงบประมาณ 17,900.-บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ราคากลาง 17,900.-บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ขายเอกสารสอบราคาชุดละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

8. โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง เริ่มบริเวณบ้านนายประเสริฐ ใจกล้า ถึงบริเวณนานายประสม หมื่นยงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจรกว้างถัวเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวประมาณ 650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 81 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,625 ตารางเมตร

วงเงินงบประมาณ 29,600.-บาท (สองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

ราคากลาง 29,600.-บาท (สองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ขายเอกสารสอบราคาชุดละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

/9. โครงการ...

9. โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง เริ่มบริเวณนานายสนม พงษ์ไทย ถึงบริเวณนานายระเบียบ เอี่ยมเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจรกว้างถัวเฉลี่ย 3 เมตร ยาวประมาณ 850 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 127 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,550 ตารางเมตร

วงเงินงบประมาณ 46,400.-บาท (สี่หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ราคากลาง 46,400.-บาท (สี่หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ขายเอกสารสอบราคาชุดละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

10. โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง เริ่มบริเวณถนนลาดยางสายท่าแตะ ถึงบริเวณนานายปัญญา เสือครุฑ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจรกว้างถัวเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวประมาณ 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 37 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ พร้อมปรับเกลี่ย ผิวจราจรเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร

วงเงินงบประมาณ 13,500.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ราคากลาง 13,500.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ขายเอกสารสอบราคาชุดละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

11. โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรังเริ่มบริเวณบ้านนายหลุย จูจันทร์ ถึงบ้านนางน้อย คงมณี หมู่ที่ 5 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจรกว้างถัวเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวประมาณ 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 112 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร

วงเงินงบประมาณ 42,000.-บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

ราคากลาง 42,000.-บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ขายเอกสารสอบราคาชุดละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

12. โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง เริ่มบริเวณนานายเจือ จันทร์เม้า ถึงบริเวณนานายบุญชอบ ฉิมช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจรกว้างถัวเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวประมาณ 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร

วงเงินงบประมาณ 56,800.-บาท (ห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ราคากลาง 56,800.-บาท (ห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ขายเอกสารสอบราคาชุดละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

/13. โครงการ...

13. โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง สายซี 95-5 หมู่ที่ 6 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจรกว้างถัวเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวประมาณ 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร

วงเงินงบประมาณ 53,600.-บาท (ห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

ราคากลาง 53,600.-บาท (ห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ขายเอกสารสอบราคาชุดละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

14. โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง สายซี 1-151 หมู่ที่ 6 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจรกว้างถัวเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวประมาณ 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 112 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร

วงเงินงบประมาณ 39,000.-บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ราคากลาง 39,000.-บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ขายเอกสารสอบราคาชุดละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

15. โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง สายรอบบึงกระดี่ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจรกว้างถัวเฉลี่ย 3 เมตร ยาวประมาณ 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร

วงเงินงบประมาณ 43,400.-บาท (สี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ราคากลาง 43,400.-บาท (สี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ขายเอกสารสอบราคาชุดละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

16. โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรังสายจากนานายอำนวย อยู่รอด ถึงนานายทองอยู่ ไมนา หมู่ที่ 7 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจรกว้างถัวเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวประมาณ 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 137 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,750 ตารางเมตร

วงเงินงบประมาณ 50,800.-บาท (ห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

ราคากลาง 50,800.-บาท (ห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ขายเอกสารสอบราคาชุดละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

/17. โครงการ...

17. โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง เริ่มบริเวณนานายถนอม อยู่มนเทียน ถึงบริเวณนานายไพโรจน์ เพ็ชรสุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจรกว้างถัวเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวประมาณ 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 87 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร

วงเงินงบประมาณ 32,300.-บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

ราคากลาง 32,300.-บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ขายเอกสารสอบราคาชุดละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

18. โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง เริ่มบริเวณสวนมะนาวนางวารี เหล่าเขตกิจ ถึงบริเวณนานายสมพงษ์ กันสุข หมู่ที่ 8 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจรกว้างถัวเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวประมาณ 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 87 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร

วงเงินงบประมาณ 32,300.-บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

ราคากลาง 32,300.-บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ขายเอกสารสอบราคาชุดละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

19. โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง บริเวณบ้านนายลอย จันทร์เชื้อ ถึงบ้านนางบุญชู จันทร์พรม หมู่ที่ 8 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจรกว้างถัวเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวประมาณ 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 37 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร

วงเงินงบประมาณ 13,500.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ราคากลาง 13,500.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ขายเอกสารสอบราคาชุดละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

20. โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง บริเวณบ้านนางประคอง เพชรภู่ ถึงนานายถนัด อยู่มนเทียน หมู่ที่ 8 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจรกว้างถัวเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวประมาณ 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยใช้ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 31 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 625 ตารางเมตร

วงเงินงบประมาณ 10,900.-บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

ราคากลาง 10,900.-บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ขายเอกสารสอบราคาชุดละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงหินคลุก สายมาบขุมแสง หมู่ที่ 1 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานผิวจราจร							
	- งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,750.00	1.39	2,432.50	1.3365	1.86	3,251.04
	- งานผิวจราจรหินคลุก	ลบ.ม.	175.00	413.00	72,275.00	1.3365	551.97	96,595.54
					74,707.50		รวม	99,846.58
							ปรับยอดเพียง	99,800.00

ตัวอักษร (เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันต์ ยองคำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภกิจ ครุธทิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวิมลิน ชิราพฤกษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง สายดงยาง ถึงคลองสะแก หมู่ที่ 2 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานผิวจราจร							
	- งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	5,100.00	1.39	7,089.00	1.3365	1.86	9,474.45
	- งานผิวจราจรลูกรัง	ลบ.ม.	255.00	240.00	61,200.00	1.3365	320.76	81,793.80
					68,289.00		รวม	91,268.25
							ปรับยอดเพียง	91,200.00

ตัวอักษร (เก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายอนันต์ ยองคำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายศุภกิจ ครุธทิน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางวิมลิน ชิราพฤกษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง เริ่มบริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถึงบริเวณนานายอ่อน กลั่นนุช หมู่ที่ 3 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานผิวจราจร							
	- งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	2,250.00	1.39	3,127.50	1.3365	1.86	4,179.90
	- งานผิวจราจรลูกรัง	ลบ.ม.	112.00	230.00	25,760.00	1.3365	307.40	34,428.24
					28,887.50		รวม	38,608.14
							ปรับยอดเพียง	38,600.00

ตัวอักษร (สามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภกิจ ครุธทิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันต์ ยองคำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวิมลิน ชิราพฤกษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง สายบริเวณบ้านนายรม กันจู ถึงบริเวณนานายชาญ มากอิ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานผิวจราจร							
	- งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	575.00	1.39	799.25	1.3365	1.86	1,068.20
	- งานผิวจราจรลูกรัง	ลบ.ม.	28.00	230.00	6,440.00	1.3365	307.40	8,607.06
					7,239.25		รวม	9,675.26
							ปรับยอดเพียง	9,600.00

ตัวอักษร (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายอนันต์ ยองคำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายศุภกิจ ครุธทิน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางวิมลิน ชิราพฤกษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง สายบริเวณนานายมนัส แย้มฤทธิ์ ถึงบริเวณนานายพิเชษฐ์ เพชรประดิษฐ์ หมู่ที่ 3 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานผิวจราจร							
	- งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,125.00	1.39	1,563.75	1.3365	1.86	2,089.95
	- งานผิวจราจรลูกรัง	ลบ.ม.	56.00	230.00	12,880.00	1.3365	307.40	17,214.12
					14,443.75		รวม	19,304.07
							ปรับยอดเพียง	19,300.00

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันต์ ยองคำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภกิจ ครุธทิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวิมลิน ชิราพฤกษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง สายบริเวณคลองซี 96-1 ถึงนานายวิทย์ กุลแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานผิวจราจร							
	- งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	250.00	1.39	347.50	1.3365	1.86	464.43
	- งานผิวจราจรลูกรัง	ลบ.ม.	12.00	230.00	2,760.00	1.3365	307.40	3,688.74
					3,107.50		รวม	4,153.17
							ปรับยอดเพียง	4,100.00

ตัวอักษร (สี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันต์ ยองคำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภกิจ ครุธทิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวิมลิน ชิราพฤกษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงหินคลุก ซอยสุเนตร ริมน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานผิวจราจร							
	- งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	300.00	1.39	417.00	1.3365	1.86	557.32
	- งานผิวจราจรหินคลุก	ลบ.ม.	30.00	433.00	12,990.00	1.3365	578.70	17,361.14
					13,407.00		รวม	17,918.46
							ปรับยอดเพียง	17,900.00

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันต์ ยองคำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภกิจ ครุธทิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวิมลิน ชิราพฤกษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง เริ่มบริเวณบ้านนายประเสริฐ ใจกล้า ถึงบริเวณนานายประสม หมื่นยงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานผิวจราจร							
	- งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,625.00	1.39	2,258.75	1.3365	1.86	3,018.82
	- งานผิวจราจรลูกรัง	ลบ.ม.	81.00	246.00	19,926.00	1.3365	328.78	26,631.10
					22,184.75		รวม	29,649.92
							ปรับยอดเพียง	29,600.00

ตัวอักษร (สองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายอนันต์ ยองคำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายศุภกิจ ครุธทิน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางวิมลิน ชิราพฤกษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง เริ่มบริเวณนานายสนม พงษ์ไทย ถึงบริเวณนานายระเบียบ เอี่ยมเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานผิวจราจร							
	- งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	2,550.00	1.39	3,544.50	1.3365	1.86	4,737.22
	- งานผิวจราจรลูกรัง	ลบ.ม.	127.00	246.00	31,242.00	1.3365	328.78	41,754.93
					34,786.50		รวม	46,492.15
							ปรับยอดเพียง	46,400.00

ตัวอักษร (สี่หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายอนันต์ ยองคำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายศุภกิจ ครุธทิน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางวิมลิน ชิราพฤกษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง เริ่มบริเวณถนนลาดยางสายท่าแตะ ถึงบริเวณนานนายปัญญา เสือครุฑ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานผิวจราจร							
	- งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	750.00	1.39	1,042.50	1.3365	1.86	1,393.30
	- งานผิวจราจรลูกรัง	ลบ.ม.	37.00	246.00	9,102.00	1.3365	328.78	12,164.82
					10,144.50		รวม	13,558.12
							ปรับยอดเพียง	13,500.00

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันต์ ยองคำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภกิจ ครุธหิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวิมลิน ชิราพฤกษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง เริ่มบริเวณบ้านนายหลุย จูจันทร์ ถึงบริเวณบ้านนางน้อย คงมณี หมู่ที่ 5 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานผิวจราจร							
	- งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	2,250.00	1.39	3,127.50	1.3365	1.86	4,179.90
	- งานผิวจราจรลูกรัง	ลบ.ม.	112.00	253.00	28,336.00	1.3365	338.13	37,871.06
					31,463.50		รวม	42,050.96
							ปรับยอดเพียง	42,000.00

ตัวอักษร (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันต์ ยองคำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภกิจ ครุธทิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวิมลิน ชิราพฤกษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง เริ่มบริเวณนานายเจือ จันทร์เม้า ถึงบริเวณนานายบุญชอบ ฉิมช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานผิวจราจร							
	- งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	3,000.00	1.39	4,170.00	1.3365	1.86	5,573.21
	- งานผิวจราจรลูกรัง	ลบ.ม.	150.00	256.00	38,400.00	1.3365	342.14	51,321.60
					42,570.00		รวม	56,894.81
							ปรับยอดเพียง	56,800.00

ตัวอักษร (ห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันต์ ยองคำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภกิจ ครุธทิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวิมลิน ชิราพฤกษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง สายซี 95-5 หมู่ที่ 6 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานผิวจราจร							
	- งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	3,000.00	1.39	4,170.00	1.3365	1.86	5,573.21
	- งานผิวจราจรลูกรัง	ลบ.ม.	150.00	240.00	36,000.00	1.3365	320.76	48,114.00
					40,170.00		รวม	53,687.21
							ปรับยอดเพียง	53,600.00

ตัวอักษร (ห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันต์ ยองคำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภกิจ ครุธทิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวิมลิน ชิราพฤกษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง สายซี 1-151 หมู่ที่ 6 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานผิวจราจร							
	- งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	2,250.00	1.39	3,127.50	1.3365	1.86	4,179.90
	- งานผิวจราจรลูกรัง	ลบ.ม.	112.00	233.00	26,096.00	1.3365	311.40	34,877.30
					29,223.50		รวม	39,057.20
							ปรับยอดเพียง	39,000.00

ตัวอักษร (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันต์ ยองคำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภกิจ ครุธทิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวิมลิน ชิราพฤกษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง บริเวณรอบบึงกระดี่ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานผิวจราจร							
	- งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	2,400.00	1.39	3,336.00	1.3365	1.86	4,458.56
	- งานผิวจราจรลูกรัง	ลบ.ม.	120.00	243.00	29,160.00	1.3365	324.77	38,972.34
					32,496.00		รวม	43,430.90
							ปรับยอดเพียง	43,400.00

ตัวอักษร (สี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันต์ ยองคำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภกิจ ครุธทิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวิมลิน ชิราพฤกษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง จากนานายอำนวย อยู่รอด ถึงนายนายทองอยู่ ไมนา หมู่ที่ 7 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานผิวจราจร							
	- งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	2,750.00	1.39	3,822.50	1.3365	1.86	5,108.77
	- งานผิวจราจรลูกรัง	ลบ.ม.	137.00	250.00	34,250.00	1.3365	334.13	45,775.13
					38,072.50		รวม	50,883.90
							ปรับยอดเพียง	50,800.00

ตัวอักษร (ห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายอนันต์ ยองคำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายศุภกิจ ครุธทิน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางวิมลิน ชิราพฤกษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง เริ่มบริเวณนานายถนอม อยู่มนเทียน ถึงบริเวณนานายไพโรจน์ เพ็ชรสุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานผิวจราจร							
	- งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,750.00	1.39	2,432.50	1.3365	1.86	3,251.04
	- งานผิวจราจรลูกรัง	ลบ.ม.	87.00	250.00	21,750.00	1.3365	334.13	29,068.88
					24,182.50		รวม	32,319.92
							ปรับยอดเพียง	32,300.00

ตัวอักษร (สามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันต์ ยองคำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภกิจ ครุธทิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวิมลิน ชิราพฤกษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง เริ่มบริเวณสวนมะนาวนางวารี เหล่าเขตกิจ ถึงบริเวณนานายสมพงษ์ กันสุข หมู่ที่ 8 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานผิวจราจร							
	- งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,750.00	1.39	2,432.50	1.3365	1.86	3,251.04
	- งานผิวจราจรลูกรัง	ลบ.ม.	87.00	250.00	21,750.00	1.3365	334.13	29,068.88
					24,182.50		รวม	32,319.92
							ปรับยอดเพียง	32,300.00

ตัวอักษร (สามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายอนันต์ ยองคำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายศุภกิจ ครุธทิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นางวิมลิน ชิราพฤกษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง บริเวณบ้านนายลอย จันทร์เชื้อ ถึงบ้านนางบุญชู จันทร์พรม หมู่ที่ 8 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานผิวจราจร							
	- งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	750.00	1.39	1,042.50	1.3365	1.86	1,393.30
	- งานผิวจราจรลูกรัง	ลบ.ม.	37.00	246.00	9,102.00	1.3365	328.78	12,164.82
					10,144.50		รวม	13,558.12
							ปรับยอดเพียง	13,500.00

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันต์ ยองคำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภกิจ ครุธทิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวิมลิน ชิราพฤกษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง บริเวณบ้านนางประคอง เพชรภู่ ถึงนานายถนัด อยู่มนเทียน หมู่ที่ 8 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	**งานผิวจราจร**							
	- งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	625.00	1.39	868.75	1.3365	1.86	1,161.08
	- งานผิวจราจรลูกรัง	ลบ.ม.	31.00	236.00	7,316.00	1.3365	315.41	9,777.83
					8,184.75		รวม	10,938.91
							ปรับยอดเพียง	10,900.00

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันต์ ยองคำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายุภกิจ ครุธทิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวิมลิน ชิราพฤกษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง