

สำนักงานจังหวัดพิจิตร
รับที่ ๖๒๙๗
วันที่ 2 ก.ค. 2558
เวลา ๑๗๐๗ น.

ที่ พจ ๗๘๕๐๒ / ๕๓๕

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง
อ.โพทะเล จ.พิจิตร ๖๖๑๓๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

พิมพ์ใน www.phichit.go.th แล้ว
เลขที่ข้อ ๖๙๔
วันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๕๘
ผู้พิมพ์ ชรเจน

เรื่อง ส่งประกาศสอบราคาฯ และราคากลาง

เรียน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร (ศูนย์รวมข้อมูลข่าวฯ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง จะดำเนินการเรียกสอบราคาโครงการขุดลอกและดาดคอนกรีตบริเวณบึงน้อย หน้าที่ทำการ อบต.วัดขวาง (รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวางกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง จึงขอส่งประกาศสอบราคาฯ และราคากลางดังกล่าว เพื่อปิดประกาศประชาสัมพันธ์ และเปิดเผยราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของท่านให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิเดช พงษ์ไทย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง

ส่วนการคลัง
งานพัสดุ
โทร. ๐-๕๖๘๙-๑๑๑๓



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกและดาดคอนกรีตบริเวณบึงน้อย หน้าที่ทำการ อบต.วัดขวาง ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกและดาดคอนกรีตบริเวณบึงน้อย หน้าที่ทำการ อบต.วัดขวาง (รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวางกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราคากลางจำนวน 197,900.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น

5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า - บาท

6. นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง

การดูสถานที่ก่อสร้าง เป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบต้องศึกษารายละเอียดและรายการที่จะไปดูสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบ และหรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวางในภายหลังไม่ได้

/กำหนดขาย/รับเอกสาร...

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกและขยายคอนกรีต บริเวณบึงน้อย หน้าที่ทำการ อบต.วัดขวาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

ลักษณะโครงการ ขุดลอกและขยายคอนกรีตบริเวณบึงน้อย หน้าที่ทำการ อบต.วัดขวาง (รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวางกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านหน้าที่ทำการ อบต.วัดขวาง หมู่ที่ 2 บ้านท่าราเสือ ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนโยธา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ **มีจำนวน** 4 หน้า

ตีราคาเมื่อราคาตลาดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	155,534.84	1.2726	197,933.64	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	197,933.64	

ปรับราคาเพียง 197,900 บาท **(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมภาร ผลประดิษฐานนท์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายยุทธภูมิ วงษ์สำราญ) (นายอนันต์ ยองคำ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกและดาดคอนกรีต บริเวณบึงน้อยหน้าที่ทำการ อบต.วัดขวาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

ลักษณะโครงการ ขุดลอกและดาดคอนกรีตบริเวณบึงน้อย หน้าที่ทำการ อบต.วัดขวาง (รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวางกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านหน้าที่ทำการ อบต.วัดขวาง หมู่ที่ 2 บ้านห่าตาเสือ ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	**งานภูมิทัศน์**								
	1.1 งานขุดลอก	1,601.70	ลบ.ม.	-	-	17.42	27,901.61	27,901.61	
	1.2 งานคอนกรีตดาด								
	- งานขุดดิน	11.56	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,144.44	1,144.44	
	- งานทรายหยาบ	6.18	ลบ.ม.	361.37	2,233.27	99.00	611.82	2,845.09	
	- งานคอนกรีตดาด หนา 0.07 เมตร	20.66	ลบ.ม.	1,538.44	31,784.17	290.00	5,991.40	37,775.57	
	ยอดยกไป							69,666.71	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายยุทธภูมิ วงษ์สำราญ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมภาร ผลประดิษฐานนท์)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายอนันต์ ยองคำ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกและดาดคอนกรีต บริเวณบึงน้อยหน้าที่ทำการ อบต.วัดขวาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

ลักษณะโครงการ ขุดลอกและดาดคอนกรีตบริเวณบึงน้อย หน้าที่ทำการ อบต.วัดขวาง (รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวางกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านหน้าที่ทำการ อบต.วัดขวาง หมู่ที่ 2 บ้านท่าตาเสือ ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ยอดยกมา							69,666.71	
	- ค่าแต่งผิวหน้าคอนกรีตดาด	295.20	ตร.ม.	-	-	8.66	2,556.43	2,556.43	
	- งานคอนกรีต 1:2:4	20.57	ลบ.ม.	1,672.37	34,400.65	306.00	6,294.42	40,695.07	
	- ค่าเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- ตะแกรงเหล็ก (wire mesh) 4 มม.@ 0.25x0.25 ม.	414.98	ตร.ม.	20.56	8,531.99	5.00	2,074.90	10,606.89	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 6 มม. ยาว 10 เมตร	230.88	กก.	21.96	5,070.12	3.40	784.99	5,855.11	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 9 มม. ยาว 10 เมตร	653.69	กก.	21.96	14,355.03	3.40	2,222.55	16,577.58	
	ยอดยกไป							145,957.79	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายยุทธภูมิ วงษ์สำราญ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมภาร ผลประดิษฐานนท์)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายอนันต์ ยองคำ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกและดาดคอนกรีต บริเวณบึงน้อยหน้าที่ทำการ อบต.วัดขวาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

ลักษณะโครงการ ขุดลอกและดาดคอนกรีตบริเวณบึงน้อย หน้าที่ทำการ อบต.วัดขวาง (รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวางกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านหน้าที่ทำการ อบต.วัดขวาง หมู่ที่ 2 บ้านห่วยเสือ ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ยอดยกมา							145,957.79	
	- ลวดผูกเหล็ก	25.00	กก.	58.41	1,460.25	-		1,460.25	
	- ค่าไม้แบบ	4.20	ตร.ม.	133.00	558.60	111.00	466.20	1,024.80	
	1.3 งานท่อคอนกรีต								
	- งานวางท่อคอนกรีต ขนาด Ø 0.30 เมตร	9.00	เมตร	-	-	310.00	2,790.00	2,790.00	
	ยาว 1 เมตร								
	ยอดยกไป							151,232.84	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายยุทธภูมิ วงษ์สำราญ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมภาร ผลประดิษฐานนท์)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายอนันต์ ยองคำ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกและดาดคอนกรีต บริเวณบึงน้อยหน้าที่ทำการ อบต.วัดขวาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

ลักษณะโครงการ ขุดลอกและดาดคอนกรีตบริเวณบึงน้อย หน้าที่ทำการ อบต.วัดขวาง (รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวางกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านหน้าที่ทำการ อบต.วัดขวาง หมู่ที่ 2 บ้านท่าตาเสือ ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ยอดยกมา							151,232.84	
	- งานบ่อพัก								
	- บ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.60 เมตร	3.00	บ่อ	-	-	1,076.00	3,228.00	3,228.00	
	- ฝาเหล็ก ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร	3.00	บ่อ	-	-	358.00	1,074.00	1,074.00	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง 1-4							155,534.84	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายยุทธภูมิ วงษ์สำราญ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมภาร ผลประดิษฐานนท์)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายอนันต์ ยองคำ)