สำนักงานจังหวัดพิจิตร
รับที่ 3992
วันที่ 28 เม.ย. 2559
เวลา

ที่ พจ ๐๖๑๘/๑๒๙๐ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
หมู่ ๕ ต.โพธิ์ประทับช้าง พจ ๖๖๑๙๐

๒๘ เมษายน ๒๕๕๙

พิมพ์ใน WWW.phichit.go.th แล้ว
เอกสารที่รับ 245
วันที่ 28 เม.ย. 59
ผู้พิมพ์ พรพจ

เรื่อง ส่งแบบการคำนวณราค่ากลางโครงการสนับสนุนการบูรณาการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพิจิตร ด่วนที่สุด ที่ พจ ๐๐๑๗/ว ๖๒๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบการคำนวณราคากลางฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดแจ้งให้อำเภอดำเนินการนำแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างพร้อมแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประกาศลงเว็ปไซต์ของจังหวัด นั้น

อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ขอส่งแบบการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำจากคลองสายใหญ่ กม. ๑๐๕ + ๐๗๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร รายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาพร้อมนี้ เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน
นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ที่ทำการปกครองอำเภอ
กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
โทร. ๐๕๖- ๖๘๙๐๒๑

ตามรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.โครงการ ก่อสร้างอาคารระบายน้ำจากคลองสายใหญ่ กม.105+070 หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 170,000.-บาท

4.ลักษณะงาน ก่อสร้างประตู เปิด – ปิด ระบายน้ำ คสล.

5.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 170,000.-บาท

6.บัญชีประมาณราคากลาง

6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

6.2 แบบสรุปค่าจ้าง (แบบ ปร.5)

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายชัชพิสิฐ	เกตุหอม	ปลัดอำเภอฯ	ประธานกรรมการ
7.2 นายประพันธ์	ปู่หลังกล่ำ	ผอ.กองช่าง อบต.โพธิ์ประทับช้าง	กรรมการ
7.3 นายวัฒนา	คงคะชาติ	ผช.ช่างโยธา อบต.โพธิ์ประทับช้าง	กรรมการ

(ลงชื่อ).....:ประธานกรรมการ
(นายชัชพิสิฐ เกตุหอม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประพันธ์ ปู่หลังกล่ำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวัฒนา คงคะชาติ)

สรุปรายการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารระบายน้ำลงแม่น้ำพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

แบบแปลนและรายการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	ปริมาณ	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงาน	136,826.93	1 แห่ง	1.2509	171,156.80	Factor F
						- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0 %
						- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0 %
						- เงินประกันผลงานหัก 0.0 %
						- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0 %
						- พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	**รวมเป็นค่าก่อสร้าง**				**171,156.80**	
	ขอรับงบประมาณเพียง				**170,000.00**	
	ตัวอักษร	**(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)**				

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัชพิสิฐ เกตุหอม)

นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประพันธ์ ปู่หลังกล่ำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัฒนา คงคะชาติ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารระบายน้ำลงแม่น้ำพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

แบบแปลนและรายการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน	188.00	ลบ.ม			17.03	3201.64	3,201.64	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศ์ก 180 กก./ตร.ม	1.00	ลบ.ม	1,588.79	1,588.79	306.00	306.00	1,894.79	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศ์ก 240 กก./ตร.ม	6.00	ลบ.ม	1,682.24	10,093.44	306.00	1,836.00	11,929.44	
4	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø 12 มม.	390.72	กก.	21.028	8,216.06	3.30	1,289.38	9,505.44	
5	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	12.00	กก.	46.00	552.00		-	552.00	
6	ไม้แบบ 1"x 8"	27.00	ลบ.ฟ	623.06	16,822.62		-	16,822.62	
7	ไม้เคร่ายึดแบบ 1½" x 3"	8.00	ลบ.ฟ	547.00	4,376.00		-	4,376.00	
8	ตะปู	7.00	กก.	44.00	308.00			308.00	
9	ค่าแรงไม้แบบ	27.00	ตร.ม	-		133.00	3,591.00	3,591.00	
10	บานฝาท่อ ขนาด 0.40 ม.	2.00	ชุด	4,010.00	8,020.00	1,000.00	2,000.00	10,020.00	
11	เครื่องยกขนาด 250 กก. พร้อมกรอบบาน	2.00	ชุด	1,670.00	3,340.00	417.00	834.00	4,174.00	
12	งานดินถมอัดแน่น	75.00	ลบ.ม	52.00	3,900.00	35.00	2,625.00	6,525.00	
13	งานหินเรียง	1.50	ลบ.ม	478.00	717.00	300.00	450.00	1,167.00	
14	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด 0.40 x 1.00 ม.	10.00	ท่อน	228.00	2,280.00	128.00	1,280.00	3,560.00	
15	ท่อ PVC. ขนาด 10"มอกชั้น 5 พร้อมน้ำยาประสานท่อ	32.00	ท่อน	1,450.00	46,400.00	400.00	12,800.00	59,200.00	
	รวมวัสดุและแรงงาน							136,826.93	
	ค่า Factor F = 1.2509							171,156.80	
	คิดเป็นราคากลางเพียง							170,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน							

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัชพิสิฐ เกตุหอม)

ปลัดอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประพันธ์ ปู่หลังกลำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัฒนา คงคะชาติ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา