ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
รับที่ 5737
วันที่ 26 พ.ค. 2559
เวลา

ที่ พจ ๐๑๑๘/ว ๒๕๘๔

พิมพ์ใน www.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 263
วันที่ 27 ก.ย. 59
ผู้พิมพ์ พรพรรณ

ที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร
ถนนศรีมาลา พจ ๖๖๐๐๐

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สำนักงานจังหวัดพิจิตร
รับที่ 4412
วันที่ 26 พ.ค. 2559
เวลา

เรื่อง ส่งประกาศสอบราคา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ประกาศสอบราคาอำเภอเมืองพิจิตร จำนวน ๑ ชุด
๒. แผ่น CD จำนวน ๑ แผ่น

ด้วย ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร มีความประสงค์เรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓,๔,๕,๗ ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ตามแบบตามแบบเทศบาลตำบลดงป่าคำ ณ หมู่ที่ ๓,๔,๕,๗ ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

โดยกำหนดราคากลางจำนวนเงิน ๑,๖๔๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) งบประมาณ ๑,๖๔๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดลงประกาศทางเว็บไซต์ของจังหวัดพิจิตร ให้ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรชัย มณีประกร)
นายอำเภอเมืองพิจิตร

ที่ทำการปกครองอำเภอ
ฝ่ายบริหารงานปกครอง
งานการเงินและบัญชี
โทร.๐-๕๖๖๑-๑๑๔๗ ต่อ ๑๔

"อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอคุณธรรม"



คำสั่ง อำเภอเมืองพิจิตร

ที่ ๖๗๘/๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน สำหรับการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓,๔,๕,๗ ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ด้วย อำเภอเมืองพิจิตร มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓,๔,๕,๗ ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน สำหรับการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓,๔,๕,๗ ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

๑. นายชุติเดช รจิตเนติธร ปลัดอำเภอ	ประธานกรรมการฯ
๒. นางจันทนา แก้วมณี เสมียนตราอำเภอเมืองพิจิตร	กรรมการ
๓. นางสาวนภษร ธาดาอภิวัฒน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

๑. นายสุรเดช โสพิณ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการฯ
๒. นายสุรเชษฐ เหรียญดำรงพร ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชก.)	กรรมการ
๓. นายปัญญา สังข์แสง นายช่างโยธา ๔ อบต.บ้านบุ่ง	กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

นายไพรัช ศรีสนธิ์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง	ผู้ควบคุมงาน

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสุรชัย มณีประกร)
นายอำเภอเมืองพิจิตร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

แบบ ปร. 5

สรุปการประมาณการราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายหลังบ้าน (ช่วงที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3,4,5,7 ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ลักษณะงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 3,500.00 ตารางเมตร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการโดย นางชลิดา พิมพ์สอน เมื่อวันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

งวดงาน งวดเดียว ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน / บาท	Factor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
					Factor F
1	งานทาง	1,647,000.00	-	1,647,000.00	1. เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					2. ดอกเบี้ยเงินกู้ 0 %
					3. เงินประกันผลงานหัก 0%
					4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					5. พื้นที่ปกติ
					6. ราคาน้ำมันที่ 23.00-23.99
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,647,000.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			1,647,000.00	
(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนพดล เขม้นกิจ)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง)ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนพเกล้า อมรอมตะ)

ปลัดอำเภอเมืองพิจิตร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางชลิดา พิมพ์สอน)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไผ่ขวาง

แบบสรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคสล. สายหลังบ้าน (ช่วงที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3,4,5,7 ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 3,500.00 ตารางเมตร

วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน(บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานคันทาง							
	1.1 งานปรับเกรดผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	3,500.00	1.64	5,740.00	1.3365	2.19	7,671.51
	1.2 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	52.50	244.51	12,836.78	1.3365	326.79	17,156.35
2	งานพื้นทางจราจร							
	2.1 งานทรายถมรองพื้นทาง	ลบ.ม.	175.00	296.64	51,912.00	1.3365	396.46	69,380.39
	2.2 งานพื้นทางคอนกรีต	ลบ.ม.	525.00	1,988.24	1,043,826.00	1.3365	2,657.28	1,395,073.45
3	งานเหล็กเสริม/งานรอยต่อ/แบบหล่อคอนกรีต							
	3.1 เหล็ก wire mash ø 4.00 ม.ม. @ 0.20 ม.#	ตร.ม.	3,500.00	28.36	99,260.00	1.3365	37.90	132,660.99
	3.2 CONTRACTION JOINT RB ø 15 mm.	เมตร	630.00	32.82	20,676.60	1.3365	43.86	27,634.28
	3.3 EXPANSION JOINT RB ø 15 mm.	เมตร	70.00	-	-	-	-	-
	3.4 แบบหล่อคอนกรีต 2 ข้าง	เมตร	700.00	20.60	14,420.00	1.3365	27.53	19,272.33
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น				1,248,671.38		รวมค่าก่อสร้างทาง	1,668,849.29
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น			1,668,000.00			(หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	
	คิดเป็นจำนวนเงินตามงบประมาณ			1,647,000.00			(หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนพดล เขม้นกิจ)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง)ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนพเกล้า อมรอมตะ)

ปลัดอำเภอเมืองพิจิตร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางชลิดา พิมพ์สอน)

ผู้อำนวยการกองช่าง



ราคาขายปลีกภูมิภาค

จังหวัด พิจิตร ค้นหา

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

สำนักงาน	ราคาขายปลีก ณ จังหวัด พิจิตร ประจำวันที่ 13 พ.ค. 2559							
	Blue Gasoline	Blue Gasoline 95	Blue Gasohol	Blue Gasohol 91	Blue Gasohol E20	Blue Gasohol E85	Blue Diesel	Blue Diesel B7	Premium Diesel
เมืองพิจิตร	31.88	24.50	24.92	22.36	18.61	23.81			26.81
วังทรายพูน	31.97	24.59	25.01	22.45	18.70	23.90			26.90
โพธิ์ประทับช้าง	31.96	24.58	25.00	22.44	18.69	23.89			26.89
ตะพานหิน	31.95	24.57	24.99	22.43	18.68	23.88			26.88
บางมูลนาก	31.96	24.58	25.00	22.44	18.69	23.89			26.89
โพทะเล	31.94	24.56	24.98	22.42	18.67	23.87			26.87
สามง่าม	32.00	24.62	25.04	22.48	18.73	23.93			26.93
ทับคล้อ	31.94	24.56	24.98	22.42	18.67	23.87			26.87
บึงนาราง	31.94	24.56	24.98	22.42	18.67	23.87			26.87
ดงเจริญ	31.96	24.58	25.00	22.44	18.69	23.89			26.89
วชิรบารมี	32.00	24.62	25.04	22.48	18.73	23.93			26.93
สากเหล็ก	31.88	24.50	24.92	22.36	18.61	23.81			26.81

*ราคาที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นตัวเข้ม
**ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษี อบจ. (ถ้ามี) ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศภาษี อบจ. ของแต่ละจังหวัด
***น้ำมันเชื้อเพลิงบางชนิดมีจำหน่ายไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓,๔,๕,๗ ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
หมู่ที่ ๓,๔,๕,๗ ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๔๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓,๔,๕,๗ ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๖๔๗,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

สภาพเดิม ถนนลูกรังเป็นบ่อ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓,๔,๕,๗ ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายนพดล เขม้นกิจ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนพเกล้า อมรอมตะ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ
๓. นางชลิดา พิมพ์สอน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ไผ่ขวาง กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายนพดล เขม้นกิจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนพเกล้า อมรอมตะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางชลิดา พิมพ์สอน)