พิมพ์ใน www.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 242
วันที่ 21 พ.ย. 57
ผู้พิมพ์ พรพ.จ.

18

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๘,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๗๔,๕๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวสมใจ ศรีธิ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
๒. นางเพ็ญศรี สร้อยนาค	รองปลัด อบต.ภูมิ	กรรมการ
๓. นายภาณุวัตร ทับแสง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภาณุวัตร ทับแสง)

ที่กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	130,622.69	1.3365	174,577.22	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			174,577.22	
	คิดเป็นเงินประมาณ			174,500.00	
	(ตัวอักษร) หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุวัตร พันแสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร

ฉถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	51.00	ลบ.ม.	1,682.24	85,794.24	306.00	15,606.00	101,400.24	
2	ทรายหยาบ	17.00	ลบ.ม.	348.91	5,931.47	99.00	1,683.00	7,614.47	
3	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh) ศก.4 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	340.00	ตร.ม.	23.36	7,942.40	5.00	1,700.00	9,642.40	
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก.15 มม.	7.00	เส้น	299.00	2,093.00	-	-	2,093.00	
5	ค่าแรงงานผูกเหล็ก	0.095	ตัน	-	-	3,300.00	313.50	313.50	
6	ไม้แบบเหล่อคอนกรีต+ตะปู (20%)	26.00	ตร.ม.	160.00	4,160.00	133.00	3,458.00	7,618.00	
7	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	68.00	เมตร	12.31	837.08	-	-	837.08	
8	ลูกรัง	6.00	ลบ.ม.	184.00	1,104.00	-	-	1,104.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน ยกยอดไป ปร.5				107,862.19		22,760.50	130,622.69	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายกาญจัตร ทับแสง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณะมูลฐาน หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๓๕๕,๐๐๐.- บาท

๔. **ลักษณะงาน** ปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณสุขมูลฐาน

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๒๖,๙๐๐ บาท

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑. นางสาวสมใจ ศรีธิ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
๒. นางเพ็ญศรี สร้อยนาค	รองปลัด อบต.ภูมิ	กรรมการ
๓. นายภาณุวัตร ทับแสง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภาณุวัตร ทับแสง)

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์สาธารณะมูลฐาน

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคาร

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์สาธารณะมูลฐาน	256,948.14	1.2726	326,992.20	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			326,992.20	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**326,900.00**	
	(ตัวอักษร) สามแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (ขพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสาณุวัตร ทับแสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ

แบบ ปร

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์สาธารณะมูลฐาน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพื้น								
1.1	คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	13.18	ลบ.ม.	1,672.00	22,036.96	498.00	6,563.64	28,600.60	
1.2	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh) ศก. 4 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	66.00	ตร.ม.	23.36	1,541.76	5.00	330.00	1,871.76	
1.3	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ สีมีลวดลาย ขนาด 24x24 นิ้ว	92.00	ตร.ม.	570.00	52,440.00	174.00	16,008.00	68,448.00	
2	งานผนัง								
2.1	ผนังก่ออิฐมอญ	22.50	ตร.ม.	183.00	4,117.50	89.00	2,002.50	6,120.00	
2.2	ฉาบปูนเรียบ	45.000	ตร.ม.	60.00	2,700.00	82.00	3,690.00	6,390.00	
3	งานประตู-หน้าต่าง								
3.1	ประตูสแตนเลส ขนาด 2.00x1.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	1.00	ชุด	5,400.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
3.2	ประตูไม้ ขนาด 1.00x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	510.00	510.00	5,510.00	
3.3	ประตู พีวีซี ขนาด 0.70x1.80 ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	1.00	ชุด	1,580.00	1,580.00	345.00	345.00	1,925.00	
4	งานหลังคา								
4.1	ซ็อกระเบื้องเติม พร้อมมุงกระเบื้องลอนคู่ สีขาว	50.00	แผ่น	67.00	3,350.00	24.00	1,200.00	4,550.00	
	ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม.								
4.2	อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง	1.00	เหมารวม	200.00	200.00	-	-	200.00	
4.3	เชิงชาย+ทับเชิงชาย ไม้สำเร็จรูป ขนาด 17x150 มม.+17x200 มม.	48.00	เมตร	139.00	6,672.00	73.00	3,504.00	10,176.00	
5	งานฝ้าเพดาน								
5.1	ฝ้าเพดานชิปซีเมนบอร์ด เนื้อลูมิเนียมฟอยล์ หนา 9 มม.	140.00	ตร.ม.	331.00	46,340.00	75.00	10,500.00	56,840.00	
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน ยกยอดไป				151,378.22		44,653.14	196,031.36	

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์สาธารณะมูลฐาน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวดง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				151,378.22		44,653.14	196,031.36	
6	งานสี								
6.1	สีน้ำพลาสติก	176.00	ตร.ม.	36.00	6,336.00	30.00	5,280.00	11,616.00	
6.2	สีน้ำมัน	4.00	แกลลอน	584.12	2,336.48	500.00	2,000.00	4,336.48	
7	งานสุขภัณฑ์				-	-	-	-	
7.1	โถส้วมนั่งราบ พร้อมหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ที่	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	
7.2	โถปัสสาวะชาย พร้อมฟลัชวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	450.00	450.00	5,950.00	
7.3	อ่างล้างหน้า มีขาตั้งพื้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	450.00	450.00	4,650.00	
7.4	สายชำระ	1.00	ชุด	300.00	300.00	35.00	35.00	335.00	
7.5	ก๊อกน้ำ	2.00	ชุด	112.15	224.30	25.00	50.00	274.30	
8	งานไฟฟ้า								
8.1	หลอดไฟฟลูออเรสเซ็น 36 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	675.00	4,050.00	115.00	690.00	4,740.00	
8.2	พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว	6.00	เครื่อง	2,500.00	15,000.00	345.00	2,070.00	17,070.00	
8.3	ตู้ควบคุมไฟฟ้า พร้อมเบรคเกอร์	1.00	ตู้	3,270.00	3,270.00	500.00	500.00	3,770.00	
9	งานปรับพื้นรอบอาคาร								
9.1	หินคลุกปรับเกลี่ย	13.00	ลบ.ม.	325.00	4,225.00	-	-	4,225.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน ยกยอดไป ปร.5				200,320.00		56,628.14	256,948.14	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพัญศรี เสร้อยนาท)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสาณุวัตร ทับแสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขุดเจาะ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยแรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๕,๔๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน เจาะบ่อบาดาล ความลึกบ่อ ๑๐๐.๐๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๗๔,๗๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสมใจ ศรีธี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
๒. นางเพ็ญศรี สร้อยนาค	รองปลัด อบต.ภูมิ	กรรมการ
๓. นายภาณุวัตร ทับแสง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสมใจ ศรีธี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภาณุวัตร ทับแสง)

แบบ ปร.5

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขุดเจาะ

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

ประเภทงาน -

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล	239,781.72	1.0000	239,781.72	
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			239,781.72	
	คิดเป็นเงินประมาณ			239,700.00	
	(ตัวอักษร) สองแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนพัญศรี สร้อยนาค)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรัญวัศร ทับแสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขุดเจาะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุอิงของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกบ่อ 100.00 เมตร								
1	เจาะบ่อบาดาล ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ศก. 6" รวมข้อต่อ 1 อัน (ท่อกรุ)	100.00	เมตร	1,970.00	197,000.00	-	-	197,000.00	
2	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด 1.5 hp. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	21,000.00	21,000.00	2,500.00	2,500.00	23,500.00	
3	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ศก. 2" รวมข้อต่อ 1 อัน (ท่อสูบ)	12.00	ท่อน	244.31	2,931.72	-	-	2,931.72	
4	ฝาครอบบ่อ	1.00	ชุด	200.00	200.00	-	-	200.00	
5	ไม้เนื้อแข็ง 2"x4"x3.50 เมตร	25.00	แผ่น	496.00	12,400.00	150.00	3,750.00	16,150.00	เปลี่ยนพื้นเดิมชำรุด
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน ยกยอดไป ปร.5				233,531.72		6,250.00	239,781.72	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศิริธี)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายภาณุวัตร ทับเสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงต่อเติมศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๖๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. **ลักษณะงาน** ปรับปรุงต่อเติมศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.)

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ **เป็นเงิน** ๖๑๙,๙๐๐ บาท

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑. นางสาวสมใจ ศรีธิ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
๒. นางเพ็ญศรี สร้อยนาค	รองปลัด อบต.ภูมิ	กรรมการ
๓. นายภาณุวัตร ทับแสง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภาณุวัตร ทับแสง)

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงต่อเติมศูนย์สาธารณะสุขมูลฐาน (ศสมช.)

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคาร

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงต่อเติมศูนย์สาธารณะสุขมูลฐาน (ศสมช.)	487,144.01	1.2726	619,939.46	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)7%
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			619,939.46	
	ถัดเป็นเงินประมาณ			619,900.00	
	(ตัวอักษร) หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีชิ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกาญวัตร ทับแสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมศูนย์สาธารณะสุขมูลฐาน (สสมช.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแรต อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานต่อเติมอาคาร								
1.1	งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม								
	- ปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1.00	เหมารวม	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- เสาเข็มคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.18x0.18 ม. ยาว 2.00 ม.	6.00	ต้น	318.00	1,908.00	122.00	732.00	2,640.00	
	- ตอกเสาเข็ม	12.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,776.00	1,776.00	
	- ดินขุดและถมกลับ	6.00	ต้น	-	-	180.00	1,080.00	1,080.00	
	- สกัดหัวเสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมตัน								
1.2	งานโครงสร้าง	24.00	ลบ.ม.	1,672.00	40,128.00	498.00	11,952.00	52,080.00	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	1.00	ลบ.ม.	348.91	348.91	99.00	99.00	447.91	
	- ทรายหยาบ	0.19	ตัน	21,962.62	4,172.90	4,100.00	779.00	4,951.90	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR. 24 ชก. 6 มม. (86.00 เส้น)	0.284	ตัน	21,028.04	5,971.96	3,300.00	937.20	6,909.16	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD. 30 ชก. 12 มม. (32.00 เส้น)	14.00	กก.	46.73	654.22	-	-	654.22	
	- ลวดผูกเหล็ก	195.00	ตร.ม.	23.36	4,555.20	5.00	975.00	5,530.20	
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh) ชก.4 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	40.00	ตร.ม.	638.00	25,520.00	133.00	5,320.00	30,840.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต+ตะปู (80%)								
1.3	งานก่ออิฐ-ฉาบปูน	17.00	ตร.ม.	183.00	3,111.00	89.00	1,513.00	4,624.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ	34.000	ตร.ม.	60.00	2,040.00	82.00	2,788.00	4,828.00	
	- ฉาบปูนเรียบ								
1.4	งานกระเบื้องปูพื้น	50.70	ตร.ม.	318.00	16,122.60	158.00	8,010.60	24,133.20	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ สีมีลวดลาย ขนาด 12"x12"								
1.5	งานหลังคา-เหล็กรูปพรรณ	20.00	ท่อน	388.00	7,760.00	-	-	7,760.00	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 1/2x1 1/2 นิ้ว หนา 2.0 มม.								
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน ยกยอดไป				112,292.79		37,961.80	150,254.59	

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมศูนย์สาธารณะสุขมูลฐาน (สสมช.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยขนน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				112,292.79		37,961.80	150,254.59	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2x4 นิ้ว หนา 2.3 มม.	12.00	ท่อน	960.00	11,520.00	-	-	11,520.00	
	- แผ่นเหล็กโรลอนเคลือบสี (Metal Sheet) หนา 0.4 มม.	63.35	ตร.ม.	180.00	11,403.00	70.00	4,434.50	15,837.50	
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็ก	632.00	กก.	-	-	10.00	6,320.00	6,320.00	
	- เหล็กเพลส	8.00	แผ่น	150.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- พุกเหล็ก	32.00	ตัว	15.00	480.00	-	-	480.00	
1.6	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ประตูสแตนเลส ขนาด กว้าง 1.00 เมตร สูง 2.00 เมตร	2.00	ชุด	5,400.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด								
	- ลูกกรงสแตนเลส ขนาด กว้าง 2.00 เมตร สูง 1.60 เมตร พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	8,700.00	17,400.00	-	-	17,400.00	
	- ลูกกรงสแตนเลส ขนาด กว้าง 3.00 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ลูกกรงสแตนเลส ขนาด กว้าง 4.00 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	16,200.00	48,600.00	-	-	48,600.00	
	- ลูกกรงสแตนเลส ขนาด กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	7,300.00	7,300.00	-	-	7,300.00	
1.7	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด (ม่อยส์) หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	50.70	ตร.ม.	331.00	16,781.70	75.00	3,802.50	20,584.20	
	โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี								
1.8	งานสี								
	- สีน้ำพลาสติก	34.00	ตร.ม.	36.00	1,224.00	30.00	1,020.00	2,244.00	
	- สีเหล็กกันสนิม	39.60	ตร.ม.	47.00	1,861.20	35.00	1,386.00	3,247.20	
	- สีน้ำมัน	39.60	ตร.ม.	48.00	1,900.80	38.00	1,504.80	3,405.60	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน ยกยอดไป				254,963.49		56,429.60	311,393.09	

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมศูนย์สาธารณะสุขมูลฐาน (สสมช.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				254,963.49		56,429.60	311,393.09	
2	งานปรับปรุงห้องโถง								
2.1	งานกระเบื้องปูพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ สีมีลวดลาย ขนาด 12"x12"	191.42	ตร.ม.	318.00	60,871.56	158.00	30,244.36	91,115.92	
2.2	งานหลังคา-เหล็กรูปพรรณ								
	- แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี (Metal Sheet) หนา 0.4 มม.	7.50	ตร.ม.	180.00	1,350.00	70.00	525.00	1,875.00	
	- แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี (Metal Sheet) หนา 0.4 มม. (กันสาด)	14.40	ตร.ม.	150.00	2,160.00	70.00	1,008.00	3,168.00	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2x4 นิ้ว หนา 2.3 มม.	6.00	ท่อน	960.00	5,760.00	-	-	5,760.00	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 1/2x1 1/2 นิ้ว หนา 2.0มม.	12.00	ท่อน	388.00	4,656.00	-	-	4,656.00	
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็ก	342.00	ซ.ม.	-	-	10.00	3,420.00	3,420.00	
2.3	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด (แบบมีฟิยอล์) หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	80.00	ตร.ม.	331.00	26,480.00	75.00	6,000.00	32,480.00	
	โครงสร้างโลหะชุบสังกะสี								
3	งานปรับปรุงอาคารเดิม								
3.1	งานผนัง								
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	11.00	ตร.ม.	-	-	40.00	440.00	440.00	
	- ลูกกรงเหล็ก ขนาด กว้าง 2.80 เมตร สูง 1.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
3.2	งานประตู-หน้าต่าง								
	- รื้อถอนประตูเหล็ก ขนาด 1.50x1.80 ม. (บานเปิดเดี่ยว)	2.70	ตร.ม.	-	-	80.00	216.00	216.00	
	- รื้อถอนประตูไม้ ขนาด 1.50x2.00 ม. (บานเปิดคู่)	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	
	- ประตูลูกกรงเหล็ก ขนาด กว้าง 1.50 เมตร สูง 1.80 เมตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน ยกยอดไป				368,741.05		98,382.96	467,124.01	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมศูนย์สาธารณะสุขมูลฐาน (ศสมช.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				368,741.05		98,382.96	467,124.01	
	- ประตูกระจกบานสวิง กรอบอลูมิเนียม ขนาด กว้าง 1.50 เมตร	1	ชุด	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	สูง 2.00 เมตร (บานคู่)								
3.3	งานกระเบื้องปูพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ สีมีลวดลาย ขนาด 12x12 นิ้ว	20.00	ตร.ม.	318.00	6,360.00	158.00	3,160.00	9,520.00	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน ยกยอดไป ปร.5					385,601.05		101,542.96	487,144.01	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีชิ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(นายภาณุวัตร ทับแสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาการเปรียญวัดห้วยเขน หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาการเปรียญวัดห้วยเขน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๖๑๔,๖๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวสมใจ ศรีธิ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
๒. นางเพ็ญศรี สร้อยนาค	รองปลัด อบต.ภูมิ	กรรมการ
๓. นายภาณุวัตร ทับแสง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ	กรรมการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายภาณุวัตร ทับแสง)

แบบ ปร.5

ประกาศกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาการเปรียญวัดห้วยเขน

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคาร

กำหนดราคากลางตามแบบตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาการเปรียญวัดห้วยเขน	482,978.90	1.2726	614,638.94	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			614,638.94	
	คิดเป็นเงินประมาณ			614,600.00	
	(ตัวอักษร) หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (ขพง.ปท.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภานุวัตร พับแสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาการเปรียญวัดห้วยแขน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยกำหนดราคากลาง, อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี (Metal Sheet) หนา 0.4 มม.	1,600.00	ตร.ม.	180.00	288,000.00	70.00	112,000.00	400,000.00	
2	ครอบสันแผ่น (Metal Sheet) หนา 0.4 มม.	300.00	เมตร	160.00	48,000.00	50.00	15,000.00	63,000.00	
3	ตกรูปลายสว่านมุงหลังคา ยาว 2½ นิ้ว	2,300.00	ยัน	2.80	6,440.00	-	-	6,440.00	
4	ไม้ยาง 1½x3 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	45.00	ท่อน	224.00	10,080.00	67.00	3,015.00	13,095.00	
5	ตะปู	10.00	กก.	44.39	443.90	-	-	443.90	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน ยกยอดไป ปร.5					352,963.90		130,015.00	482,978.90	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีชิ) (นางเพ็ญศรี ตรีอนาค) (นายมาณพ ทับแสง)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. หน้าศาลาการเปรียญวัดห้วยเขน หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๗๒,๘๐๐.- บาท

๔. **ลักษณะงาน** ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. หน้าศาลาการเปรียญวัดห้วยเขน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๓ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๕๙,๒๐๐ บาท

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑. นางสาวสมใจ ศรีธิ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
๒. นางเพ็ญศรี สร้อยนาค	รองปลัด อบต.ภูมิ	กรรมการ
๓. นายภาณุวัตร ทับแสง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภาณุวัตร ทับแสง)

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างสนามอเนกประสงค์ คสล.

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคาร

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างสนามอเนกประสงค์ คสล.	360,913.80	1.2726	459,298.90	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			459,298.90	
	คิดเป็นเงินประมาณ			459,200.00	
	(ตัวอักษร) สี่แสนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุวัตร ทับแสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล.

ปริมาณงาน พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,043.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หน้าศาลาการเปรียญวัดห้วยเขน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	คอนกรีต ค.2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	156.00	ลบ.ม.	1,663.00	259,428.00	306.00	47,736.00	307,164.00	
2	ทรายหยาบอัดแน่น	52.00	ลบ.ม.	348.91	18,143.32	99.00	5,148.00	23,291.32	
3	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh) ศก.4 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	1,043.00	ตร.ม.	23.36	24,364.48	5.00	5,215.00	29,579.48	
4	ไม้แบบหล่อคอนกรีต+ตะปู (20%)	3.00	ตร.ม.	160.00	480.00	133.00	399.00	879.00	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน ยกยอดไป ปร.5					**302,415.80**		**58,498.00**	**360,913.80**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายกาญวัตร ทับแสง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. บริเวณเมรุวัดห้วยเขน หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๓๒,๗๐๐.- บาท

๔. **ลักษณะงาน** ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล.มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๕๙,๑๐๐ บาท

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑. นางสาวสมใจ ศรีธิ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
๒. นางเพ็ญศรี สร้อยนาค	รองปลัด อบต.ภูมิ	กรรมการ
๓. นายภาณุวัตร ทับแสง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภาณุวัตร ทับแสง)

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล.

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคาร

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล.	360,828.72	1.2726	459,190.62	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			459,190.62	
	ตัดเป็นเงินประมาณ			459,100.00	
	(ตัวอักษร) สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายภานุวัตร พับแสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล.

ปริมาณงาน พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเมรุวัดห้วยเขน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	คอนกรีต ค.2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	155.00	ลบ.ม.	1,663.00	259,428.00	306.00	47,430.00	307,164.00	
2	ทรายหยาบอัดแน่น	52.00	ลบ.ม.	348.91	18,143.32	99.00	5,148.00	23,291.32	
3	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh) ชก.4 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	1,040.00	ตร.ม.	23.36	24,294.40	5.00	5,200.00	29,494.40	
4	ไม้แบบหล่อคอนกรีต+ตะปู (20%)	3.00	ตร.ม.	160.00	480.00	133.00	399.00	879.00	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำวัดห้วยเขนพร้อมก่อสร้างเพิ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำวัดห้วยเขนพร้อมก่อสร้างเพิ่ม

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๔๕,๔๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวสมใจ ศรีธิ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
๒. นางเพ็ญศรี สร้อยนาค	รองปลัด อบต.ภูมิ	กรรมการ
๓. นายภาณุวัตร ทับแสง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ	กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายภาณุวัตร ทับแสง)

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำวัดห้วยเขนพร้อมก่อสร้างเพิ่ม

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคาร

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ วัดห้วยเขนพร้อมก่อสร้างเพิ่ม	232,200.02	1.2726	295,497.74	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			295,497.74	
	ปัดเป็นเงินประมาณ			295,400.00	
	(ตัวอักษร) สองแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุวัตร ทับแสง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายการโยธา อบต.ภูมิ

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำวัดห้วยแขนพร้อมก่อสร้างเพิ่ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสาเข็ม คสล. ขนาด 0.10x0.10 ม. ยาว 1.00 เมตร	24.00	ต้น	120.00	2,880.00	36.00	864.00	3,744.00	
2	ดินขุดและถมคืน	15.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	2,220.00	2,220.00	
3	เสา คสล. สำเร็จรูป ขนาด 0.15x0.15 ม. ยาว 3.50 เมตร	3.00	ต้น	910.00	2,730.00	273.00	819.00	3,549.00	
4	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,445.00	1,445.00	398.00	398.00	1,843.00	
5	คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	6.00	ลบ.ม.	1,679.00	10,074.00	498.00	2,988.00	13,062.00	
6	ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม.	348.91	2,093.46	99.00	594.00	2,687.46	
7	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh) ศก.4 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	48.00	ตร.ม.	23.36	1,121.28	5.00	240.00	1,361.28	
8	พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิล สีมิลวลลาย ขนาด 8"x8"	19.00	ตร.ม.	262.00	4,978.00	158.00	3,002.00	7,980.00	
9	ผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิก สีมีลวดลาย ขนาด 8"x8"	26.00	ตร.ม.	253.00	6,578.00	166.00	4,316.00	10,894.00	
10	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR. 24 ศก. 6 มม.	0.082	ตัน	21,952.62	1,800.93	4,100.00	336.20	2,137.13	
11	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD. 30 ศก. 12 มม.	0.266	ตัน	21,028.04	5,593.46	3,300.00	877.80	6,471.26	
12	ลวดผูกเหล็ก	20.00	กก.	46.73	934.60	-	-	934.60	
13	ไม้แบบหล่อคอนกรีต+ตะปู (80%)	30.00	ตร.ม.	638.00	19,140.00	133.00	3,990.00	23,130.00	
14	กระเบื้องลอนคู่สี หนา 6 มม.	144.00	แผ่น	65.00	9,360.00	22.50	3,240.00	12,600.00	
15	ครอบสันกระเบื้องลอนคู่สี หนา 6 มม.	24.00	แผ่น	90.00	2,160.00	22.50	540.00	2,700.00	
16	สกรูปลายหว่านมุงหลังคา ยาว 3½ นิ้ว	195.00	ชุด	4.50	877.50	-	-	877.50	
17	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 8 นิ้ว	34.00	เมตร	82.00	2,788.00	45.00	1,530.00	4,318.00	
18	สกรูปลาแสว่าน ยาว 2 นิ้ว	50.00	ชุด	2.00	100.00	-	-	100.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน ยกยอดไป				74,654.23		25,955.00	100,609.23	

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ - ห้องน้ำวะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				74,654.23		25,955.00	100,609.23	
19	เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15 มม. หนา 2.3 มม.	14.00	ท่อน	570.10	7,981.40	-	-	7,981.40	
20	เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20 มม. หนา 3.2 มม.	18.00	ท่อน	920.56	16,570.08	-	-	16,570.08	
21	ค่าแรงเชื่อมเหล็ก	830.00	กก.	-	-	10.00	8,300.00	8,300.00	
22	สีเหล็กกันสนิม	90.00	ตร.ม.	47.00	4,230.00	35.00	3,150.00	7,380.00	
23	สีน้ำพลาสติก	80.00	ตร.ม.	36.00	2,880.00	30.00	2,400.00	5,280.00	
24	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง ลึก 50 ซม. ศก. 80 ซม.	6.00	อัน	112.15	672.90	34.00	204.00	876.90	
25	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.	2.00	อัน	98.13	196.26	29.00	58.00	254.26	
26	ฝาปิดส้วมทองเหลือง ศก. 6 นิ้ว	1.00	อัน	190.00	190.00	50.00	50.00	240.00	
27	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ศก. 1/2"	10.00	ท่อน	32.71	327.10	120.00	1,200.00	1,527.10	
28	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ศก. 1"	3.00	ท่อน	56.07	168.21	120.00	360.00	528.21	
29	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ศก. 1 1/2"	5.00	ท่อน	88.79	443.95	120.00	600.00	1,043.95	
30	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ศก. 2"	5.00	ท่อน	135.51	677.55	160.00	800.00	1,477.55	
31	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ศก. 4"	4.00	ท่อน	420.56	1,682.24	480.00	1,920.00	3,602.24	
32	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง ศก. 1/2"	5.00	อัน	4.71	23.55	-	-	23.55	
33	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง ศก. 1"	1.00	อัน	11.76	11.76	-	-	11.76	
34	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง ศก. 1 1/2"	1.00	อัน	22.46	22.46	-	-	22.46	
35	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง ศก. 2"	4.00	อัน	32.55	130.20	-	-	130.20	
36	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง ศก. 4"	2.00	อัน	223.68	447.36	-	-	447.36	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน ยกยอดไป				111,369.25		44,997.00	156,306.25	

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ - ห้องส้วม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				111,309.25		44,997.00	156,306.25	
37	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ สก. 1/2"	5.00	อัน	4.05	20.25	-	-	20.25	
38	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ สก. 1"	1.00	อัน	7.57	7.57	-	-	7.57	
39	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ สก. 1 1/2"	6.00	อัน	14.87	89.22	-	-	89.22	
40	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ สก. 2"	2.00	อัน	21.44	42.88	-	-	42.88	
41	ข้องอท่อ พีวีซี เกลียวในทองเหลือง สก. 1/2"	7.00	อัน	32.00	224.00	-	-	224.00	
42	น้ำยาประสานท่อ พีวีซี ขนาด 1,000 กรัม	1.00	กระป๋อง	434.00	434.00	-	-	434.00	
43	โถส้วมนั่งราบ แบบราดน้ำ	5.00	ชุด	1,380.00	6,900.00	150.00	750.00	7,650.00	
44	อ่างชำระหินขัด ขนาด 0.30x0.50 เมตร	5.00	ชุด	170.00	850.00	70.00	350.00	1,200.00	
45	อ่างล้างมือ+สะดืออ่าง	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	450.00	900.00	3,300.00	
46	ชุดกระจกห้องน้ำ+ที่วางแปลง	2.00	ชุด	280.00	560.00	70.00	140.00	700.00	
47	ก๊อกน้ำ ขนาด 4 หุน	5.00	ชุด	120.00	600.00	25.00	125.00	725.00	
48	ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ+สายอ่อน	2.00	ชุด	280.00	560.00	70.00	140.00	700.00	
49	ประตูบาน พีวีซี พร้อมวงกบ ขนาด 0.70x1.80 ม.	5.00	ชุด	1,580.00	7,900.00	220.00	1,100.00	9,000.00	
50	ลูกบิดลูกปิด	5.00	ชุด	380.00	1,900.00	100.00	500.00	2,400.00	
51	บานพับแสตนเลส ขนาด 4 นิ้ว	20.00	ชุด	150.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
52	ผนังก่ออิฐมอญ	75.00	ตร.ม.	183.00	13,725.00	89.00	6,675.00	20,400.00	
53	ฉาบปูนเรียบ	150.00	ตร.ม.	60.00	9,000.00	82.00	12,300.00	21,300.00	
					-		-		
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน ยกยอดไป				159,522.17		67,977.00	227,499.17	

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ - ห้องสิ่วะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				159,522.17		67,977.00	227,499.17	
54	ไม้ฝาสำเร็จรูป ขนาด 6 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	15.00	แผ่น	228.00	3,420.00	41.00	615.00	4,035.00	
55	ตะปู	15.00	กก.	44.39	665.85	-	-	665.85	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน ยกยอดไป ปร.5				163,608.02		68,592.00	232,200.02	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ สรีธิ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางพัญศิ สร้อยนาค)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายกาญจวัตร ทับแสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมศูนย์ประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงต่อเติมศูนย์ประชุมประชาคมหมู่บ้าน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๘๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวสมใจ ศรีธิ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
๒. นางเพ็ญศรี สร้อยนาค	รองปลัด อบต.ภูมิ	กรรมการ
๓. นายภาณุวัตร ทับแสง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ	กรรมการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายภาณุวัตร ทับแสง)

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงต่อเติมศูนย์ประชุมประชาคมหมู่บ้าน

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคาร

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงต่อเติมศูนย์ประชุมประชาคม หมู่บ้าน	455,802.27	1.2726	580,053.96	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			580,053.96	
	คิดเป็นเงินประมาณ			580,000.00	
	(ตัวอักษร) ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีชิ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.บค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุวัตร ทับแสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมศูนย์ประชุมประชาคมหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสาขัม คสล. ขนาด 0.10x0.10 ม. ยาว 1.00 เมตร	8.00	ต้น	120.00	960.00	36.00	288.00	1,248.00	
2	ดินขุดและถมคืน	8.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,184.00	1,184.00	
3	เสา คสล. สำเร็จรูป ขนาด 0.15x0.15 ม. ยาว 3.50 เมตร	3.00	ต้น	910.00	2,730.00	273.00	819.00	3,549.00	
4	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,445.00	1,445.00	398.00	398.00	1,843.00	
5	คอนกรีตผสมผสม 1:2:4	25.00	ลบ.ม.	1,679.00	41,975.00	498.00	12,450.00	54,425.00	
6	ทรายหยาบ	12.00	ลบ.ม.	348.91	4,186.92	99.00	1,185.00	5,374.92	
7	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh) ค.ก.4 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	236.00	ตร.ม.	23.36	5,512.96	5.00	1,180.00	6,692.96	
8	พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก สีมีลวดลาย ขนาด 12"x12"	176.00	ตร.ม.	318.00	55,968.00	158.00	27,808.00	83,776.00	
9	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR. 24 ชก. 6 มม.	0.089	ตัน	21,962.62	1,910.75	4,100.00	356.70	2,267.45	
10	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD. 30 ชก. 12 มม.	0.062	ตัน	21,028.04	1,303.74	3,300.00	204.60	1,508.34	
11	ลวดผูกเหล็ก	20.00	กก.	46.73	934.60	-	-	934.60	
12	ไม้แบบหล่อคอนกรีต+ตะปู (80%)	22.00	ตร.ม.	638.00	14,036.00	133.00	2,926.00	16,962.00	
13	แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี (Metal Sheet) หนา 0.4 มม.	150.00	ตร.ม.	180.00	27,000.00	70.00	10,500.00	37,500.00	
14	สกรูปลายสว่านมุงหลังคา ยาว 2½ นิ้ว	180.00	อัน	2.80	504.00	-	-	504.00	
15	เชิงชาย (Metal Sheet)	16.00	เมตร	160.00	2,560.00	50.00	800.00	3,360.00	
16	สกรูปลายสว่าน ยาว 2 นิ้ว	50.00	อัน	2.00	100.00	-	-	100.00	
17	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1x2 นิ้ว หนา 2.0 มม.	15.00	ท่อน	400.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน ยกยอดไป					167,126.97		60,102.30	227,229.27	

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์ประชุมประชาคม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				167,126.97		60,102.30	227,229.27	
18	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1½ x3 นิ้ว หนา 2.0 มม.	27.00	ท่อน	621.00	16,767.00	-	-	16,767.00	
19	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2x4 นิ้ว หนา 2.0 มม.	10.00	ท่อน	837.00	8,370.00	-		8,370.00	
20	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4x4 นิ้ว หนา 4.0 มม.	3.00	ท่อน	2,250.00	6,750.00	-	-	6,750.00	
21	พุกเหล็ก ขนาด 3/8 นิ้ว	1.00	กล่อง	450.00	450.00	-	-	450.00	
22	ค่าแรงเชื่อมเหล็ก	1,105.00	กก.	-	-	10.00	11,050.00	11,050.00	
23	สีเหล็กกันสนิม	63.00	ตร.ม.	47.00	2,961.00	35.00	2,205.00	5,166.00	
24	สีน้ำพลาสติก	40.00	ตร.ม.	36.00	1,440.00	30.00	1,200.00	2,640.00	
25	ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี บานทึบชนิดใช้มือดึง ขนาดกว้าง 4.00 ม. สูง 3.30 ม.	8.00	ชุด	20,500.00	164,000.00	-	-	164,000.00	
26	ประตูเหล็ก ขนาด 1.30x1.80 เมตร	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
27	ผนังก่ออิฐบล็อค	20.00	ตร.ม.	105.00	2,100.00	80.00	1,600.00	3,700.00	
28	ฉาบปูนเรียบ	40.00	ตร.ม.	60.00	2,400.00	82.00	3,280.00	5,680.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน ยกยอดไป ปร.5				376,364.97		79,437.30	455,802.27	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(นายคำณูวัตร ทับแสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๖๐,๓๐๐.- บาท

๔. **ลักษณะงาน** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ **เป็นเงิน** ๖๑,๓๐๐ บาท

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑. นางสาวสมใจ ศรีธิ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
๒. นางเพ็ญศรี สร้อยนาค	รองปลัด อบต.ภูมิ	กรรมการ
๓. นายภาณุวัตร ทับแสง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ	กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายภาณุวัตร ทับแสง)

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 2

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาค

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	45,869.82	1.3365	61,305.01	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			61,305.01	
	คิดเป็นเงินประมาณ			61,300.00	
	(ตัวอักษร) หกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีชิ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกาญวัตร ทับแสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 2

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	18.00	ลบ.ม.	1,682.24	30,280.32	306.00	5,508.00	35,788.32	
2	ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม.	348.91	2,093.46	99.00	594.00	2,687.46	
3	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh) ศก.4 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	120.00	ตร.ม.	23.36	2,803.20	5.00	600.00	3,403.20	
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก.15 มม.	2.00	เส้น	299.00	598.00	-	-	598.00	
5	ค่าแรงงานผูกเหล็ก	0.028	ตัน	-	-	3,300.00	92.40	92.40	
6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต+ตะปู (20%)	9.00	ตร.ม.	160.00	1,440.00	133.00	1,197.00	2,637.00	
7	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	24.00	เมตร	12.31	295.44	-	-	295.44	
8	ลูกรัง	2.00	ลบ.ม.	184.00	368.00	-	-	368.00	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน ยกยอดไป ปร.5					37,878.42		7,991.40	45,869.82	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีชิ) (นางเพ็ญศรี เสร้อยนาค) (นายภาณุวัตร ทับแสง)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยแขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๖,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๘๐,๓๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
- ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวสมใจ ศรีธิ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
๒. นางเพ็ญศรี สร้อยนาค	รองปลัด อบต.ภูมิ	กรรมการ
๓. นายภาณุวัตร ทับแสง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภาณุวัตร ทับแสง)

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 1

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	60,102.70	1.3365	80,327.25	**Factor F** เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			80,327.25	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**80,300.00**	
	(ตัวอักษร) แปดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเพ็ญศิริ สร้อยนาค)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกาญวัตร ทับแสง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยการกองช่าง อบต.ภูมิ

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 1

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	23.00	ลบ.ม.	1,682.24	38,691.52	306.00	7,038.00	45,729.52	
2	ทรายหยาบ	8.00	ลบ.ม.	348.91	2,791.28	99.00	792.00	3,583.28	
3	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mech) ชก.4 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	150.00	ตร.ม.	23.36	3,504.00	5.00	750.00	4,254.00	
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ชก.15 มม.	3.00	เส้น	299.00	897.00	-	-	897.00	
5	ค่าแรงงานผูกเหล็ก	0.042	ตัน	-	-	3,300.00	138.60	138.60	
6	ไม้แบบต่อคอนกรีต+ตะปู (20%)	15.00	ตร.ม.	160.00	2,400.00	133.00	1,995.00	4,395.00	
7	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	30.00	เมตร	12.31	369.30	-	-	369.30	
8	ลูกรัง	4.00	ลบ.ม.	184.00	736.00	-	-	736.00	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน ยกยอดไป ปร.5					49,389.10		10,713.60	60,102.70	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีชี)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(นายกาญวัตร พับแสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐,๕๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ ๓ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๓,๓๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวสมใจ ศรีธิ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
๒. นางเพ็ญศรี สร้อยนาค	รองปลัด อบต.ภูมี	กรรมการ
๓. นายภาณุวัตร ทับแสง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมี	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภาณุวัตร ทับแสง)

50,500

แบบ ปร.

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 3

ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	39,903.75	1.3365	53,331.36	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			53,331.36	
	คิดเป็นเงินประมาณ			53,300.00	
	(ตัวอักษร) ห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธี)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุวัตร ทับแสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 3

ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปกลุ่มบาซาท์ 240 กก./ตร.ซม.	15.00	ลบ.ม.	1,682.24	25,233.60	306.00	4,590.00	29,823.60	
2	ทรายหยาบ	5.00	ลบ.ม.	348.91	1,744.55	99.00	495.00	2,239.55	
3	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh) ขนาด 4 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	100.00	ตร.ม.	23.36	2,336.00	5.00	500.00	2,836.00	
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด 15 มม.	2.00	เส้น	299.00	598.00	-	-	598.00	
5	ค่าแรงงานผูกเหล็ก	0.028	ตัน	-	-	3,300.00	92.40	92.40	
6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต+ตะปู (20%)	12.00	ตร.ม.	160.00	1,920.00	133.00	1,596.00	3,516.00	
7	ท่อหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	20.00	เมตร	12.31	246.20	-	-	246.20	
8	ลูกรัง	3.00	ลบ.ม.	184.00	552.00	-	-	552.00	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน ยกยอดไป ปร.5					32,630.35		7,273.40	39,903.75	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีชิ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(นายภาณุวัตร ทับแสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๓๐ เมตร บริเวณบ้านนายสมพงษ์ ดิษฐปาน ถึง บริเวณบ้านนางสุบิน พิมพา หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๘,๔๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร (รวมบ่อพัก)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๒๘,๔๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวสมใจ ศรีธิ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
๒. นางเพ็ญศรี สร้อยนาค	รองปลัด อบต.ภูมิ	กรรมการ
๓. นายภาณุวัตร ทับแสง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภาณุวัตร ทับแสง)

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.30 เมตร

ปริมาณงาน ความยาว 110.00 เมตร (รวมบ่อพัก)

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

ประเภทงาน ก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	102,721.55	1.2509	128,494.38	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			128,494.38	
	คิดเป็นเงินประมาณ			128,400.00	
	(ตัวอักษร) หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธี)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเพ็ญศรี สร้อยมาค)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกาญวัตร ทับแสง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายการกองช่าง อบต.ภูมิ

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.30 เมตร

ปริมาณงาน ความยาว 110.00 เมตร (รวมบ่อพัก)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายสมพงษ์ ดิษฐปาน ถึง บริเวณบ้านนางสุบิน ทิมพา หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1	คอนกรีต ส่วนผสม 1:2:4	5.50	ลบ.ม.	1,672.00	9,196.00	436.00	2,398.00	11,594.00	
2	ทรายหยาบ	2.75	ลบ.ม.	348.91	959.50	99.00	272.25	1,231.75	
3	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh) ศก.4 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	55.00	ตร.ม.	23.36	1,284.80	5.00	275.00	1,559.80	
4	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ยาว 1.00 ม. ศก. 0.30 ม.	100	ท่อน	397.00	39,700.00		-	39,700.00	
5	บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 0.60 ม. พร้อมฝาปิด	10	บ่อ	4,219.00	42,190.00	-	-	42,190.00	
6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต+ตะปู (20%)	22.00	ตร.ม.	160.00	3,520.00	133.00	2,926.00	6,446.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน ยกยอดไป ปร.5				96,850.30		5,871.25	102,721.55	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ) (นางเพ็ญศรี สร้อยนาค) (นายภาณุวัตร ทับเสง)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๖,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ ๔ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๘๐,๓๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวสมใจ ศรีธิ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
๒. นางเพ็ญศรี สร้อยนาค	รองปลัด อบต.ภูมิ	กรรมการ
๓. นายภาณุวัตร ทับแสง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภาณุวัตร ทับแสง)

แบบ ปร.5

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 4

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	60,102.70	1.3365	80,327.25	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			80,327.25	
	ตัดเป็นเงินประมาณ			80,300.00	
	(ตัวอักษร) แปดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสบใจ ศรีชิ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุวัตร ทับแสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 4

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหัวยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	23.00	ลบ.ม.	1,682.24	38,691.52	306.00	7,038.00	45,729.52	
2	ทรายหยาบ	8.00	ลบ.ม.	348.91	2,791.28	99.00	792.00	3,583.28	
3	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mech) ศก.4 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	150.00	ตร.ม.	23.36	3,504.00	5.00	750.00	4,254.00	
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก.15 มม.	3.00	เส้น	299.00	897.00	-	-	897.00	
5	ค่าแรงงานผูกเหล็ก	0.042	ตัน	-	-	3,300.00	138.60	138.60	
6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต+ตะปู (20%)	15.00	ตร.ม.	160.00	2,400.00	133.00	1,995.00	4,395.00	
7	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	30.00	เมตร	12.31	369.30	-	-	369.30	
8	ลูกรัง	4.00	ลบ.ม.	184.00	736.00	-	-	736.00	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน ยกยอดไป ปร.5					49,389.10		10,713.60	60,102.70	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายกาญวัตร ทับแสง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายการกองช่าง อบต.ภูมิ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** เทคอนกรีตคอสะพานทางเข้าถนน คสล. หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑๘,๒๐๐. บาท

๔. **ลักษณะงาน** เทคอนกรีตคอสะพาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๖.๐๐ ตารางเมตร

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๘,๒๐๐ บาท

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑. นางสาวสมใจ ศรีธี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
๒. นางเพ็ญศรี สร้อยนาค	รองปลัด อบต.ภูมิ	กรรมการ
๓. นายภาณุวัตร ทับแสง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภาณุวัตร ทับแสง)

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการ เทคอนกรีตคอสะพาน

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 36.00 ตารางเมตร

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เทคอนกรีตคอสะพาน	13,656.77	1.3365	18,252.27	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			18,252.27	
	คิดเป็นเงินประมาณ			18,200.00	
	(ตัวอักษร) หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเพ็ญศรี สร้อยหวด)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณกฤษ์ ทับแสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เทคอนกรีตคอสะพาน

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 36.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ทางเข้า ถนน คสล. สายนอก หมู่ที่ 4 ตำบลหัวยแรต อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	5.00	ลบ.ม.	1,682.24	8,411.20	306.00	1,530.00	9,941.20	
2	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	348.91	697.82	99.00	198.00	895.82	
3	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh) ศก.4 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	36.00	ตร.ม.	23.36	840.96	5.00	180.00	1,020.96	
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก.15 มม.	1.00	เส้น	299.00	299.00	-	-	299.00	
5	ค่าแรงงานผูกเหล็ก	0.01	ตัน	-	-	3,300.00	33.00	33.00	
6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต+ตะปู (20%)	4.00	ตร.ม.	160.00	640.00	133.00	532.00	1,172.00	
7	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	9.00	เมตร	12.31	110.79	-	-	110.79	
8	ลูกรัง	1.00	ลบ.ม.	184.00	184.00	-	-	184.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน ยกยอดไป ปร.5				**= 11,183.77**		**2,473.00**	13,656.77	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีชิ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(นายภาณุวัตร ทับแสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ ๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๗๖,๐๐๐.- บาท

๔. **ลักษณะงาน** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ ๕ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๘๐,๓๐๐ บาท

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑. นางสาวสมใจ ศรีธิ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
๒. นางเพ็ญศรี สร้อยนาค	รองปลัด อบต.ภูมิ	กรรมการ
๓. นายภาณุวัตร ทับแสง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภาณุวัตร ทับแสง)

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 5

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	60,102.70	1.3365	80,327.25	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			80,327.25	
	คิดเป็นเงินประมาณ			80,300.00	
	(ตัวอักษร) แปดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธี)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุวัตร ทับแสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 5

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยขนน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	23.00	ลบ.ม.	1,682.24	38,691.52	306.00	7,038.00	45,729.52	
2	ทรายหยาบ	8.00	ลบ.ม.	348.91	2,791.28	99.00	792.00	3,583.28	
3	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh) ขก.4 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	150.00	ตร.ม.	23.36	3,504.00	5.00	750.00	4,254.00	
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขก.15 มม.	3.00	เส้น	299.00	897.00	-		897.00	
5	ค่าแรงงานผูกเหล็ก	0.042	ตัน	-	-	3,300.00	138.60	138.60	
6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต+ตะปู (20%)	15.00	ตร.ม.	160.00	2,400.00	133.00	1,995.00	4,395.00	
7	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	30.00	เมตร	12.31	369.30	-	-	369.30	
8	ลูกรัง	4.00	ลบ.ม.	184.00	736.00	-	-	736.00	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน ยอดยกไป ปร.5					49,389.10		10,713.60	60,102.70	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีชิ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(นายภาณุวัตร ทับแสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๖,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงต่อเติมศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๔๗,๘๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวสมใจ ศรีธิ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
๒. นางเพ็ญศรี สร้อยนาค	รองปลัด อบต.ภูมิ	กรรมการ
๓. นายภาณุวัตร ทับแสง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภาณุวัตร ทับแสง)

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงต่อเติมศูนย์สาธารณะสุขมูลฐาน (ศสมช.)

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคาร

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงต่อเติมศูนย์สาธารณะสุขมูลฐาน (ศสมช.)	194,750.34	1.2726	247,839.28	**Factor F** เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			247,839.28	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**247,800.00**	
	(ตัวอักษร สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีสิ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกวินวัตร พับแสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมศูนย์สาธารณะสุขมูลฐาน (ศสมช.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินถมปรับแต่งขึ้นรูปทรง	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
2	คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	8.00	ลบ.ม.	1,672.00	13,376.00	498.00	3,984.00	17,360.00	
3	ทรายหยาบ	4.00	ลบ.ม.	348.91	1,395.64	99.00	396.00	1,791.64	
4	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh) ศก.4 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	70.00	ตร.ม.	23.36	1,635.20	5.00	350.00	1,985.20	
5	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ สีมีลวดลาย ขนาด 12"x12"	160.00	ตร.ม.	318.00	50,880.00	158.00	25,280.00	76,160.00	
6	อุดกรงเหล็กบุด้วยตาข่ายเหล็กฉีก	46.00	ตร.ม.	1,200.00	55,200.00	-	-	55,200.00	
7	ประตูเหล็ก (บานคู่พับ) ขนาดกว้าง 4.00 ม. สูง 2.00 ม.	2.00	ชุด	9,600.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
8	ประตูเหล็ก (บานเดี่ยว) ขนาดกว้าง 0.90 ม. สูง 2.00 ม.	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
9	งานเรียงหินใหญ่ยาแนวปูนทราย	16.10	ลบ.ม.	935.00	15,053.50	-	-	15,053.50	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน ยกยอดไป ปร.5					164,740.34		30,010.00	194,750.34	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ หรีธิ)
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ (ผพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายภาณุวัตร ทับแสง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔. **ลักษณะงาน** ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๐๕,๐๐๐ บาท

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑. นางสาวสมใจ ศรีธิ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
๒. นางเพ็ญศรี สร้อยนาค	รองปลัด อบต.ภูมิ	กรรมการ
๓. นายภาณุวัตร ทับแสง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภาณุวัตร ทับแสง)

สรุปผลการกำหนดราคากลางก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคาร

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน	318,264.68	1.2726	405,023.63	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			405,023.63	
	คิดเป็นเงินประมาณ			405,000.00	
	(ตัวอักษร) สี่แสนห้าพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุวัตร ทับแสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมี

แบบ ปร.5

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวยะขม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคาณวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	35.53	ลบ.ม.	1,672.00	59,406.16	498.00	17,693.94	**77,100.10**	
1.2	ทรายหยาบ	11.85	ลบ.ม.	348.93	4,134.58	99.00	1,173.15	**5,307.73**	
1.3	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh) ชก. 4 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	237.00	ตร.ม.	23.36	5,536.32	5.00	1,185.00	**6,721.32**	
1.4	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ สีมีลวดลาย ขนาด 24x24 นิ้ว	145.00	ตร.ม.	570.00	82,650.00	174.00	25,230.00	**107,880.00**	
2	งานหลังคา								
2.1	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 1/2x1 1/2 นิ้ว หนา 2.0 มม.	24.00	ท่อน	388.00	9,312.00	-	-	**9,312.00**	
2.2	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4x4 นิ้ว หนา 3.2 มม.	10.00	ท่อน	1,565.00	15,650.00	-	-	**15,650.00**	
2.3	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 1/2x3 นิ้ว หนา 2.0 มม.	37.00	ท่อน	621.00	22,977.00	-	-	**22,977.00**	
2.4	แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี (Metal Sheet) หนา 0.4 มม.	144.00	ตร.ม.	180.00	25,920.00	70.00	10,080.00	**36,000.00**	
2.5	น็อตยึดเสา	36.00	ชุด	56.07	2,018.52	-	-	**2,018.52**	
2.6	แผ่นเหล็กเพลท	9.00	แผ่น	150.00	1,350.00	-	-	**1,350.00**	
2.7	ค่าแรงเชื่อมเหล็ก	1,503.00	กก.	-	-	10.00	15,030.00	**15,030.00**	
3	งานประตู-หน้าต่าง								
3.1	ประตูเหล็กม้วน ขนาดกว้าง 3.00 ม. สูง 2.50 ม. พร้อมชุดกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	17,700.00	17,700.00	-	-	**17,700.00**	
4	งานสี								
4.1	สีน้ำมัน	123.00	ตรม.	48.00	5,904.00	38.00	4,674.00	**10,578.00**	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน ยกยอดไป				**193,152.42**		**57,372.15**	**250,524.57**	

แบบ ปร.

แบบแสดงรายการการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				193,152.42		57,372.15	250,524.57	
5	งานระบายน้ำ								
5.1	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ศก. 6 นิ้ว	3.00	ท่อน	1,116.82	3,350.46	1,000.00	3,000.00	6,350.46	
5.2	บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 0.40x0.40 ม.+ฝาปิดบ่อ	2.00	บ่อ	400.00	800.00	120.00	240.00	1,040.00	
6	งานปรับพื้นรอบอาคาร								
6.1	หินกลุกปรับเกลี่ย	36.00	ลบ.ม.	325.00	11,700.00	-	-	11,700.00	
7	ต่อเติมห้องน้ำ								
7.1	คอนกรีตล่าเผสม 1:2:4	2.50	ลบ.ม.	1,672.00	4,180.00	498.00	1,245.00	5,425.00	
7.2	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	348.91	348.91	99.00	99.00	447.91	
7.3	ลูกรัง	27.00	ลบ.ม.	184.00	4,968.00	99.00	2,673.00	7,641.00	
7.4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR. 24 ศก. 6 มม. (30.00 เส้น)	0.067	ตัน	21,962.62	1,471.50	4,100.00	274.70	1,746.20	
7.5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR. 24 ศก.12 มม. (4.00 เส้น)	0.036	ตัน	21,495.33	773.83	3,300.00	118.80	892.63	
7.6	ท่อเหล็กกลวงสีเหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2x4 นิ้ว หนา 3.2 มม.	1.00	ท่อน	1,315.00	1,315.00	-	-	1,315.00	
7.7	เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20 มม. หนา 3.2 มม.	2.00	ท่อน	920.56	1,841.12	-	-	1,841.12	
7.8	เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15 มม. หนา 2.3 มม.	4.00	ท่อน	570.10	2,280.40	-	-	2,280.40	
7.9	ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็ก	194.00	กก.	-	-	10.00	1,940.00	1,940.00	
7.10	กระเบื้องลอนคู่ สี ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม.	10.00	ตร.ม.	134.00	1,340.00	45.00	450.00	1,790.00	
7.11	ผนังก่ออิฐบล็อค	19.00	ตร.ม.	105.00	1,995.00	80.00	1,520.00	3,515.00	
7.12	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ สีมีลวดลาย ขนาด 6x6 นิ้ว	8.50	ตร.ม.	260.00	2,210.00	166.00	1,411.00	3,621.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน ยกยอดไป				231,726.64		70,343.65	302,070.29	

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแรต อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				**231,726.64**		**70,343.65**	**302,070.29**	
7.13	พื้นปูกระเบื้องเหลี่ยม สีมีลวดลาย ขนาด 12x12 นิ้ว	4.50	ตร.ม.	318.00	1,431.00	158.00	711.00	**2,142.00**	
7.14	เสา คสล. สำเร็จรูป ขนาด 0.15x0.15 เมตร ยาว 3.00 เมตร	2.00	ต้น	800.00	1,600.00	240.00	480.00	**2,080.00**	
7.15	โถส้วมแบบนั่งยอง	2.00	ที่	820.00	1,640.00	150.00	300.00	**1,940.00**	
7.16	ก๊อกน้ำ	3.00	ชุด	112.15	336.45	25.00	75.00	**411.45**	
7.17	อ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	1,121.50	1,121.50	450.00	450.00	**1,571.50**	
7.18	ประตู พีวีซี ขนาด 0.70x1.80 ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	2.00	ชุด	1,580.00	3,160.00	345.00	690.00	**3,850.00**	
7.19	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ศก. 1/2 นิ้ว	2.00	ท่อน	32.71	65.42	120.00	240.00	**305.42**	
7.20	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ศก. 3/4 นิ้ว	5.00	ท่อน	42.06	210.30	120.00	600.00	**810.30**	
7.21	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ศก. 4 นิ้ว	1.00	ท่อน	420.56	420.56	480.00	480.00	**900.56**	
7.22	ถังซึมเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 50 ซม. ศก. 80 ซม.	6.00	อัน	112.15	672.90	34.00	204.00	**876.90**	
7.23	ฝาถังซึมเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.	2.00	อัน	98.13	196.26	-	-	**196.26**	
7.24	ฝาปิดทองเหลือง ศก. 4 นิ้ว	1.00	อัน	150.00	150.00	45.00	45.00	**195.00**	
7.25	สีน้ำพลาสติก	10.00	ตร.ม.	36.00	360.00	30.00	300.00	**660.00**	
7.26	สีกันสนิม	3.00	ตร.ม.	47.00	141.00	38.00	114.00	**255.00**	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน ยกยอดไป ปร.5					**243,232.03**		**75,032.65**	**318,264.68**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีชิ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางเพ็ญศรี สร้อยนาค)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายภาณุวัตร ทับแสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ภูมิ