เผยแพร่ใน www.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 242
วันที่ 21 เม.ย. 59
ผู้พิมพ์ พรพจ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่1 ตำบลลำประดา จังหวัดพิจิตร

2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 326,000 บาท (-สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

4. **ลักษณะงาน** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่1 บริเวณหน้าบ้านนายสมเกียรติ มณีธรรม ถึง บริเวณหน้าบ้านนายวิฑูลย์ บุญยัง ขนาด กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 155.00 เมตร

5. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 12 มกราคม 2559 **เป็นเงิน** 334,000 บาท

6. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   6.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)
   6.2 แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.5)

7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

7.1 นางสาวสมใจ ศรีธิ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
7.2 นายสุชาติ ปิ่นสุข	ปลัด อบต.ลำประดา	กรรมการ
7.3 นายจักรกฤษ วันเชียง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ลำประดา	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 (ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 155 เมตร)
สถานที่ก่อสร้าง หน้าบ้านนายสมเกียรติ มณีธรรม ถึงบริเวณหน้าบ้านนายวิชูลย์ บุญยัง ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
แบบเลขที่ Factor F 1.3365 ราคาวัสดุ เดือน ธันวาคม 2558 พิจิตร
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น
ประมาณการโดย นายจักรกฤษ วันเชียง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	F actor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/ บาท	หมายเห
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่1 บริเวณหน้าบ้านนายสมเกียรติ มณีธรรม - บริเวณหน้าบ้านนายวิชูลย์ บุญยัง ขนาด กว้าง 4.00 ม.หนา 0.15 ม. ยาว 155 ม.ตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.ลำประดากำหนด	250,360.00	1.3365	334,606.00	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			334,606.00	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง			334,000.00	
	ตัวอักษร (-สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีสิ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 ปร.4 แผ่นที่...1.../..1..

สถานที่ก่อสร้าง หน้าบ้านนายสมเกียรติ มณีธรรม ถึงบริเวณหน้าบ้านนายวิฑูลย์ บุญยัง ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 (ราคาวัสดุ เดือน ธันวาคม 2558)

ประมาณการ โดย นายจักรกฤษ วันเชียง ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานลูกรังรองพื้นทางปรับเกรดบดอัด CBR>25%	46.50	ลบ.ม.	198.31	9,221.00	42.48	1,975.00	11,196.00	
	๒.ดอัดแน่นไม่น้อยกว่า95%Modified Proctor Density								
2	ทรายหยาบรองพื้น	31.00	ลบ.ม.	348.00	10,788.00	99.00	3,069.00	13,857.00	
3	ไม้แบบ	12.73	ลบ.ฟ.	692.00	8,809.00	-	-	8,809.00	
4	ตะแกรงเหล็กเส้นผิวข้ออ้อยชั้น ค.00มม.#0.20 x 0.20ม.	620.00	ตร.ม.	23.00	14,260.00	5.00	3,100.00	17,360.00	
5	เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.17	ตัน	21,495.00	3,654.00	3,300.00	561.00	4,215.00	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์280 กก / ตร.ซม.	93.00	ลบ.ม.	1,728.00	160,704.00	306.00	28,458.00	189,162.00	
7	ยางมะตอย	60.00	ลิตร	20.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
8	ลูกรังไหล่ทาง	23.00	ลบ.ม.	198.31	4,561.00	-	-	4,561.00	
9	ป้ายโครงการประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
10	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
							รวมค่าแรง วัสดุ	250,360.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีราคาต่อหน่วย

โครงการ งานต้นทุนลูกรัง
ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558

ราคาน้ำมัน .....22.01..... บาท/ลิตร อำเภอเมือง พิจิตร
ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนลูกรัง								
1	ค่าวัสดุที่แหล่ง	1.00	ลบ.ม	20.00	20.00	-	-	20.00	
2	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อม ราคาค่า ขุด - ขน	1.00	ลบ.ม	-	-	29.23	29.23	29.23	
3	ค่าขนส่งจากแหล่ง ถึงหน้างานระยะทาง ประมาณ 57 กม. *	1.00	ลบ.ม	-	-	149.08	149.08	149.08	
	* ขนส่งจากพื้น อ.ตะเจริญ จ.พิจิตร								
	ถึงพื้นที่ อบต.สำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร								
	รถบรรทุก 10 ล้อ								
	สำเนาถูกต้อง								
	(นายจักรกฤษ วันเชียง)								
	ผู้อำนวยการกองช่าง								
							ค่างานต้นทุนลูกรัง	198.31	
							คิดราคาเพียง	198.31	



ราคาขายปลีกภูมิภาค

จังหวัด พิจิตร

(หน่วยสตางค์ ยกเว้น บาท/ลิตร และ/กก. NGV เป็นบาท/กก.)

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด พิจิตร ประจำวันที่ 12 มี.ค. 2559

สถานี							
เมืองพิจิตร	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41
วัดตราชสุธ	30.87	23.49	23.91	21.55	18.50	20.50	23.50
โพธิ์ประทับช้าง	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
ตะพานหิน	30.85	23.47	23.89	21.53	18.48	20.48	23.48
บางมูลนาก	30.85	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
โพทะเล	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
สามง่าม	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
ทับคล้อ	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
บึงนาราง	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
ดงเจริญ	30.85	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
วชิรบารมี	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
สากเหล็ก	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41

*ราคาที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นสีน้ำเงิน

**ราคาขายปลีกอ้างอิงสิ้นสุดรวมภาษี อบจ. (ถ้ามี) ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศภาษี อบจ. ของแต่ละจังหวัด

***น้ำมันเชื้อเพลิงบางชนิดมีจำหน่ายไม่ครบตลอดทุกสถานี

ทั้งหมด 12 รายการ

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วิ[illegible]เชี่ยง)

ผู้อำนวยการกอ[illegible]ง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.09	8.52
2	7.44	10.42
3	8.80	12.32
4	10.16	14.22
5	11.51	16.12
6	12.87	18.01
7	14.22	19.91
8	15.76	22.06
9	17.61	24.65
10	19.46	27.24
11	21.31	29.84
12	23.16	32.43
13	25.01	35.02
14	26.87	37.61
15	28.72	40.20
16	30.57	42.80
17	32.42	45.39
18	34.27	47.98
19	36.12	50.57
20	37.98	53.17
21	39.82	55.75
22	41.68	58.35
23	43.53	60.94
24	45.38	63.53
25	47.24	66.13
26	49.09	68.72
27	50.94	71.31
28	52.79	73.91
29	54.63	76.49
30	56.49	79.09
31	58.34	81.67
32	60.20	84.28
33	62.05	86.87
34	63.90	89.47
35	65.74	92.04
36	67.60	94.64
37	69.46	97.24
38	71.31	99.84
39	73.16	102.43
40	75.01	105.01

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
41	76.87	107.62
42	78.72	110.21
43	80.56	112.79
44	82.42	115.39
45	84.27	117.97
46	86.13	120.58
47	87.97	123.16
48	89.83	125.76
49	91.66	128.33
50	93.51	130.92
51	95.38	133.53
52	97.22	136.11
53	99.07	138.70
54	100.94	141.31
55	102.77	143.88
56	104.62	146.47
57	106.48	149.08
58	108.35	151.70
59	110.19	154.27
60	112.04	156.86
61	113.90	159.46
62	115.77	162.08
63	117.60	164.64
64	119.44	167.22
65	121.29	169.80
66	123.15	172.41
67	125.02	175.02
68	126.83	177.57
69	128.72	180.21
70	130.56	182.78
71	132.40	185.37
72	134.26	187.96
73	136.12	190.57
74	137.99	193.19
75	139.80	195.72
76	141.69	198.37
77	143.52	200.92
78	145.35	203.49
79	147.27	206.18
80	149.12	208.76

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
81	150.97	211.36
82	152.75	213.85
83	154.62	216.47
84	156.50	219.10
85	158.39	221.75
86	160.20	224.27
87	162.01	226.81
88	163.92	229.49
89	165.74	232.04
90	167.57	234.60
91	169.51	237.32
92	171.36	239.90
93	173.21	242.49
94	175.06	245.09
95	176.81	247.54
96	178.68	250.16
97	180.56	252.79
98	182.45	255.42
99	184.34	258.08
100	186.11	260.56
101	188.02	263.23
102	189.80	265.73
103	191.73	268.42
104	193.52	270.93
105	195.46	273.64
106	197.26	276.17
107	199.07	278.70
108	200.89	281.24
109	202.86	284.00
110	204.68	286.56
111	206.51	289.12
112	208.35	291.69
113	210.18	294.27
114	212.04	296.85
115	213.89	299.45
116	215.75	302.05
117	217.61	304.66
118	219.48	307.28
119	221.36	309.91
120	223.24	312.54

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วัฒนเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

www.yotathai.com

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
3	งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน			
3.1	ดินทั่วไป	ลบ.ม.	99	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	125	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	148	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	194	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	239	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	283	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
4	งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	99	ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ
5	งานวัสดุรองก้นหลุม	ลบ.ม.	104	ใส่อิฐหักรองก้นหลุม
		ลบ.ม.	91	ใส่หรายรองก้นหลุม
6	งานผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมเอง)			
6.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	398	รองก้นหลุม
6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	436	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	498	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	542	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
7	เทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	350	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	391	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	485	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
8	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	115	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	133	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
8.2	แบบหล่อเปลือยผิว	ตร.ม.	154	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	193	ชนิดผิวมีบัวลวดลาย
8.3	แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ	ตร.ม.	154	ห้องลานหรือห้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	180	ห้องลานหรือห้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.
9	ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป			
9.1	ชนิดท้องเรียบต้น/แบบกลวง หนา 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	25	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.10 -0.13 ม.	ตร.ม.	35	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	50	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.4	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.20 - 0.23 ม.	ตร.ม.	60	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.5	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.25 - 0.30 ม.	ตร.ม.	70	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
10	ลัด, ตัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต			
10.1	ผิวเรียบ	ตัน	4,100	เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.
10.2	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	3,300	เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.
10.3	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	2,900	เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป
10.4	วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	ตร.ม.	5	
11	ประกอบเหล็กรูปพรรณ			
11.1	โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ)	กก.	10.00	รวมลวดเชื่อม
11.2	โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)	กก.	12.00	รวมลวดเชื่อม

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ ว. ชัยชิง)

ผู้อำนวยการกอ.

ตารางค่าดำเนินการและค่าเลื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเลื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาทต่อหน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.19	0.16	0.19	1.35	1.39
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.59	0.46	0.58	3.05	3.16
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	3.92	0.66	0.83	4.58	4.74
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	16.47	3.47	4.34	19.94	20.81
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	27.49	7.92	9.90	35.40	37.38
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	16.34	2.93	3.66	19.28	20.01
	- ตัด	ลบ.ม. หลวม	5.93	1.70	2.13	7.63	8.06
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	25.85	3.34	4.18	29.19	30.03
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	30.22	5.04	6.30	35.26	36.52
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	46.89	4.66	5.82	51.55	52.71
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	49.84	19.00	23.75	68.84	73.59
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง						
	[illegible]	ลบ.ม. หลวม	22.87	6.36	7.95	[illegible]	30.82
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	6.24	1.01	1.27	7.26	7.51
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	32.98	9.50	11.88	42.48	44.86
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	11.75	1.91	2.38	13.65	14.13
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	39.66	15.33	19.16	54.98	58.82
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	16.97	2.91	3.64	19.88	20.61
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.70	19.10	23.87	67.80	72.57
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	5.26	1.30	1.63	6.56	6.89
8	งานขุดรื้อผันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	6.77	1.51	1.89	8.28	8.66
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	8.34	2.47	3.09	10.81	11.43
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	7.29	1.25	1.56	8.53	8.84
9	งานราดยางไพรม์โค้ต	ตร.ม.	5.55	0.54	0.68	6.09	6.22
10	งานราดยางแทคโค้ต	ตร.ม.	5.12	0.77	0.96	5.89	6.08
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	11.73	1.94	2.43	13.67	14.16
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	16.21	2.68	3.35	18.89	19.57
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	24.11	3.99	4.98	28.09	29.09
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	35.31	5.84	7.30	41.15	42.61
12	งานกลอบหิน ชนิดหุ้น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.66	0.49	0.61	2.15	2.27
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.30	0.68	0.84	2.97	3.14
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.42	1.00	1.26	4.42	4.67
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.01	1.47	1.84	6.48	6.85

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วัชเชียง)

ผู้อำนวยการกอง

กรมทางหลวงชนบท

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด พิจิตร เดือนธันวาคม ปี 2558

ราคา: บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	ธันวาคม	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,588.79	1,588.79	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,635.51	1,635.51	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,682.24	1,682.24	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม .	ลบ.ม.	1,728.97	1,728.97	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,775.70	1,775.70	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,822.43	1,822.43	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,869.16	1,869.16	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก/ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,915.89	1,915.89	
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.49	5.49	
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	9.35	9.35	
11	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	9.35	9.35	
12	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราตัวคอน	ก้อน	15.89	15.89	
13	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	.78	.78	
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,271.03	1,271.03	
15	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	280.37	280.37	
16	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	364.49	364.49	
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	21,962.62	21,962.62	
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	21,962.62	21,962.62	
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
23	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
24	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
25	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	

สำเนาถูกต้อง
(นายจักรกฤษ เรืองชัย)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	46.73	46.73	
31	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	327.10	299.07	-8.57
32	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	570.10	570.10	
33	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	703.27	703.27	
34	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	637.85	637.85	
35	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	920.56	920.56	
36	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	691.59	691.59	
37	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	978.97	978.97	
38	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ท่อน	771.03	771.03	
39	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.	ท่อน	1,056.07	1,056.07	
40	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก.	ท่อน	420.56	420.56	
41	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 17 -18 กก.	ท่อน	467.29	467.29	
42	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก.	ท่อน	523.36	523.36	
43	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 26 - 27 กก.	ท่อน	705.61	705.61	
44	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 -33 กก.	ท่อน	859.81	859.81	
45	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22 - 23 กก.	ท่อน	598.13	598.13	
46	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	20.56	20.56	
47	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	23.36	23.36	
48	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	114.49	107.48	-6.12
49	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	116.82	102.80	-12.00
50	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	345.80	345.80	
51	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	457.95	457.95	
52	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1นิ้ว	ท่อน	649.53	649.53	
53	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	607.48	607.48	
54	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	700.93	700.93	
55	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 นิ้ว	ท่อน	934.58	934.58	
56	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	1,074.77	1,074.77	
57	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3 นิ้ว	ท่อน	1,682.24	1,682.24	
58	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 4 นิ้ว	ท่อน	2,149.53	2,149.53	

สำเนาถูกต้อง

(นายอัยยะ ... ซียง)

ผู้อำนวยการ ...

	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	149.53	149.53	
	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	140.19	140.19	
219	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	149.53	149.53	
220	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโลตัสโก้	ตร.ม.	154.21	154.21	
221	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราลีลา	ตร.ม.	172.90	172.90	
222	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราอาร์ทีไอ	ตร.ม.	195.33	195.33	
223	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	140.19	140.19	
224	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราลีลา	ตร.ม.	172.90	172.90	
225	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราอาร์ทีไอ	ตร.ม.	185.98	185.98	
226	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	177.57	177.57	
227	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราลีลา	ตร.ม.	172.90	172.90	
228	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	158.88	158.88	
229	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราลีลา	ตร.ม.	177.57	177.57	
230	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	163.55	172.90	5.72
231	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	158.88	158.88	–
232	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	158.88	158.88	
233	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	135.51	135.51	
234	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราโลตัสโก้	ตร.ม.	182.24	182.24	
235	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราโลตัสโก้	ตร.ม.	196.26	196.26	
236	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโลตัสโก้	ตร.ม.	200.93	200.93	
237	ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	883.60	883.60	
238	ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	830.74	830.74	
239	ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	830.74	830.74	
240	ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	830.74	830.74	
241	ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	969.20	969.20	
242	ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	778.81	778.81	
243	ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	823.11	823.11	
244	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	719.97	719.97	
245	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	815.64	815.64	
246	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	674.97	674.97	
247	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	547.07	547.07	
248	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	623.06	623.06	
249	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	692.28	692.28	
250	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	623.06	623.06	
251	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.12	575.12	
252	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดูลักซ์	กระป๋อง	654.21	654.21	
253	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	584.12	584.12	

สำเนาถูกต้อง
(นายจักรกฤษ วันเชียง)
ผู้อำนวยการกอง

	บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 60 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	392.52	392.52	
290	บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 70 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	542.06	542.06	
291	บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	635.51	635.51	
292	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	635.51	635.51	
293	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 60 x 100 ซม.	บาน	420.56	420.56	
294	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 X 100 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว	บาน	514.02	514.02	
295	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	728.97	728.97	
296	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	728.97	728.97	
297	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	747.66	747.66	
298	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	626.17	626.17	
299	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	710.28	710.28	
300	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	799.07	799.07	
301	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	56.07	56.07	
302	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	44.39	44.39	
303	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	64.25	64.25	
304	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กล่อง	14.02	14.02	
305	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.80	2.80	
306	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.27	3.27	
307	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.21	3.04	-27.79
308	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.67	3.89	-16.70
309	บานพับเหล็ก มีไนล่อนคั่นระหว่างข้อ หนา 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	28.66	28.66	
310	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	63.09	58.42	-7.40
311	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	67.76	67.76	
312	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	30.38	28.04	-7.70
313	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	42.06	42.06	
314	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,570.09	2,570.09	
315	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเพชร	ตัน	2,579.44	2,579.44	
316	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,523.36	2,523.36	
317	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรานกอินทร์	ตัน	2,336.45	2,336.45	
318	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา	กก.	149.53	149.53	
319	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	242.99	242.99	
320	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	130.84	130.84	
321	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	255.15	218.59	36.59
322	ทรายหยาบ ราคาต่ำทราย	ลบ.ม.	168.22	168.22	
323	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	414.33	414.33	

สำเนาถูกต้อง

นายจักรกฤษ ชียง

ผู้อำนวยการกอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการท่อเหลี่ยมคสล.หมู่ที่1 ตำบลลำประดา จังหวัดพิจิตร

2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 159,000 บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

4. **ลักษณะงาน** ก่อสร้างท่อเหลี่ยมหมู่ที่1 ตำบลประดา ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร

5. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 12 มกราคม 2559 เป็นเงิน 160,000 บาท

6. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   6.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)
   6.2 แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.5)

7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

7.1 นางสาวสมใจ ศรีธิ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
7.2 นายสุชาติ ปิ่นสุข	ปลัด อบต.ลำประดา	กรรมการ
7.3 นายจักรกฤษ วันเชียง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ลำประดา	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ท่อเหลี่ยมคสล.หมู่ที่1

ก่อสร้าง ลำเหมืองบริเวณนานายห่อ ก้อนแก้ว และนานายประหยัด ประโยชน์ดี ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ค่าหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%

แบบเลขที่ Factor F 1.2509 ราคาวัสดุ เดือน ธันวาคม 2558 พิจิตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	F actor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/ บาท	หมายเหตุ
1	โครงการ ท่อเหลี่ยมคสล. หมู่ที่1 สำเหมืองบ้านนายห่อ ก้อนแก้ว และนานายประหยัด ประโยชน์ดี ขนาด 1.80 X 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามแบบแปลน และประมาณการ ที่ อบต.ลำประดากำหนด	128,039.00	1.2509	160,163.00	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			160,163.00	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง			160,000.00	
	ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

ปลัดอำเภอ ขพง.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษ วันเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ ท่อเหลี่ยมคสล.หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ลำเหมืองบริเวณนานายห่อ ก้อนแก้ว และนานายประหยัด ประโยชน์ดี ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ราคาวัสดุ เดือน ธันวาคม 2558)

ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ประมาณการ โดย นายจักรกฤษ วันเชียง ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ไม้ตะรังและเคร่า	18.00	ลบ.ฟ	547.00	9,846.00	-	-	9,846.00	
2	ตะปู	31.00	กก.	44.00	1,364.00	-	-	1,364.00	
3	น้ำมันทาแบบ	24.00	ลิตร	22.00	528.00	-	-	528.00	
4	ไม้แบบ	61.00	ลบ.ฟ	692.00	42,212.00	-	-	42,212.00	
5	เหล็กเสริม								
	RB 6 มม.	0.01	ตัน	21,962.00	219.00	3,300.00	33.00	252.00	
	RB 9 มม.	0.78	ตัน	21,962.00	17,130.00	3,300.00	2,574.00	19,704.00	
	DB 12 มม.	0.23	ตัน	21,028.00	4,836.00	3,300.00	759.00	5,595.00	
	DB 16 มม.	0.37	ตัน	21,028.00	7,780.00	3,300.00	1,221.00	9,001.00	
	DB 20 มม.	0.08	ตัน	21,028.00	1,682.00	2,900.00	232.00	1,914.00	
6	ลาดผูกเหล็ก	29.00	กก.	46.00	1,334.00	-	-	1,334.00	
7	คอนกรีต	12.00	ลบ.ม.	1,588.00	19,056.00	306.00	3,672.00	22,728.00	
8	ลูกรังหลังท่อ	12.00	ลบ.ม.	198.31	2,379.00	-	-	2,379.00	
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
10	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
11	ค่าเช่ารถแบ็คโฮร์	2.50	ชม.	-	-	1,600.00	4,000.00	4,000.00	
12	งานประกอบติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	54.00	ตร.ม.	-	-	133.00	7,182.00	7,182.00	
				-	-	-	-	-	
							รวมค่าแรง วัสดุ	128,039.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีริ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุขาติ ปิ่นสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง


บัญชีราคาต่อหน่วย

โครงการ งานต้นทุนลูกรัง
ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558

ราคาน้ำมัน .....22.01..... บาท/ลิตร อำเภอเมือง พิจิตร
ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนลูกรัง								
1	ค่าวัสดุที่แหล่ง	1.00	ลบ.ม	20.00	20.00	-	-	20.00	
2	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อม ราคาค่า ขุด - ขน	1.00	ลบ.ม	-	-	29.23	29.23	29.23	
3	ค่าขนส่งจากแหล่ง ถึงหน้างานระยะทาง ประมาณ 57 กม.	1.00	ลบ.ม	-	-	149.08	149.08	149.08	
	* ขนส่งจากพื้น อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร								
	ถึงพื้นที่ อบต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร								
	รถบรรทุก 10 ล้อ								
	สำเนาถูกต้อง								
							ค่างานต้นทุนลูกรัง	198.31	
							คิดราคาเพียง	198.31	

(นายจักรกฤษ รัมะชีย)
ผู้อำนวยการกอ



ราคาขายปลีกภูมิภาค

จังหวัด พิจิตร

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด พิจิตร ประจำวันที่ 12 ม.ค. 2559

สำหรับ							
เมืองพิจิตร	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41
วังทรายพูน	30.97	23.49	23.91	21.55	18.50	20.50	23.50
โพธิ์ประทับช้าง	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
สะพานหิน	30.85	23.47	23.89	21.53	18.48	20.48	23.48
บางมูลนาก	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
โพทะเล	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
สามง่าม	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
ทับคล้อ	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
บึงนาราง	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
ตะพานหิน	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
วชิรบารมี	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
ดงเจริญ	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41

*ราคาที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นตัวเข้ม

**ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษี อบจ. (ถ้ามี) ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศภาษี อบจ. ของแต่ละจังหวัด

***ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสำหรับปิโตรเลียมกลุ่มกรุงเทพฯ

ทั้งหมด 12 รายการ

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤช วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.09	8.52
2	7.44	10.42
3	8.80	12.32
4	10.16	14.22
5	11.51	16.12
6	12.87	18.01
7	14.22	19.91
8	15.76	22.06
9	17.61	24.65
10	19.46	27.24
11	21.31	29.84
12	23.16	32.43
13	25.01	35.02
14	26.87	37.61
15	28.72	40.20
16	30.57	42.80
17	32.42	45.39
18	34.27	47.98
19	36.12	50.57
20	37.98	53.17
21	39.82	55.75
22	41.68	58.35
23	43.53	60.94
24	45.38	63.53
25	47.24	66.13
26	49.09	68.72
27	50.94	71.31
28	52.79	73.91
29	54.63	76.49
30	56.49	79.09
31	58.34	81.67
32	60.20	84.28
33	62.05	86.87
34	63.90	89.47
35	65.74	92.04
36	67.60	94.64
37	69.46	97.24
38	71.31	99.84
39	73.16	102.43
40	75.01	105.01
41	76.87	107.62
42	78.72	110.21
43	80.56	112.79
44	82.42	115.39
45	84.27	117.97
46	86.13	120.58
47	87.97	123.16
48	89.83	125.76
49	91.66	128.33
50	93.51	130.92
51	95.38	133.53
52	97.22	136.11
53	99.07	138.70
54	100.94	141.31
55	102.77	143.88
56	104.62	146.47
57	106.48	149.08
58	108.35	151.70
59	110.19	154.27
60	112.04	156.86
61	113.90	159.46
62	115.77	162.08
63	117.63	164.64
64	119.44	167.22
65	121.29	169.80
66	123.15	172.41
67	125.02	175.02
68	126.83	177.57
69	128.72	180.21
70	130.56	182.78
71	132.40	185.37
72	134.26	187.96
73	136.12	190.57
74	137.99	193.19
75	139.80	195.72
76	141.69	198.37
77	143.52	200.92
78	145.35	203.49
79	147.27	206.18
80	149.12	208.76
81	150.97	211.36
82	152.75	213.85
83	154.62	216.47
84	156.50	219.10
85	158.39	221.75
86	160.20	224.27
87	162.01	226.81
88	163.92	229.49
89	165.74	232.04
90	167.57	234.60
91	169.51	237.32
92	171.36	239.90
93	173.21	242.49
94	175.06	245.09
95	176.81	247.54
96	178.68	250.16
97	180.56	252.79
98	182.45	255.42
99	184.34	258.08
100	186.11	260.56
101	188.02	263.23
102	189.80	265.73
103	191.73	268.42
104	193.54	270.93
105	195.46	273.64
106	197.26	276.17
107	199.19	278.87
108	200.89	281.24
109	202.86	284.00
110	204.68	286.56
111	206.51	289.12
112	208.35	291.69
113	210.19	294.27
114	212.04	296.85
115	213.89	299.45
116	215.75	302.05
117	217.61	304.66
118	219.48	307.28
119	221.36	309.91
120	223.24	312.54

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียงงา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางค่าดำเนินการและอัตราค่าเครื่องราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.19	0.16	0.19	1.35	1.39
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.59	0.46	0.58	3.05	3.16
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	3.92	0.66	0.83	4.58	4.74
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	16.47	3.47	4.34	19.94	20.81
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	27.49	7.92	9.90	35.40	37.38
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	16.34	2.93	3.66	19.28	20.01
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	5.93	1.70	2.13	7.63	8.06
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	25.85	3.34	4.18	29.19	30.03
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	30.22	5.04	6.30	35.26	36.52
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	46.89	4.66	5.82	51.55	52.71
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	49.84	19.00	23.75	68.84	73.59
4	งานวัสดุคัดเลือก ชั้นรองพื้นทาง						
	[illegible]	ลบ.ม. หลวม	22.87	6.36	7.95	[illegible]	30.82
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	6.24	1.01	1.27	7.26	7.51
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	32.98	9.50	11.88	42.48	44.86
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	11.75	1.91	2.38	13.65	14.13
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	39.66	15.33	19.16	54.98	58.82
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	16.97	2.91	3.64	19.88	20.61
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.70	19.10	23.87	67.80	72.57
7	งานตัดแต่งขั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	5.26	1.30	1.63	6.56	6.89
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	6.77	1.51	1.89	8.28	8.66
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	8.34	2.47	3.09	10.81	11.43
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	7.29	1.35	1.55	8.64	8.84
9	งานราดยางไพรม์โค้ต	ตร.ม.	5.55	0.54	0.68	6.09	6.22
10	งานราดยางแทคโค้ต	ตร.ม.	5.12	0.77	0.96	5.89	6.09
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	11.73	1.94	2.43	13.67	14.16
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	16.21	2.68	3.35	18.89	19.57
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	24.11	3.99	4.98	28.09	29.09
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	35.31	5.84	7.30	41.15	42.61
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.66	0.49	0.61	2.15	2.27
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.30	0.68	0.84	2.97	3.14
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.42	1.00	1.26	4.42	4.67
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.01	1.47	1.84	6.48	6.85

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษณ์ วนเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง



www.yotathai.com

ปัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
3	งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน			
3.1	ดินทั่วไป	ลบ.ม.	99	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	125	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	148	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	194	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	239	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	283	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
4	งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	99	ขนจากกองไกล้อาคาร และปรับระดับ
5	งานวัสดุรองก้นหลุม	ลบ.ม.	104	ใส่อิฐหักรองก้นหลุม
		ลบ.ม.	91	ใส่ทรายรองก้นหลุม
6	งานผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมเอง)			
6.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	398	รองก้นหลุม
6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	436	พางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	498	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	542	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
7	เทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	360	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	391	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	485	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
8	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	115	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	133	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
8.2	แบบหล่อเปลือยผิว	ตร.ม.	154	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	193	ชนิดผิวมีบัวลวดลาย
8.3	แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ	ตร.ม.	154	ท้องคานหรือท้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	180	ท้องคานหรือท้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.
9	ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป			
9.1	ชนิดท้องเรียบต้น/แบบกลวง หนา 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	25	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.10 -0.13 ม.	ตร.ม.	35	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	50	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.4	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.20 - 0.23 ม.	ตร.ม.	60	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.5	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.25 - 0.30 ม.	ตร.ม.	70	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
10	ดัด, ตัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต			
10.1	ผิวเรียบ	ตัน	4,100	เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.
10.2	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	3,300	เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.
10.3	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	2,900	เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป
10.4	วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	ตร.ม.	5	
11	ประกอบเหล็กรูปพรรณ			
11.1	โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ)	กก.	10.00	รวมลวดเชื่อม
11.2	โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)	กก.	12.00	รวมลวดเชื่อม

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรพงษ์ วันชัยดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด พิจิตร เดือนธันวาคม ปี 2558

หน้า จากทั้งหมด 1 หน้า
[1]

ราคา : บาท

ดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	ธันวาคม	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,588.79	1,588.79	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,635.51	1,635.51	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,682.24	1,682.24	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม .	ลบ.ม.	1,728.97	1,728.97	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,775.70	1,775.70	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,822.43	1,822.43	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,869.16	1,869.16	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก/ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,915.89	1,915.89	
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.49	5.49	
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	9.35	9.35	
11	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	9.35	9.35	
12	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราตัวถอน	ก้อน	15.89	15.89	
13	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	.78	.78	
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,271.03	1,271.03	
15	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	280.37	280.37	
16	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	364.49	364.49	
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	21,962.62	21,962.62	
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	21,962.62	21,962.62	
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
23	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
24	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
25	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	

สำเนาถูกต้อง
(นายจักรกฤษ วันเชียงชัน)
ผู้อำนวยการสถานีขนส่ง

	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
29	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
30	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	46.73	46.73	
31	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	327.10	299.07	-8.57
32	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	570.10	570.10	
33	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	703.27	703.27	
34	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	637.85	637.85	
35	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	920.56	920.56	
36	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	691.59	691.59	
37	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	978.97	978.97	
38	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ท่อน	771.03	771.03	
39	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.	ท่อน	1,056.07	1,056.07	
40	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก.	ท่อน	420.56	420.56	
41	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 17 -18 กก.	ท่อน	467.29	467.29	
42	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก.	ท่อน	523.36	523.36	
43	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 26 - 27 กก.	ท่อน	705.61	705.61	
44	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 -33 กก.	ท่อน	859.81	859.81	
45	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22 - 23 กก.	ท่อน	598.13	598.13	
46	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	20.56	20.56	
47	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	23.36	23.36	
48	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	114.49	107.48	-6.12
49	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	116.82	102.80	-12.00
50	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	345.80	345.80	
51	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	457.95	457.95	
52	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1นิ้ว	ท่อน	649.53	649.53	
53	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	607.48	607.48	
54	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	700.93	700.93	
55	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 นิ้ว	ท่อน	934.58	934.58	
56	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	1,074.77	1,074.77	
57	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3 นิ้ว	ท่อน	1,682.24	1,682.24	
58	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 4 นิ้ว	ท่อน	2,149.53	2,149.53	

สำเนาถูกต้อง

(นายชัยกฤษ รัตนเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	149.53	149.53	
	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	140.19	140.19	
219	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	149.53	149.53	
220	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโลสุโก้	ตร.ม.	154.21	154.21	
221	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราลีลา	ตร.ม.	172.90	172.90	
222	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราอาร์ซีไอ	ตร.ม.	195.33	195.33	
223	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	140.19	140.19	
224	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราลีลา	ตร.ม.	172.90	172.90	
225	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราอาร์ซีไอ	ตร.ม.	185.98	185.98	
226	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	177.57	177.57	
227	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราลีลา	ตร.ม.	172.90	172.90	
228	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	158.88	158.88	
229	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราลีลา	ตร.ม.	177.57	177.57	
230	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	163.55	172.90	5.72
231	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	158.88	158.88	
232	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	158.88	158.88	
233	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	135.51	135.51	
234	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราโลสุโก้	ตร.ม.	182.24	182.24	
235	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราโลสุโก้	ตร.ม.	196.26	196.26	
236	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโลสุโก้	ตร.ม.	200.93	200.93	
237	ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	883.60	883.60	
238	ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	830.74	830.74	
239	ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	830.74	830.74	
240	ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	830.74	830.74	
241	ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	969.20	969.20	
242	ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	778.81	778.81	
243	ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	823.11	823.11	
244	ไม้ยม ไม่ไส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	719.97	719.97	
245	ไม้ยม ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	815.64	815.64	
246	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	674.97	674.97	
247	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	547.07	547.07	
248	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	623.06	623.06	
249	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	692.28	692.28	
250	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	623.06	623.06	
251	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.12	575.12	
252	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดุลักษ์	กระป๋อง	654.21	654.21	
253	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	584.12	584.12	

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

	บานหน้าต่าง ไม้สัก บานทึบ ขนาด 60 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	392.52	392.52	
290	บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 70 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	542.06	542.06	
291	บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	635.51	635.51	
292	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	635.51	635.51	
293	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 60 x 100 ซม.	บาน	420.56	420.56	
294	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 X 100 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว	บาน	514.02	514.02	
295	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	728.97	728.97	
296	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	728.97	728.97	
297	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	747.66	747.66	
298	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	626.17	626.17	
299	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	710.28	710.28	
300	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	799.07	799.07	
301	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	56.07	56.07	
302	ตะปูตอกไม้ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	44.39	44.39	
303	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	64.25	64.25	
304	ตะปูลอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 สำเนาถูกต้อง	กล่อง	14.02	14.02	
305	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.80	2.80	
306	ตะปูเกลียว ขนาด 4" (นายจักรกฤษ วันเชียง)	ตัว	3.27	3.27	
307	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6" ผู้อำนวยการกองช่าง	อัน	4.21	3.04	-27.79
308	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.67	3.89	-16.70
309	บานพับเหล็ก มีไนล่อนคั่นระหว่างข้อ หนา 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	28.66	28.66	
310	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	63.09	58.42	-7.40
311	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	67.76	67.76	
312	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	30.38	28.04	-7.70
313	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	42.06	42.06	
314	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,570.09	2,570.09	
315	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเพชร	ตัน	2,579.44	2,579.44	
316	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,523.36	2,523.36	
317	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเกอินทรี	ตัน	2,336.45	2,336.45	
318	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา	กก.	149.53	149.53	
319	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	242.99	242.99	
320	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	130.84	130.84	
321	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	255.45	348.91	36.59
322	ทรายหยาบ ราคาท่าทราย	ลบ.ม.	168.22	168.22	
323	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	414.33	414.33	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ลานตากพืชผลการเกษตรหมู่ที่2 ตำบลลำประดา จังหวัดพิจิตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 474,600 บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน-)

4. ลักษณะงาน ก่อสร้างลานตากพืชผลการเกษตรหมู่ที่2 บริเวณวัดเพชรลูกกา ตำบลประดา
ขนาด กว้าง 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 30.00 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มกราคม 2559 เป็นเงิน 515,000 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง
6.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)
6.2 แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.5)

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นางสาวสมใจ ศรีธิ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
7.2 นายสุชาติ ปิ่นสุข	ปลัด อบต.ลำประดา	กรรมการ
7.3 นายจักรกฤษ วันเชียง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ลำประดา	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โครงการ ลานตากพืชผลการเกษตรหมู่ที่2

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณวัดเพชรลูกกา ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%

แบบเลขที่ Factor F 1.3365 ราคาวัสดุ ไตรมาส ธันวาคม 2559 พิจิตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน/บาท	F actor F	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน/ บาท	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลเกษตร หมู่ที่2 บริเวณวัดเพชรลูกกา ขนาด กว้าง 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 30.00 เมตร ตามแบบแปลน และประมาณการที่ อบต.ลำประดากำหนด	385,943.00	1.3365	515,812.00	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			515,812.00	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง			515,000.00	
	ตัวอักษร (-ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่...1...

โครงการ ลานตากพืชผลการเกษตร หมู่ที่2

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณวัดเพชรลูกกา ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

ประมาณการ วันที่ 14 มกราคม 2558

(ราคาวัสดุ เดือน ธันวาคม 2558)

ประมาณการโดย นายจักรกฤษ วันเชียง ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานลูกรังรองพื้นทางบริเวณเกรดบดอัด CBR>25%	67.50	ลบ.ม.	198.31	13,385.00	42.48	2,867.00	16,252.00	
	บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า95% Modified Proctor Density								
2	ทรายหยาบรองพื้น	45.00	ลบ.ม.	348.00	15,660.00	99.00	4,455.00	20,115.00	
3	ไม้แบบ	8.21	ลบ.ฟ.	692.00	5,681.00	-	5,681.00	5,681.00	
4	ตะแกรงเหล็กเส้นผิวข้ออ้อยศก. 4.00 มม.# 0.20 x 0.20 ม.	903.00	ตร.ม.	23.00	20,700.00	5.00	4,500.00	25,200.00	
5	เหล็ก RB Ø 15 มม.	-		-	-	-	-	-	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก / ตร.ซม.	135.00	ลบ.ม.	1,728.00	233,280.00	306.00	41,310.00	274,590.00	
7	ยางมะตอย	-			-	-	-	-	
8	ลูกรังขอบลานตาก	18.00	ลบ.ม.	198.31	3,569.00	-	-	3,569.00	
9	ปูนซีเมนต์ผสม	36.00		126.00	4,536.00	-	-	4,536.00	
10	ค่าแรงขัดมันผิวลานตาก	900.00		-	-	40.00	36,000.00	36,000.00	
11	ป้ายโครงการประชาสัมพันธ์	-		-	-	-	-		
12	ป้ายโครงการ	-		-	-	-	-		
							รวมค่าแรง วัสดุ	385,943.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษ วันเชียง)


ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีราคาต่อหน่วย

โครงการ งานล้นทุนลูกรัง
ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ราคาน้ำมัน .....22.41..... บาท/ลิตร อำเภอเมือง พิจิตร
ณ วันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนลูกรัง								
1	ค่าวัสดุที่แหล่ง	1.00	ลบ.ม	20.00	20.00	-	-	20.00	
2	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อม ราคาค่า ขุด - ขน	1.00	ลบ.ม	-	-	29.23	29.23	29.23	
3	ค่าขนส่งจากแหล่ง ถึงหน้างานระยะทาง ประมาณ 57 กม.	1.00	ลบ.ม	-	-	149.08	149.08	149.08	
	* ขนส่งจากพื้น อ.ตะเจ็ญ จ.พิจิตร								
	ถึงพื้นที่ อบต.สำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร								
	รถบรรทุก 10 ล้อ								
							ค่างานต้นทุนลูกรัง	198.31	
							คิดราคาเพียง	198.31	



ราคาขายปลีกภูมิภาค

จังหวัด พิจิตร

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด พิจิตร ประจำวันที่ 12 ม.ค. 2559

อำเภอ

เมืองพิจิตร	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41
วังทรายพูน	30.37	23.49	23.91	21.55	18.50	20.50	23.50
โพธิ์ประทับช้าง	30.85	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
ตะพานหิน	30.85	23.47	23.89	21.53	18.48	20.48	23.48
บางมูลนาก	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
โพทะเล	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
สามง่าม	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
ทับคล้อ	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
บึงนาราง	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
ดงเจริญ	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
วชิรบารมี	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
สากเหล็ก	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41

*ราคาที่แปลี่ยนแปลงจะเป็นหัวเชื้อ

**ราคาขายปลีกดังกล่าวยังไม่รวมภาษี อบจ. (สาย) ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศภาษี อบจ. ของแต่ละจังหวัด

***สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามรายชื่อที่มีจำหน่ายไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

ทั้งหมด 12 รายการ

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเบิกการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
3	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน			
3.1	ดินทั่วไป	ลบ.ม.	99	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	125	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	148	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	194	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ ม.	239	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	283	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
4	งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	99	ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ
5	งานวัสดุรองกันหลุม	ลบ.ม.	104	ใส่อิฐหักรองกันหลุม
		ลบ.ม.	91	ใส่หรายรองกันหลุม
6	งานผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมเอง)			
6.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	398	รองก้นหลุม
6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	436	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	498	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	542	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
6.3	เทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	264	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	391	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	485	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
8	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	115	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	133	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
8.2	แบบหล่อเปลือยผิว	ตร.ม.	154	ขอบผิวเรียบ
		ตร.ม.	193	ขอบผิวมีบัวลวดลาย
8.3	แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ	ตร.ม.	154	ห้องคานหรือห้องพื้นสูง 5.00 – 7.00 ม.
		ตร.ม.	180	ห้องคานหรือห้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.
9	ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป			
9.1	ขนิดห้องเรียบตัน/แบบกลวง หนา 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	25	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.10 -0.13 ม.	ตร.ม.	35	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	50	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.4	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.20 - 0.23 ม.	ตร.ม.	60	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.5	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.25 - 0.30 ม.	ตร.ม.	70	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
10	ตัด, ดัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต			
10.1	ผิวเรียบ	ตัน	4,100	เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.
10.2	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	3,300	เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.
10.3	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	2,900	เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป
10.4	วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	ตร.ม.	15	
11	ประกอบเหล็กรูปพรรณ			
11.1	โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ)	กก.	10.00	รวมลวดเชื่อม
11.2	โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)	กก.	12.00	รวมลวดเชื่อม

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วงษ์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และถนนปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.09	8.52
2	7.44	10.42
3	8.80	12.32
4	10.16	14.22
5	11.51	16.12
6	12.87	18.01
7	14.22	19.91
8	15.76	22.06
9	17.61	24.65
10	19.46	27.24
11	21.31	29.84
12	23.16	32.43
13	25.01	35.02
14	26.87	37.61
15	28.72	40.20
16	30.57	42.80
17	32.42	45.39
18	34.27	47.98
19	36.12	50.57
20	37.98	53.17
21	39.82	55.75
22	41.68	58.35
23	43.53	60.94
24	45.38	63.53
25	47.24	66.13
26	49.09	68.72
27	50.94	71.31
28	52.79	73.91
29	54.63	76.49
30	56.49	79.09
31	58.34	81.67
32	60.20	84.28
33	62.05	86.87
34	63.90	89.47
35	65.74	92.04
36	67.60	94.64
37	69.46	97.24
38	71.31	99.84
39	73.16	102.43
40	75.01	105.01

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
41	76.87	107.62
42	78.72	110.21
43	80.56	112.79
44	82.42	115.39
45	84.27	117.97
46	86.13	120.58
47	87.97	123.16
48	89.83	125.76
49	91.66	128.33
50	93.51	130.92
51	95.38	133.53
52	97.22	136.11
53	99.07	138.70
54	100.94	141.31
55	102.77	143.88
56	104.62	146.47
57	106.48	149.08
58	108.35	151.70
59	110.19	154.27
60	112.04	156.86
61	113.90	159.46
62	115.77	162.08
63	117.60	164.64
64	119.44	167.22
65	121.29	169.80
66	123.15	172.41
67	125.02	175.02
68	126.83	177.57
69	128.72	180.21
70	130.56	182.78
71	132.40	185.37
72	134.26	187.96
73	136.12	190.57
74	137.99	193.19
75	139.80	195.72
76	141.69	198.37
77	143.52	200.92
78	145.35	203.49
79	147.27	206.18
80	149.12	208.76

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
81	150.97	211.36
82	152.75	213.85
83	154.62	216.47
84	156.50	219.10
85	158.39	221.75
86	160.20	224.27
87	162.01	226.81
88	163.92	229.49
89	165.74	232.04
90	167.57	234.60
91	169.51	237.32
92	171.36	239.90
93	173.21	242.49
94	175.06	245.09
95	176.81	247.54
96	178.68	250.16
97	180.56	252.79
98	182.45	255.42
99	184.34	258.08
100	186.11	260.56
101	188.02	263.23
102	189.80	265.73
103	191.73	268.42
104	193.52	270.93
105	195.46	273.64
106	197.26	276.17
107	199.20	278.70
108	200.89	281.24
109	202.86	284.00
110	204.68	286.56
111	206.51	289.12
112	208.35	291.69
113	210.19	294.27
114	212.04	296.85
115	213.89	299.45
116	215.75	302.05
117	217.61	304.66
118	219.48	307.28
119	221.36	309.91
120	223.24	312.54

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษณ์ เชียงใหม่)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.19	0.16	0.19	1.35	1.39
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.59	0.46	0.58	3.05	3.16
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	3.92	0.66	0.83	4.58	4.74
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	16.47	3.47	4.34	19.94	20.81
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	27.49	7.92	9.90	35.40	37.38
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	16.34	2.93	3.66	19.28	20.01
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	5.93	1.70	2.13	7.63	8.06
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	25.85	3.34	4.18	29.19	30.03
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	30.22	5.04	6.30	35.26	36.52
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	46.89	4.66	5.82	51.55	52.71
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	49.84	19.00	23.75	68.84	73.59
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง						
	ลูกรัง	ลบ.ม. หลวม	22.87	6.36	7.95	[illegible]	30.82
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	6.24	1.01	1.27	7.26	7.51
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	32.98	9.50	11.88	42.48	44.86
5	งานไหล่ทางลูกรัง-ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	11.75	1.91	2.38	13.65	14.13
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	39.66	15.33	19.16	54.98	58.82
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	16.97	2.91	3.64	19.88	20.61
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.70	19.10	23.87	67.80	72.57
7	งานตัดแต่งขั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	5.26	1.30	1.63	6.56	6.89
8	งานขุดร่องคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	6.77	1.51	1.89	8.28	8.66
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	8.34	2.47	3.09	10.81	11.43
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	7.29	1.25	1.56	8.53	8.84
9	งานราดยางไพรม์โค้ต	ตร.ม.	5.55	0.54	0.68	6.09	6.22
10	งานราดยางแทคโค้ต	ตร.ม.	5.12	0.77	0.96	5.89	6.09
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	11.73	1.94	2.43	13.67	14.16
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	16.21	2.68	3.35	18.89	19.57
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	24.11	3.99	4.98	28.09	29.09
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	35.31	5.84	7.30	41.15	42.61
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.66	0.49	0.61	2.15	2.27
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.30	0.68	0.84	2.97	3.14
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.42	1.00	1.26	4.42	4.67
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.01	1.47	1.84	6.48	6.85

สำเนาถูกต้อง

(นายชักรกฤษ วันเรียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง



ดัชนีราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด พิจิตร เดือนธันวาคม ปี 2558

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	ธันวาคม	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,588.79	1,588.79	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,635.51	1,635.51	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,682.24	1,682.24	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,728.97	1,728.97	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,775.70	1,775.70	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,822.43	1,822.43	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,869.16	1,869.16	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก/ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,915.89	1,915.89	
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.49	5.49	
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	9.35	9.35	
11	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	9.35	9.35	
12	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราหัวคอน	ก้อน	15.89	15.89	
13	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	.78	.78	
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,271.03	1,271.03	
15	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	280.37	280.37	
16	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	364.49	364.49	
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	21,962.62	21,962.62	
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	21,962.62	21,962.62	
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
23	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
24	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
25	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	

สำเนาถูกต้อง
(นายจักรกฤษ รัมเรือง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04		
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04		
	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	46.73	46.73		
1	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	327.10	299.07	-8.57	
32	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	570.10	570.10		
33	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	703.27	703.27		
34	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	637.85	637.85		
35	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	920.56	920.56		
36	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	691.59	691.59		
37	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	978.97	978.97		
38	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ท่อน	771.03	771.03		
39	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.	ท่อน	1,056.07	1,056.07		
40	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก.	ท่อน	420.56	420.56		
41	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 17 -18 กก.	ท่อน	467.29	467.29		
42	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก.	ท่อน	523.36	523.36		
43	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 26 - 27 กก.	ท่อน	705.61	705.61		
44	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 -33 กก.	ท่อน	859.81	859.81		
45	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22 - 23 กก.	ท่อน	598.13	598.13		
46	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	20.56	20.56		
47	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	23.36	23.36		
48	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	114.49	107.48	-6.12	
49	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	116.82	102.80	-12.00	
50	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	345.80	345.80		
51	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	457.95	457.95		
52	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1นิ้ว	ท่อน	649.53	649.53		
53	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	607.48	607.48		
54	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	700.93	700.93		
55	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 นิ้ว	ท่อน	934.58	934.58		
56	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	1,074.77	1,074.77		
57	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3 นิ้ว	ท่อน	1,682.24	1,682.24		
58	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 4 นิ้ว	ท่อน	2,149.53	2,149.53		

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรพงษ์ ชัยยง)

ผู้อำนวยการกอง

	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	149.53	149.53	
	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	140.19	140.19	
219	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	149.53	149.53	
220	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโลตุโก้	ตร.ม.	154.21	154.21	
221	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราลีลา	ตร.ม.	172.90	172.90	
222	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราอาร์ซีไอ	ตร.ม.	195.33	195.33	
223	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	140.19	140.19	
224	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราลีลา	ตร.ม.	172.90	172.90	
225	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราอาร์ซีไอ	ตร.ม.	185.98	185.98	
226	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	177.57	177.57	
227	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราลีลา	ตร.ม.	172.90	172.90	
228	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	158.88	158.88	
229	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราลีลา	ตร.ม.	177.57	177.57	
230	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	163.55	172.90	5.72
231	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	158.88	158.88	
232	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	158.88	158.88	
233	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	135.51	135.51	
234	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราโลตุโก้	ตร.ม.	182.24	182.24	
235	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราโลตุโก้	ตร.ม.	196.26	196.26	
236	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโลตุโก้	ตร.ม.	200.93	200.93	
237	ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	883.60	883.60	
238	ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	830.74	830.74	
239	ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	830.74	830.74	
240	ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	830.74	830.74	
241	ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	969.20	969.20	
242	ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	778.81	778.81	
243	ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	823.11	823.11	
244	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	719.97	719.97	
245	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	815.64	815.64	
246	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	674.97	674.97	
247	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	547.07	547.07	
248	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	623.06	623.06	
249	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	692.28	692.28	
250	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	623.06	623.06	
251	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.12	575.12	
252	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดูลักซ์	กระป๋อง	654.21	654.21	
253	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	584.12	584.12	

สำเนาถูกต้อง

(นายชัครกฤษ วัชเรียง)

ผู้อำนวยการกองพัฒนา

สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 7...

	บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 60 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	392.52	392.52	
290	บานหน้าต่าง ไม้สัก บานทึบ ขนาด 70 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	542.06	542.06	
291	บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	635.51	635.51	
292	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	635.51	635.51	
293	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 60 x 100 ซม.	บาน	420.56	420.56	
294	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 X 100 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว	บาน	514.02	514.02	
295	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	728.97	728.97	
296	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	728.97	728.97	
297	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	747.66	747.66	
298	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	626.17	626.17	
299	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	710.28	710.28	
300	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	799.07	799.07	
301	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	56.07	56.07	
302	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	44.39	44.39	
303	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	64.25	64.25	
304	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กล่อง	14.02	14.02	
305	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.80	2.80	
306	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.27	3.27	
307	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.21	3.04	-27.79
308	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.67	3.89	-16.70
309	บานพับเหล็ก มีไนล่อนคั่นระหว่างข้อ หนา 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	28.66	28.66	
310	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	63.09	58.42	-7.40
311	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	67.76	67.76	
312	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	30.38	28.04	-7.70
313	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	42.06	42.06	
314	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,570.09	2,570.09	
315	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเพชร	ตัน	2,579.44	2,579.44	
316	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,523.36	2,523.36	
317	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราแกอินทร์	ตัน	2,336.45	2,336.45	
318	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา	กก.	149.53	149.53	
319	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	242.99	242.99	
320	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	130.84	130.84	
321	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	255.45	349.04	36.59
322	ทรายหยาบ ราคาท่าทราย	ลบ.ม.	168.22	168.22	
323	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	414.33	414.33	

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองข่าง

www.yotathai.com

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
2.4	งานปูวัสดุผิวพื้น			
2.4.1	งานเทปูนทรายทำผิว, เตรียมผิว			
	เทปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดเรียบ, ขัดมันเงา	ตร.ม.	61	
	เทปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดมัน	ตร.ม.	82	
	ขัดมันผิวพื้น (ไม่รวมค่าแรงผสมเทปูนทรายปรับระดับ)	ตร.ม.	30	บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
	ขัดมันเรียบ (ไม่รวมค่าแรงผสมเทปูนทรายปรับระดับ)	ตร.ม.	40	บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
	ขีดร่องลายก้างปลา (ไม่รวมค่าแรงผสมเทปูนทรายปรับระดับ)	ตร.ม.	45	บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.4.2	พื้นทำผิวทรายล้าง, หินล้าง, กรวดล้าง	ตร.ม.	99	แบ่งฝังเส้น พี วี ซี. หรือธรรมดา (ไม่มีลวดลาย)
		ตร.ม.	158	แบ่งฝังเส้น พี วี ซี, โลหะ ขึ้นรูปเล่นลายประดับ
2.4.3	พื้นทำผิวหินขัด	ตร.ม.	153	แบ่งฝังเส้น พี วี ซี. หรือธรรมดา (ไม่มีลวดลาย)
		ตร.ม.	198	แบ่งฝังเส้น พี วี ซี, โลหะ ขึ้นรูปเล่นลายประดับ
2.4.4	พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสีไฟสูง/ไม่เคลือบสี	ตร.ม.	159	ขนาดตั้งแต่ 4" x 4" , 6" x 6" (เว้นร่อง)
		ตร.ม.	153	ขนาด 8" x 8" (เว้นร่อง)
2.4.5	พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสีไฟสูง/ไม่เคลือบสี ปูสลับหรือเว้น	ตร.ม.	199	ขนาด 6" x 6" , 8" x 8" เว้นแนวตั้งแต่ 1" ไม่เกิน 2"
	ทรายล้าง กรวดล้าง หรือหินล้าง			ปูธรรมดา หรือปูทะแยง
2.4.6	พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค	ตร.ม.	193	ขนาดตั้งแต่ 4" x 4" หรือ 4" x 8" (เว้นร่อง)
		ตร.ม.	166	ขนาด 6" x 6" (เว้นร่อง)
		ตร.ม.	158	ขนาด 8" x 8" , 12" x 12" , 16" x 16" (เว้นร่องขีด)
		ตร.ม.	174	ขนาด 18" x 18" , 20" x 20" , 24" x 24" (เว้นร่องขีด)
2.4.7	พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ปูสลับ/เว้นแนว	ตร.ม.	201	ขนาด 6" x 6" , 8" x 8" เว้นร่องตั้งแต่ 1" ไม่เกิน 2"
	ทรายล้าง กรวดล้าง หรือหินล้าง			ปูธรรมดา หรือปูทะแยง
2.4.8	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ (รวมค่าแรงทำปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	184	ขนาด 12"x12" ถึง 16"x16" (ปูขีด)
		ตร.ม.	217	ขนาด 18"x18" ถึง 20"x20" (ปูขีด)
		ตร.ม.	222	ขนาด 24"x24" ขึ้นไป (ปูขีด)
2.4.9	พื้นปูกระเบื้องโมเสค ทุกชนิด (รวมค่าแรงทำปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	174	ขนาดตั้งแต่ 1" x 1" ถึง 2" x 2" (ชนิดแผ่น 12" x 12")
		ตร.ม.	229	ขนาด 1" x 1" ถึง 2" x 2" (ชนิดชิ้นเดียว)
2.4.10	พื้นปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป (รวมค่าแรงทำปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	183	ขนาดตั้งแต่ 12"x12" , 16"x16" (ปูขีด)
2.4.11	พื้นปูแผ่นหินอ่อน, หินแกรนิต (รวมค่าแรงทำปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	164	ขนาด 0.30x0.30 ม., 0.40x0.40 ม.
		ตร.ม.	198	ขนาด 0.30x0.60 ม., 0.40x0.80 ม., 0.5x0.50 ม.
		ตร.ม.	220	ขนาด 0.80x0.80 ขึ้นไป
		ตร.ม.	120	เฉพาะค่าแรงฝนทราย หรือฝนไฟ (หินแกรนิต)
	หมายเหตุ รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว หมายถึงปูนทรายที่ใช้รองพื้นขณะปู (ไม่ใช่งานปูนทรายเรียบปรับระดับเตรียมผิว)			
2.4.12	พื้นผิวปูกระเบื้องยาง พี วี ซี. ชนิดแผ่น ทุกความหนา	ตร.ม.	40	ขนาด 9"x9" ถึง 12"x12" (มากกว่า 100 ตร.ม.)
	(รวมค่าแรงทากาวรองพื้นแล้ว)	ตร.ม.	50	ขนาด 9"x9" ถึง 12"x12" (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)
		ตร.ม.	55	ขนาด 18"x18" , 12"x24" , 24"x24"
		ตร.ม.	80	ขนาด 10x91.6 ซม. หรือหน้ากว้างไม่เกิน 15
2.4.13	พื้นผิวปูกระเบื้องยางชนิดม้วน ทุกความหนาว	ตร.ม.	100	มากกว่า 100 ตร.ม.
	(รวมค่าแรงทากาวรองพื้นแล้ว)	ตร.ม.	120	น้อยกว่า 100 ตร.ม.
2.4.14	พื้นปูผ่นไม้สำเร็จรูป (ลามิเนต) ทุกความหนา	ตร.ม.	70	มากกว่า 100 ตร.ม.
	(ไม่รวมคิ้วเชิงผนัง)	ตร.ม.	90	น้อยกว่า 100 ตร.ม.
2.4.15	พื้นปูพรม (ชนิดแผ่น, ชนิดม้วน)	ตร.ม.	80	มากกว่า 100 ตร.ม.
		ตร.ม.	100	น้อยกว่า 100 ตร.ม.
	หมายเหตุ - รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว * หมายถึงปูนทรายที่ใช้รองพื้นขณะปู (ไม่ใช่งานเทปูนทรายปรับระดับเตรียมผิว)			
	- ไม่รวมงานพื้นปูนทรายผิวขัดมันหรือขัดเรียบปรับระดับและกาวทาสำหรับงานปูกระเบื้องยาง			

ถ่ายเอกสารถูกต้อง

(นายชัยรถกฤษ วัชระชีรัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการลงลูกรังถนนหมู่ที่3 ขนาด กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 170 เมตร ตำบลลำประดา จังหวัดพิจิตร

2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 13,600 บาท (-หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน-)

4. **ลักษณะงาน** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3 ตำบลประดา ขนาด กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 170.00 เมตร

5. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 12 มกราคม 2559 เป็นเงิน 13,500 บาท

6. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   6.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)
   6.2 แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.5)


7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นางสาวสมใจ ศรีธิ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
7.2 นายสุชาติ ปิ่นสุข	ปลัด อบต.ลำประดา	กรรมการ
7.3 นายจักรกฤษ วันเชียง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ลำประดา	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)



ราคาขายปลีกภูมิภาค

จังหวัด พิจิตร

(หน่วย:สตางค์/ลิตร ยกเว้น NGV (บาท/กก.)

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด พิจิตร ประจำวันที่ 12 ม.ค. 2559

สำหรับ

เมืองพิจิตร	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41
วังทรายพูน	30.87	23.49	23.91	21.55	18.50	20.50	23.50
โพธิ์ประทับช้าง	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
ตะพานหิน	30.85	23.47	23.89	21.53	18.48	20.48	23.48
บางมูลนาค	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
โพทะเล	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
สามง่าม	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
ทับคล้อ	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
บึงนาราง	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
ดงเจริญ	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
วชิรบารมี	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
สากเหล็ก	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41

*ราคาที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นตัวเข้ม

**ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (กทม) นี้จะเป็นไปตามประกาศกรมการค้าภายใน อบจ. ของแต่ละจังหวัด

***บางสถานีบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งหมด 12 รายการ

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ [illegible] เชียง)

ผู้อำนวยการกอง [illegible]

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.09	8.52
2	7.44	10.42
3	8.80	12.32
4	10.16	14.22
5	11.51	16.12
6	12.87	18.01
7	14.22	19.91
8	15.76	22.06
9	17.61	24.65
10	19.46	27.24
11	21.31	29.84
12	23.16	32.43
13	25.01	35.02
14	26.87	37.61
15	28.72	40.20
16	30.57	42.80
17	32.42	45.39
18	34.27	47.98
19	36.12	50.57
20	37.98	53.17
21	39.82	55.75
22	41.68	58.35
23	43.53	60.94
24	45.38	63.53
25	47.24	66.13
26	49.09	68.72
27	50.94	71.31
28	52.79	73.91
29	54.63	76.49
30	56.49	79.09
31	58.34	81.67
32	60.20	84.28
33	62.05	86.87
34	63.90	89.47
35	65.74	92.04
36	67.60	94.64
37	69.46	97.24
38	71.31	99.84
39	73.16	102.43
40	75.01	105.01

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
41	76.87	107.62
42	78.72	110.21
43	80.56	112.79
44	82.42	115.39
45	84.27	117.97
46	86.13	120.58
47	87.97	123.16
48	89.83	125.76
49	91.66	128.33
50	93.51	130.92
51	95.38	133.53
52	97.22	136.11
53	99.07	138.70
54	100.94	141.31
55	102.77	143.88
56	104.62	146.47
57	106.48	149.08
58	108.35	151.70
59	110.19	154.27
60	112.04	156.86
61	113.90	159.46
62	115.77	162.08
63	117.60	164.64
64	119.44	167.22
65	121.29	169.80
66	123.15	172.41
67	125.02	175.02
68	126.85	177.59
69	128.72	180.21
70	130.56	182.78
71	132.40	185.37
72	134.26	187.96
73	136.12	190.57
74	137.99	193.19
75	139.80	195.72
76	141.69	198.37
77	143.52	200.92
78	145.35	203.49
79	147.27	206.18
80	149.12	208.76

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
81	150.97	211.36
82	152.75	213.85
83	154.62	216.47
84	156.50	219.10
85	158.39	221.75
86	160.20	224.27
87	162.01	226.81
88	163.92	229.49
89	165.74	232.04
90	167.57	234.60
91	169.51	237.32
92	171.36	239.90
93	173.21	242.49
94	175.06	245.09
95	176.81	247.54
96	178.68	250.16
97	180.56	252.79
98	182.45	255.42
99	184.34	258.08
100	186.11	260.56
101	188.02	263.23
102	189.80	265.73
103	191.73	268.42
104	193.52	270.93
105	195.46	273.64
106	197.26	276.17
107	199.07	278.70
108	200.89	281.24
109	202.86	284.00
110	204.68	286.56
111	206.51	289.12
112	208.35	291.69
113	210.19	294.27
114	212.04	296.85
115	213.89	299.45
116	215.75	302.05
117	217.61	304.66
118	219.48	307.28
119	221.36	309.91
120	223.24	312.54

สำเนาถูกต้อง

(นายนัครกฤษ ตั้งสิริยง)

ผู้อำนวยการกอง

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซน่า ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.19	0.16	0.19	1.35	1.39
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.59	0.46	0.58	3.05	3.16
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	3.92	0.66	0.83	4.58	4.74
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	16.47	3.47	4.34	19.94	20.81
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	27.49	7.92	9.50	35.40	37.38
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	16.34	2.93	3.66	19.28	20.01
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	5.93	1.70	2.13	7.63	8.06
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	25.85	3.34	4.18	29.19	30.03
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	30.22	5.04	6.30	35.26	36.52
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	46.89	4.66	5.82	51.55	52.71
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	49.84	19.00	23.75	68.84	73.59
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง						
	[illegible]	ลบ.ม. หลวม	22.87	6.36	7.95	[illegible]	30.82
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	6.24	1.01	1.27	7.26	7.51
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	32.98	9.50	11.88	42.48	44.86
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	11.75	1.91	2.38	13.65	14.13
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	39.66	15.33	19.16	54.98	58.82
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	16.97	2.91	3.64	19.88	20.61
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.70	19.10	23.87	67.80	72.57
7	งานตัดแต่งขั้นกันไหล	ลบ.ม. แน่น	5.26	1.30	1.63	6.56	6.89
8	งานขุดร่องคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	6.77	1.51	1.89	8.28	8.66
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	8.34	2.47	3.09	10.81	11.43
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	7.29	1.25	1.56	8.53	8.84
9	งานราดยางไพรม์โค้ต	ตร.ม.	5.55	0.54	0.68	6.09	6.22
10	งานราดยางแทคโค้ต	ตร.ม.	5.12	0.77	0.96	5.89	6.09
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	11.73	1.94	2.43	13.67	14.16
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	16.21	2.68	3.35	18.89	19.57
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	24.11	3.99	4.98	28.09	29.09
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	35.31	5.84	7.30	41.15	42.61
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.66	0.49	0.61	2.15	2.27
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.30	0.68	0.84	2.97	3.14
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.42	1.00	1.26	4.42	4.67
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.01	1.47	1.84	6.48	6.85

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษณ์ เชียง)

ผู้อำนวยการกอง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โครงการ ลงลูกรังถนน หมู่ที่3

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านหนองทอง ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% **เงินประกันผลงานหัก** 0% **ดอกเบี้ยเงินกู้** 7% **ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)** 7%

แบบเลขที่ Factor F 1.3365 **ราคาวัสดุ** เดือน ธันวาคม 2559 พิจิตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	F actor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/ บาท	หมายเหตุ
1	**โครงการลงลูกรังถนน หมู่ที่3 สายบ้านหนองทอง** ขนาด กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 170 เมตร ตามประมาณการ ที่อบต.ลำประดากำหนด --	10,113.00	1.3365	13,516.00	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			13,516.00	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง			13,500.00	
	ตัวอักษร (-หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธี)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบปร.4 (ก)

โครงการ ลงลูกรังถนนหมู่ที่3
สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านหนองทอง ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา
ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559
ประมาณการโดย นายจักรกฤษ วันเชียง ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

(ราคาวัสดุ เดือน ธันวาคม 2559)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ลูกรัง	51.00	ลบ.ม	198.31	10,113.00	-	-	10,113.00	
							รวมทั้งสิ้น	10,113.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีราคาต่อหน่วย

โครงการ งานต้นทุนลูกรัง
ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ราคาน้ำมัน .....22.41..... บาท/ลิตร อำเภอเมือง พิจิตร
ณ วันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนลูกรัง								
1	ค่าวัสดุที่แหล่ง	1.00	ลบ.ม	20.00	20.00	-	-	20.00	
2	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อม ราคาค่า ขุด - ขน	1.00	ลบ.ม	-	-	29.23	29.23	29.23	
3	ค่าขนส่งจากแหล่ง ถึงหน้างานระยะทาง ประมาณ 57 กม.	1.00	ลบ.ม	-	-	149.08	149.08	149.08	
	* ขนส่งจากพื้น อ.ตะเจริญ จ.พิจิตร								
	ถึงพื้นที่ อบต.ตำนระดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร								
	รถบรรทุก 10 ล้อ								
							ค่างานต้นทุนลูกรัง	198.31	
							คิดราคาเพียง	198.31	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการขุดลอกคลองสายน้ำดำหมู่ที่3 ตำบลลำประดา จังหวัดพิจิตร

2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 397,100 บาท (-สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

4. **ลักษณะงาน** ขุดลอกคลองสายน้ำดำหมู่ที่3 ตำบลประดา ขนาด กว้าง 10.00 เมตร
   ลึก 6.50 เมตร กันกว้าง 2.00 เมตร

5. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 12 มกราคม 2559 เป็นเงิน 395,000 บาท

6. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   6.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)
   6.2 แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.5)

7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

7.1 นางสาวสมใจ ศรีธิ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
7.2 นายสุชาติ ปิ่นสุข	ปลัด อบต.ลำประดา	กรรมการ
7.3 นายจักรกฤษ วันเชียง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ลำประดา	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โครงการ ขุดลอกคลองสายน้ำตำ พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่3

สถานที่ก่อสร้าง คลองหมู่ที่3 ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%

แบบเลขที่ Factor F 1.3266 ราคาวัสดุ เดือน ธันวาคม 2558 พิจิตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	F actor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/ บาท	หมายเหตุ
1	โครงการ ขุดลอกคลองสายน้ำตำ หมู่ที่3 สภาพเดิม ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ลึก 5.000 เมตร กันกว้าง 2.00 เมตร ยาว 1,075 เมตร ขุดคลองใหม่ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ลึก 6.50 เมตร กันกว้าง 2.00 เมตร ยาว 1,075 เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการ ที่อบต.ลำประดากำหนด	297,847.00	1.3266	395,123.00	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			395,123.00	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง			395,000.00	
	ตัวอักษร (-สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ ขุดลอกคลองสายน้ำดำ พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่3 แบบปร.4 แผ่นที่...1../...1..

สถานที่ก่อสร้าง คลองหมู่ที่3 ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 (ราคาวัสดุ เดือน ธันวาคม 2558)

ประมาณการโดย นายจักรกฤษ วันเชียง ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินขุด	9,675.00	ลบ.ม.	-	-	24.84	240,327.00	240,327.00	
2	ท่อระบายน้ำ Ø 1.00 เมตร	40.00	ท่อน	1,238.00	49,520.00	200.00	8,000.00	57,520.00	
3	ป้ายโครงการประชาสัมพันธ์	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
4	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
							รวมทั้งสิ้น	297,847.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)
นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง



ราคาขายปลีกภูมิภาค

จังหวัด พิจิตร

(หน่วยเป็นสตางค์ต่อลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด พิจิตร ประจำวันที่ 12 ม.ค. 2559

อำเภอ							
เมืองพิจิตร	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41
วังทรายพูน	30.87	23.49	23.91	21.55	18.50	20.50	23.50
โพธิ์ประทับช้าง	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
ตะพานหิน	30.85	23.47	23.89	21.53	18.48	20.48	23.48
บางมูลนาก	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
โพทะเล	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
สามง่าม	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
ทับคล้อ	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
บึงนาราง	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
ดงเจริญ	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
วชิรบารมี	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
สากเหล็ก	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41

*ราคาที่ปรับเปลี่ยนแต่ละงวดเป็นวันเสาร์

**ราคาขายปลีกบางส่วนอ้างอิงโครงสร้างราคาขายปลีก ลบจ. (ตำบล) ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศกรมฯ สมจ. ของแต่ละจังหวัด

***น้ำมันเบนซินบางยี่ห้อมีจำหน่ายไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

ทั้งหมด 12 รายการ

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วัฒะชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 20.00 - 20.99บาท/ลิตร

ลำดับที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.02	0.16	0.20	1.18	1.22
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.03	0.33	0.41	2.36	2.44
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	15.30	2.97	3.71	18.27	19.01
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	37.01	12.96	16.20	49.97	53.21
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	54.16	25.71	32.14	79.87	86.30
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	19.35	4.20	5.25	23.55	24.60
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	13.43	3.02	3.78	16.45	17.21
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	13.77	2.67	3.34	16.44	17.11
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	6.45	1.70	2.13	8.15	8.58
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	25.53	3.34	4.18	28.87	29.71
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	31.54	5.18	6.48	36.72	38.02
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	20.76	4.08	-	24.84	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	44.94	21.60	-	66.54	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	40.79	12.46	-	53.25	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	30.29	5.75	7.19	36.04	37.48
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	27.76	10.80	13.50	38.56	41.26
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	30.84	10.80	13.50	41.64	44.34
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	30.66	11.40	14.25	42.06	44.91
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	33.73	11.40	14.25	45.13	47.98
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.49	0.08	-	0.57	-

ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย	รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F งวดชุก 1	Factor F งวดชุก 2
≤ 5	17.3164	1.1667	5.5000	23.9831	1.2398	1.0700	1.3266	1.3472	1.3678
10	12.8343	1.1667	5.5000	18.5010	1.1950	1.0700	1.2787	1.3000	1.3214
20	9.6069	1.1667	5.5000	16.2735	1.1627	1.0700	1.2441	1.2654	1.2867
30	8.1478	1.1667	5.5000	14.8145	1.1481	1.0700	1.2285	1.2491	1.2697
40	7.2722	1.1667	5.0000	13.4389	1.1344	1.0700	1.2138	1.2340	1.2543
50	6.6728	1.1667	5.0000	12.8394	1.1284	1.0700	1.2074	1.2275	1.2475
60	6.2195	1.1667	5.0000	12.3862	1.1239	1.0700	1.2025	1.2221	1.2417
70	5.8756	1.1667	4.5000	11.5423	1.1154	1.0700	1.1935	1.2131	1.2327
80	5.5990	1.1667	4.5000	11.2657	1.1127	1.0700	1.1905	1.2102	1.2298
90	5.3706	1.1667	4.5000	11.0373	1.1104	1.0700	1.1881	1.2078	1.2276
100	5.1678	1.1667	4.5000	10.8345	1.1083	1.0700	1.1859	1.2054	1.2248
110	5.0032	1.1667	4.0000	10.1698	1.1017	1.0700	1.1788	1.1984	1.2180
120	4.8499	1.1667	4.0000	10.0166	1.1002	1.0700	1.1772	1.1965	1.2159
130	4.7248	1.1667	4.0000	9.8914	1.0989	1.0700	1.1758	1.1953	1.2148
140	4.6037	1.1667	4.0000	9.7703	1.0977	1.0700	1.1745	1.1939	1.2132
150	4.4946	1.1667	4.0000	9.6613	1.0966	1.0700	1.1734	1.1925	1.2117
160	4.4061	1.1667	4.0000	9.5728	1.0957	1.0700	1.1724	1.1917	1.2110
170	4.3158	1.1667	4.0000	9.4825	1.0948	1.0700	1.1715	1.1906	1.2098
180	4.2434	1.1667	4.0000	9.4101	1.0941	1.0700	1.1707	1.1900	1.2093
190	4.1775	1.1667	3.5000	8.8442	1.0884	1.0700	1.1646	1.1841	1.2036
200	4.1069	1.1667	3.5000	8.7735	1.0877	1.0700	1.1639	1.1832	1.2026
210	4.0412	1.1667	3.5000	8.7078	1.0871	1.0700	1.1632	1.1824	1.2017
220	3.9903	1.1667	3.5000	8.6570	1.0866	1.0700	1.1626	1.1821	1.2015
230	3.9330	1.1667	3.5000	8.5997	1.0860	1.0700	1.1620	1.1813	1.2007
240	3.8897	1.1667	3.5000	8.5563	1.0856	1.0700	1.1616	1.1810	1.2005
250	3.8391	1.1667	3.5000	8.5057	1.0851	1.0700	1.1610	1.1804	1.1998
260	3.7913	1.1667	3.5000	8.4580	1.0846	1.0700	1.1605	1.1798	1.1991
270	3.7567	1.1667	3.5000	8.4233	1.0842	1.0700	1.1601	1.1796	1.1991
280	3.7139	1.1667	3.5000	8.3806	1.0838	1.0700	1.1597	1.1791	1.1984
290	3.6734	1.1667	3.5000	8.3400	1.0834	1.0700	1.1592	1.1785	1.1979
300	3.6348	1.1667	3.5000	8.3015	1.0830	1.0700	1.1588	1.1781	1.1973
350	3.4678	1.1667	3.5000	8.1544	1.0815	1.0700	1.1573	1.1766	1.1960
400	3.3821	1.1667	3.5000	8.0288	1.0803	1.0700	1.1559	1.1753	1.1945
450	3.2593	1.1667	3.5000	7.9260	1.0793	1.0700	1.1548	1.1741	1.1934
500	3.1735	1.1667	3.5000	7.8402	1.0784	1.0700	1.1539	1.1732	1.1924
600	3.0385	1.1667	3.5000	7.7052	1.0771	1.0700	1.1524	1.1717	1.1910
700	2.9375	1.1667	3.5000	7.6042	1.0760	1.0700	1.1514	1.1707	1.1901
800	2.8491	1.1667	3.5000	7.5158	1.0752	1.0700	1.1504	1.1697	1.1890
900	2.7877	1.1667	3.5000	7.4544	1.0745	1.0700	1.1498	1.1692	1.1886
1,000	2.7387	1.1667	3.5000	7.4053	1.0741	1.0700	1.1492	1.1686	1.1883
> 1,000	2.7387	1.1667	3.5000	7.4053	1.0741	1.0700	1.1492	1.1686	1.1883

หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
โครงการ ขยายท่อเมนประปา 2" ยาว 540 เมตร หมู่ที่ 3
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณวัดหนองสะเดา ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
แบบเลขที่ Factor F 1.2726 ราคาวัสดุเดือน ธันวาคม 2558 พิจิตร
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น
ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	F actor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/ บาท	หมายเหตุ
1	โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่3 ขนาด 2 นิ้ว ยาว 540 เมตร บริเวณวัดหนองสะเดา ตามประมาณการที่ อบต.ลำประดากำหนด	67,587.00	1.2726	86,011.00	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			86,011.00	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง			86,000.00	
	ตัวอักษร (-แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีสิ)
ปลัดอำเภอ จพง.บห.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ ขยายท่อเมนประปา 2" ยาว 540 เมตร หมู่ที่ 3 แบบปร.4 แผ่นที่...1.../...1...

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณวัดหนองสะเดา ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 (ราคาวัสดุ เดือน ธันวาคม 2558)

ประมาณการโดย นายจักรกฤษ วันเชียง ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1.5 แรงม้า	1.00	เครื่อง	21,000.00	21,000.00	2,500.00	2,500.00	23,500.00	
2	ท่อ PVC dia 2" ชั้น 13.5	135.00	ท่อน	228.00	30,780.00	-	-	30,780.00	
3	ข้อต่อตรง PVC dia 2" ชั้น 13.5	134.00	อัน	15.80	2,117.00	-	-	2,117.00	
4	น้ำยาประสานท่อ PVC	3.00	กระป๋อง	130.00	390.00	-	-	390.00	
5	ค่าแรงขุดวางท่อ	540.00	เมตร	-	-	20.00	10,800.00	10,800.00	
							รวมทั้งสิ้น	67,587.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง



ราคาขายปลีกภูมิภาค

จังหวัด พิจิตร

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด พิจิตร ประจำวันที่ 12 ม.ค. 2559

ชื่อปั๊ม							
เมืองพิจิตร	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41
วังทรายพูน	30.87	23.49	23.91	21.55	18.50	20.50	23.50
โพธิ์ประทับช้าง	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
ตะพานหิน	30.85	23.47	23.89	21.53	18.48	20.48	23.48
บางมูลนาก	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
โพทะเล	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
ทับคล้อ	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
วังทรัพย์	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
บึงนารัง	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
ตะพานหิน	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
วชิรบารมี	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
สามง่าม	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41

*ราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นตัวหนา

**ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษี อปท. (ถ้ามี) ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศของ อปท. ของแต่ละจังหวัด

***น้ำมันหล่อเหลืองบางชนิดอาจจะไม่ครบทุกปั๊ม

ทั้งหมด 12 รายการ

สำเนาถูกต้อง

(นาย[illegible] รัตน์)

ผู้อำ[illegible]

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด พิจิตร เดือนธันวาคม ปี 2558

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	ธันวาคม	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,588.79	1,588.79	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,635.51	1,635.51	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,682.24	1,682.24	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,728.97	1,728.97	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,775.70	1,775.70	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,822.43	1,822.43	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,869.16	1,869.16	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก/ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,915.89	1,915.89	
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.49	5.49	
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	9.35	9.35	
11	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	9.35	9.35	
12	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราดีวีคอน	ก้อน	15.89	15.89	
13	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	.78	.78	
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,271.03	1,271.03	
15	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กแบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	280.37	280.37	
16	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	364.49	364.49	
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	21,962.62	21,962.62	
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	21,962.62	21,962.62	
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
23	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
24	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
25	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	

สำเนาถูกต้อง
(นายจักรกฤษ รุ่งเรือง)
ผู้อำนวยการ กง.

	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	43.93	43.93	
92	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	52.34	52.34	
93	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	83.18	83.18	
94	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	116.36	116.36	
95	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	149.54	149.54	
96	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	228.51	228.51	
97	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	378.51	378.51	
98	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	528.04	528.04	
99	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	848.13	848.13	
100	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	1,196.26	1,196.26	
101	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	1,686.92	1,686.92	
102	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 8" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	2,866.36	2,866.36	
103	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 10" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	4,313.08	4,313.08	
104	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 14" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	8,000.00	8,000.00	
105	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	2.27	2.27	
106	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	4.42	4.42	
107	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	6.82	6.82	
108	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	9.29	9.29	
109	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	11.54	11.54	
110	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	15.80	15.80	
111	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	25.17	25.17	
112	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	41.43	41.43	
113	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	72.40	72.40	
114	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	3.74	3.74	
115	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	5.61	5.61	
116	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	6.54	6.54	
117	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 " ตรา ช้าง	อัน	9.35	9.35	
118	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 " ตรา ช้าง	อัน	14.02	14.02	
119	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 " ตราช้าง	อัน	16.82	16.82	
120	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 " ตรา ช้าง	อัน	31.78	31.78	
	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 " ตรา				

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรชาย วันเชียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

	บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 60 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	392.52	392.52	
290	บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 70 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	542.06	542.06	
291	บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	635.51	635.51	
292	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	635.51	635.51	
293	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 60 x 100 ซม.	บาน	420.56	420.56	
294	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 X 100 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว	บาน	514.02	514.02	
295	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	728.97	728.97	
296	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	728.97	728.97	
297	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	747.66	747.66	
298	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	626.17	626.17	
299	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	710.28	710.28	
300	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	799.07	799.07	
301	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	56.07	56.07	
302	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	44.39	44.39	
303	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	64.25	64.25	
304	ตะปูตอกลังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 สำเนาถูกต้อง	กล่อง	14.02	14.02	
305	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.80	2.80	
306	ตะปูเกลียว ขนาด 4" (นายจักรกฤษ วันเชียง)	ตัว	3.27	3.27	
307	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6" ผู้อำนวยการกองช่าง	อัน	4.21	3.04	-27.79
308	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.67	3.89	-16.70
309	บานพับเหล็ก มีโนล่อนกั้นระหว่างข้อ หนา 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	28.66	28.66	
310	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	63.09	58.42	-7.40
311	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	67.76	67.76	
312	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	30.38	28.04	-7.70
313	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	42.06	42.06	
314	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,570.09	2,570.09	
315	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเพชร	ตัน	2,579.44	2,579.44	
316	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,523.36	2,523.36	
317	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรานกอินทรี	ตัน	2,336.45	2,336.45	
318	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา	กก.	149.53	149.53	
319	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	242.99	242.99	
320	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	130.84	130.84	
321	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	255.45	348.01	36.59
322	ทรายหยาบ ราคาท่าทราย	ลบ.ม.	166.22	166.22	
323	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	414.33	414.33	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	3.) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	4.) ทาสีท่อดับเพลิง ค่าวัสดุ 30 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
3.7	งานเดินท่อ PVC ระบบระบายน้ำ			
	- Dia 1 1/2"	เมตร	30	
	- Dia 2"	เมตร	40	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	50	
	- Dia 3"	เมตร	75	
	- Dia 4"	เมตร	100	
	- Dia 6"	เมตร	200	
	1.) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	2.) เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	3.) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
3.8	งานเดินท่อ PVC ระบบประปา			
	- Dia 1/2"	เมตร	30	
	- Dia 3/4"	เมตร	30	
	- Dia 1"	เมตร	30	
	- Dia 1 1/4"	เมตร	30	
	- Dia 1 1/2"	เมตร	30	
	- Dia 2"	เมตร	40	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	60	
	- Dia 3"	เมตร	75	
	- Dia 4"	เมตร	120	
	- Dia 6"	เมตร	250	
	1.) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	2.) เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	3.) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
3.9	งานเดินท่อ PP ท่อ HDPE สำหรับงานระบบท่อระบายน้ำ			
	- Dia 1 1/2"	เมตร	30	
	- Dia 2"	เมตร	40	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	60	
	- Dia 3"	เมตร	75	
	- Dia 4"	เมตร	120	
	- Dia 6"	เมตร	250	
	- Dia 8"	เมตร	350	
	- Dia 10"	เมตร	400	
	- Dia 12"	เมตร	450	
	1.) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	2.) เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	3.) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
3.10	งานเดินท่อ PB ท่อ PP-R ท่อ HDPE สำหรับงานระบบท่อประปาและท่อรับแรงดัน			
	- Dia 1/2"	เมตร	30	
	- Dia 3/4"	เมตร	30	
	- Dia 1"	เมตร	30	
	- Dia 1 1/4"	เมตร	30	
	- Dia 1 1/2"	เมตร	50	
	- Dia 2"	เมตร	75	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	100	
	- Dia 3"	เมตร	120	

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่4 ขนาดกว้าง กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 260 เมตร ตำบลลำประดา จังหวัดพิจิตร

2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 479,900 บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

4. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่4 ตำบลประดา ขนาด กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 260.00 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มกราคม 2559 เป็นเงิน 494,000 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง
   6.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)
   6.2 แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.5)

7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

7.1 นางสาวสมใจ ศรีธิ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
7.2 นายสุชาติ ปั่นสุข	ปลัด อบต.ลำประดา	กรรมการ
7.3 นายจักรกฤษ วันเชียง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ลำประดา	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปั่นสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่4 (ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 260 เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายคันคลองไดโสน บริเวณนานางสาวมาลี สุริยัน - นาผู้ใหญ่สุชาติ ชมจา ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%

แบบเลขที่ Factor F 1.3365 ราคาวัสดุ เดือน ธันวาคม 2558 พิจิตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	F actor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/ บาท	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่4 ถนนสายคันคลอง บริเวณนานางสาวมาลี สุริยัน - นาผู้ใหญ่สุชาติ ชมจา ขนาด กว้าง 3.50 ม.หนา 0.15 ม. ยาว 260 ม.ตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.ลำประดากำหนด	370,191.00	1.3365	494,760.00	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			494,760.00	
	ลดราคาค่าก่อสร้างเพียง			494,000.00	
	ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีชัย)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุชาติ ปันสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรภฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่4

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายคันคลองไดโสน บริเวณนานางสาวมาลี สุรียัน - นาผู้ใหญ่สุชาติ ชมจา ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 (ราคาวัสดุ เดือน ธันวาคม 2558)

ประมาณการ โดย นายจักรกฤษ วันเชียง ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานลูกรังรองพื้นทางปรับเกรดบดอัด CBR>25%	68.00	ลบ.ม.	198.31	13,485.00	42.48	2,888.00	16,373.00	
	บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า95%Modified Proctor Density								
2	ทรายหยาบรองพื้น	45.50	ลบ.ม.	348.00	15,834.00	99.00	4,504.00	20,338.00	
3	ไม้แบบ	21.21	ลบ.ฟ.	692.00	14,677.00	-	-	14,677.00	
4	ตะแกรงเหล็กเส้นผิวข้ออ้อยสก. 4.00มม.#0.20 x 0.20ม.	910.00	ตร.ม.	23.00	20,930.00	5.00	4,550.00	25,480.00	
5	เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.25	ตัน	21,495.00	5,373.00	3,300.00	825.00	6,198.00	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปกำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 280 กก / ตร.ซม.	136.50	ลบ.ม.	1,728.00	235,872.00	306.00	41,769.00	277,641.00	
7	ยางมะตอย	87.50	ลิตร	20.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
8	ลูกรังไหล่ทาง	39.00	ลบ.ม.	198.31	7,734.00	-	-	7,734.00	
9	ป้ายโครงการประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
10	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
							รวมค่าแรง วัสดุ	370,191.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ชื่นสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีราคาต่อหน่วย

โครงการ งานต้นทุนลูกรัง
ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ราคาน้ำมัน .....22.41..... บาท/ลิตร อำเภอเมือง พิจิตร
ณ วันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนลูกรัง								
1	ค่าวัสดุที่แหล่ง	1.00	ลบ.ม	20.00	20.00	-	-	20.00	
2	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อม ราคาค่า ขุด - ขน	1.00	ลบ.ม	-	-	29.23	29.23	29.23	
3	ค่าขนส่งจากแหล่ง ถึงหน้างานระยะทาง ประมาณ 57 กม.	1.00	ลบ.ม	-	-	149.08	149.08	149.08	
	* ขนส่งจากพื้น อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร								
	ถึงพื้นที่ อบต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร								
	รถบรรทุก 10 ล้อ								
							ค่างานต้นทุนลูกรัง	198.31	
							คิดราคาเพียง	198.31	



ราคาขายปลีกภูมิภาค

จังหวัด พิจิตร

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด พิจิตร ประจำวันที่ 12 ม.ค. 2559

อำเภอ							
เมืองพิจิตร	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41
วังทรายพูน	30.87	23.49	23.91	21.55	18.50	20.50	23.50
โพธิ์ประทับช้าง	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
ตะพานหิน	30.85	23.47	23.89	21.53	18.48	20.48	23.48
บางมูลนาก	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
โพทะเล	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
สามง่าม	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
ทับคล้อ	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
บึงนาราง	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
สากเหล็ก	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
วชิรบารมี	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
ดงเจริญ	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41

*ราคาที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นตัวเอียง

**ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษี อปท. (สกม) ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศกรมฯ อปท. ของแต่ละจังหวัด

***น้ำมันเบื่อเพลิงอากาศยานยังมิได้จำหน่ายไปครอบคลุมทุกพื้นที่

ทั้งหมด 12 รายการ

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

www.yotathai.com

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
3	งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน			
3.1	ดินทั่วไป	ลบ.ม.	99	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	125	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	148	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	194	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	239	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	283	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
4	งานบดอัดหินหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	299	ขนจากกองไกล้อาคาร และปรับระดับ
5	งานวัสดุรองกันหลุม	ลบ.ม.	104	ใส่อิฐหักรองกันหลุม
		ลบ.ม.	91	ใส่ทรายรองกันหลุม
6	งานผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมหน้างาน)			
6.1	คอนกรีตทยบ	ลบ.ม.	398	รองก้นหลุม
6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	436	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	498	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	542	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
7	งานคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	350	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
	ชนิด	ลบ.ม.	391	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	485	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
8	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	115	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	133	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
8.2	แบบหล่อเปลือยผิว	ตร.ม.	154	ชนิดผิวเรียบ
			193	ชนิดผิวมีบัวลวดลาย
8.3	แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ	ตร.ม.	154	ห้องลานหรือห้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	180	ห้องลานหรือห้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.
9	ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป			
9.1	ชนิดห้องเรียบต้น/แบบกลวง หนา 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	25	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.10 -0.13 ม.	ตร.ม.	35	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	50	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.4	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.20 - 0.25 ม.	ตร.ม.	60	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.5	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.25 - 0.30 ม.	ตร.ม.	70	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
10	ค้ำ, ค้ำ และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต			
10.1	ผิวเรียบ	ตัน	4,100	เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.
10.2	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	58,300	เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.
10.3	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	2,900	เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป
10.4	ตาข่ายตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	ตร.ม.	45	
11	ประกอบเหล็กรูปพรรณ			
11.1	โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ)	กก.	10.00	รวมลวดเชื่อม
11.2	โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)	กก.	12.00	รวมลวดเชื่อม

สำเนาถูกต้อง

(นายชัยอัตถ์ กันเสียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรมทหารช่าง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.09	8.52
2	7.44	10.42
3	8.80	12.32
4	10.16	14.22
5	11.51	16.12
6	12.87	18.01
7	14.22	19.91
8	15.76	22.06
9	17.61	24.65
10	19.46	27.24
11	21.31	29.84
12	23.16	32.43
13	25.01	35.02
14	26.87	37.61
15	28.72	40.20
16	30.57	42.80
17	32.42	45.39
18	34.27	47.98
19	36.12	50.57
20	37.98	53.17
21	39.82	55.75
22	41.68	58.35
23	43.53	60.94
24	45.38	63.53
25	47.24	66.13
26	49.09	68.72
27	50.94	71.31
28	52.79	73.91
29	54.63	76.49
30	56.49	79.09
31	58.34	81.67
32	60.20	84.28
33	62.05	86.87
34	63.90	89.47
35	65.74	92.04
36	67.60	94.64
37	69.46	97.24
38	71.31	99.84
39	73.16	102.43
40	75.01	105.01

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
41	76.87	107.62
42	78.72	110.21
43	80.56	112.79
44	82.42	115.39
45	84.27	117.97
46	86.13	120.58
47	87.97	123.16
48	89.83	125.76
49	91.66	128.33
50	93.51	130.92
51	95.38	133.53
52	97.22	136.11
53	99.07	138.70
54	100.94	141.31
55	102.77	143.88
56	104.62	146.47
57	106.48	149.08
58	108.35	151.70
59	110.19	154.27
60	112.04	156.86
61	113.90	159.46
62	115.77	162.08
63	117.60	164.64
64	119.44	167.22
65	121.29	169.80
66	123.15	172.41
67	125.02	175.02
68	126.83	177.57
69	128.72	180.21
70	130.56	182.78
71	132.40	185.37
72	134.26	187.96
73	136.12	190.57
74	137.99	193.19
75	139.80	195.72
76	141.69	198.37
77	143.52	200.92
78	145.35	203.49
79	147.27	206.18
80	149.12	208.76

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
81	150.97	211.36
82	152.75	213.85
83	154.62	216.47
84	156.50	219.10
85	158.39	221.75
86	160.20	224.27
87	162.01	226.81
88	163.92	229.49
89	165.74	232.04
90	167.57	234.60
91	169.51	237.32
92	171.36	239.90
93	173.21	242.49
94	175.06	245.09
95	176.81	247.54
96	178.68	250.16
97	180.56	252.79
98	182.45	255.42
99	184.34	258.08
100	186.11	260.56
101	188.02	263.23
102	189.80	265.73
103	191.73	268.42
104	193.52	270.93
105	195.46	273.64
106	197.26	276.17
107	199.07	278.70
108	200.89	281.24
109	202.86	284.00
110	204.68	286.56
111	206.51	289.12
112	208.35	291.69
113	210.19	294.27
114	212.04	296.85
115	213.89	299.45
116	215.75	302.05
117	217.61	304.66
118	219.48	307.28
119	221.36	309.91
120	223.24	312.54

สำเนาถูกต้อง

(นายอัครกฤษ เส้นเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางค่าดำเนินการและค่าเผื่อมราคา

รถเทน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเผื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.19	0.16	0.19	1.35	1.39
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.59	0.46	0.58	3.05	3.16
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	3.92	0.66	0.83	4.58	4.74
2	งานดินตัดทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	16.47	3.47	4.34	19.94	20.81
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	27.49	7.92	9.90	35.40	37.38
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	16.34	2.93	3.66	19.28	20.01
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	5.93	1.70	2.13	7.63	8.06
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	25.85	3.34	4.18	29.19	30.03
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	30.22	5.04	6.30	35.26	36.52
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	46.89	4.66	5.82	51.55	52.71
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	49.84	19.00	23.75	68.84	73.59
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง						
	[illegible]	ลบ.ม. หลวม	22.87	6.36	7.95	[illegible]	30.82
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	6.24	1.01	1.27	7.26	7.51
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	32.98	9.50	11.88	42.48	44.86
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	11.75	1.91	2.38	13.65	14.13
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	39.66	15.33	19.16	54.98	58.82
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	16.97	2.91	3.64	19.88	20.61
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.70	19.10	23.87	67.80	72.57
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	5.26	1.30	1.63	6.56	6.89
8	งานขุดรื้อผิวทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	6.77	1.51	1.89	8.28	8.66
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	8.34	2.47	3.09	10.81	11.43
	คิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	7.29	1.25	1.56	8.53	8.84
9	งานราดยางไพรม์โค้ต	ตร.ม.	5.55	0.54	0.68	6.09	6.22
10	งานราดยางแทคโค้ต	ตร.ม.	5.12	0.77	0.96	5.89	6.09
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	11.73	1.94	2.43	13.67	14.16
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	16.21	2.68	3.35	18.89	19.57
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	24.11	3.99	4.98	28.09	29.09
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	35.31	5.84	7.30	41.15	42.61
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.66	0.49	0.61	2.15	2.27
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.30	0.68	0.84	2.97	3.14
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.42	1.00	1.26	4.42	4.67
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.01	1.47	1.84	6.48	6.85

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง



ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด พิจิตร เดือนธันวาคม ปี 2558

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	ธันวาคม	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,588.79	1,588.79	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,635.51	1,635.51	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,682.24	1,682.24	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม .	ลบ.ม.	1,728.97	1,728.97	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,775.70	1,775.70	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,822.43	1,822.43	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,869.16	1,869.16	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก/ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,915.89	1,915.89	
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.49	5.49	
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	9.35	9.35	
11	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	9.35	9.35	
12	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราคิวคอน	ก้อน	15.89	15.89	
13	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	.78	.78	
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,271.03	1,271.03	
15	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	280.37	280.37	
16	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	364.49	364.49	
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	21,962.62	21,962.62	
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	21,962.62	21,962.62	
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
23	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
24	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
25	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	

สำเนาถูกต้อง
(นายจักรกฤษ วัฒเชียงใน)
ผู้อำนวยการกลุ่มข่าวสาร

	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	46.73	46.73	
1	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	327.10	299.07	-8.57
32	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	570.10	570.10	
33	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	703.27	703.27	
34	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	637.85	637.85	
35	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	920.56	920.56	
36	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	691.59	691.59	
37	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	978.97	978.97	
38	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ท่อน	771.03	771.03	
39	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.	ท่อน	1,056.07	1,056.07	
40	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก.	ท่อน	420.56	420.56	
41	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 17 -18 กก.	ท่อน	467.29	467.29	
42	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก.	ท่อน	523.36	523.36	
43	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 26 - 27 กก.	ท่อน	705.61	705.61	
44	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 -33 กก.	ท่อน	859.81	859.81	
45	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22 - 23 กก.	ท่อน	598.13	598.13	
46	ตะแกรมเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	20.56	20.56	
47	ตะแกรมเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	28.36	28.36	
48	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	114.49	107.48	-6.12
49	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	116.82	102.80	-12.00
50	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	345.80	345.80	
51	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	457.95	457.95	
52	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1นิ้ว	ท่อน	649.53	649.53	
53	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	607.48	607.48	
54	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	700.93	700.93	
55	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 นิ้ว	ท่อน	934.58	934.58	
56	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	1,074.77	1,074.77	
57	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3 นิ้ว	ท่อน	1,682.24	1,682.24	
58	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 4 นิ้ว	ท่อน	2,149.53	2,149.53	

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรทิพย์ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกลุ่มช่าง

	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	149.53	149.53	
	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	140.19	140.19	
219	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	149.53	149.53	
220	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโลตุโก้	ตร.ม.	154.21	154.21	
221	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราลีลา	ตร.ม.	172.90	172.90	
222	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราอาร์ซีไอ	ตร.ม.	195.33	195.33	
223	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	140.19	140.19	
224	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราลีลา	ตร.ม.	172.90	172.90	
225	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราอาร์ซีไอ	ตร.ม.	185.98	185.98	
226	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	177.57	177.57	
227	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราลีลา	ตร.ม.	172.90	172.90	
228	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	158.88	158.88	
229	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราลีลา	ตร.ม.	177.57	177.57	
230	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	163.55	172.90	5.72
231	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	158.88	158.88	
232	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	158.88	158.88	
233	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	135.51	135.51	
234	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราโลตุโก้	ตร.ม.	182.24	182.24	
235	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราโลตุโก้	ตร.ม.	196.26	196.26	
236	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโลตุโก้	ตร.ม.	200.93	200.93	
237	ไม้เต็ง ไม้ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	883.60	883.60	
238	ไม้เต็ง ไม้ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	830.74	830.74	
239	ไม้เต็ง ไม้ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	830.74	830.74	
240	ไม้แดง ไม้ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	830.74	830.74	
241	ไม้แดง ไม้ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	969.20	969.20	
242	ไม้แดง ไม้ไส ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	778.81	778.81	
243	ไม้แดง ไม้ไส ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	823.11	823.11	
244	ไม้ยาง ไม้ไส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	719.97	719.97	
245	ไม้ยาง ไม้ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	815.64	815.64	
246	ไม้ยาง ไม้ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	674.97	674.97	
247	ไม้ยาง ไม้ไส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	547.07	547.07	
248	ไม้กะบาก ไม้ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	623.06	623.06	
249	ไม้กะบาก ไม้ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	692.28	692.28	
250	ไม้กะบาก ไม้ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	623.06	623.06	
251	ไม้กะบาก ไม้ไส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.12	575.12	
252	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดูลักซ์	กระป๋อง	654.21	654.21	
253	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	584.12	584.12	

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองยาง

	บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 60 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	392.52	392.52	
290	บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 70 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	542.06	542.06	
291	บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	635.51	635.51	
292	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	635.51	635.51	
293	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 60 x 100 ซม.	บาน	420.56	420.56	
294	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 X 100 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว	บาน	514.02	514.02	
295	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	728.97	728.97	
296	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	728.97	728.97	
297	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	747.66	747.66	
298	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	626.17	626.17	
299	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	710.28	710.28	
300	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	799.07	799.07	
301	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	56.07	56.07	
302	ตะปูเกลียวไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	44.39	44.39	
303	ตะปูเกลียวคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	64.25	64.25	
304	ตะปูเกลียวสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กล่อง	14.02	14.02	
305	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.80	2.80	
306	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.27	3.27	
307	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.21	3.04	-27.79
308	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.67	3.89	-16.70
309	บานพับเหล็ก มีไนล่อนคั่นระหว่างข้อ หนา 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	28.66	28.66	
310	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	63.09	58.42	-7.40
311	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	67.76	67.76	
312	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	30.38	28.04	-7.70
313	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	42.06	42.06	
314	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,570.09	2,570.09	
315	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเพชร	ตัน	2,579.44	2,579.44	
316	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,523.36	2,523.36	
317	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรานกอินทรี	ตัน	2,336.45	2,336.45	
318	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา	กก.	149.53	149.53	
319	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	242.99	242.99	
320	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	130.84	130.84	
321	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	255.45	348.04	36.59
322	ทรายหยาบ ราคาท่าทราย	ลบ.ม.	168.22	168.22	
323	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	414.33	414.33	

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วิมเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่5 ตำบลลำประดา จังหวัดพิจิตร

2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 332,000 บาท (-สามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

4. **ลักษณะงาน** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่5 ตำบลประดา ขนาด กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 180.00 เมตร

5. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 12 มกราคม 2559 เป็นเงิน 342,000 บาท

6. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   6.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)
   6.2 แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.5)

7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

7.1 นางสาวสมใจ ศรีธิ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
7.2 นายสุชาติ ปิ่นสุข	ปลัด อบต.ลำประดา	กรรมการ
7.3 นายจักรกฤษ วันเชียง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ลำประดา	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่5

สถานที่ก่อสร้าง สายหนองโก บริเวณนานายถวัลย์ คันที - บริเวณนานายไพฑูลย์ หลอดทองคำ ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% **เงินประกันผลงานหัก** 0% **ดอกเบี้ยเงินกู้** 7% **ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)** 7%

แบบเลขที่ Factor F 1.3365 **ราคาวัสดุ เดือน** ธันวาคม 2558 พิจิตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	F actor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/ บาท	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่5 สายหนองโก บริเวณนานายถวัลย์ คันที บริเวณนานายไพฑูลย์ หลอดทองคำ ขนาดกว้าง 3.50 ม.หนา 0.15 ม. ยาว 180 ม.ตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.ลำประดากำหนด	255,982.00	1.3365	342,119.00	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			342,119.00	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง			342,000.00	
	ตัวอักษร (-สามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่5 แบบปร.4 แผ่นที่...1.../..1...

สถานที่ก่อสร้าง สายหนองโก บริเวณนานายถวัลย์ คันที - บริเวณนานายไพฑูลย์ หลอดทองคำ ตำบลสำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำประดา

ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 (ราคาวัสดุ เดือน ธันวาคม 2558)

ประมาณการ โดย นายจักรกฤษ วันเชียง ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานลูกรังรองพื้นทางปรับเกรดบดอัด CBR>25%	47.00	ลบ.ม.	198.31	9,320.00	42.48	1,996.00	11,316.00	
	บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า95%Modified Proctor Density							-	
2	ทรายหยาบรองพื้น	31.50	ลบ.ม.	348.00	10,962.00	99.00	3,118.00	14,080.00	
3	ไม้แบบ	14.37	ลบ.ฟ.	692.00	9,944.00	-	-	9,944.00	
4	ตะแกรงเหล็กเส้นผิวข้ออ้อยชก. 4.00มม.#0.20 x 0.20ม.	630.00	ตร.ม.	23.00	14,490.00	5.00	3,150.00	17,640.00	
5	เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.17	ตัน	21,495.00	3,654.00	3,300.00	561.00	4,215.00	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์280 กก / ตร.ซม.	94.50	ลบ.ม.	1,728.00	163,296.00	306.00	28,917.00	192,213.00	
7	ยางมะตอย	61.00	ลิตร	20.00	1,220.00	-	-	1,220.00	
8	ลูกรังไหล่ทาง	27.00	ลบ.ม.	198.31	5,354.37	-	-	5,354.00	
9	ป้ายโครงการประชาสัมพันธ์	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
10	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
							รวมค่าแรง วัสดุ	255,982.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีชัย)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีราคาต่อหน่วย

โครงการ งานต้นทุนลูกรัง
ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ราคาน้ำมัน .....22.41..... บาท/ลิตร อำเภอเมือง พิจิตร
ณ วันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนลูกรัง								
1	ค่าวัสดุที่แหล่ง	1.00	ลบ.ม	20.00	20.00	-	-	20.00	
2	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อม ราคาค่า ขุด - ขน	1.00	ลบ.ม	-	-	29.23	29.23	29.23	
3	ค่าขนส่งจากแหล่ง ถึงหน้างานระยะทาง ประมาณ 57 กม.	1.00	ลบ.ม	-	-	149.08	149.08	149.08	
	* ขนลงจากพื้น อ.ตะเจริญ จ.พิจิตร								
	ถึงพื้นที่ อบต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร								
	รถบรรทุก 10 ล้อ								
							ค่างานต้นทุนลูกรัง	198.31	
							คิดราคาเพียง	198.31	



ราคาขายปลีกภูมิภาค

จังหวัด พิจิตร

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด พิจิตร ประจำวันที่ 12 ม.ค. 2559

สถานี							
เมืองพิจิตร	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41
วังทรายพูน	30.87	23.49	23.91	21.55	18.50	20.50	23.50
โพธิ์ประทับช้าง	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
ตะพานหิน	30.85	23.47	23.89	21.53	18.48	20.48	23.48
บางมูลนาก	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
โพทะเล	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
สามง่าม	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
ทับคล้อ	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
โพธิ์ประทับช้าง	30.84	23.10	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
ดงเจริญ	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
วชิรบารมี	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
สระเหล็ก	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
** ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในกรุงเทพมหานคร และ (กทม.) ซึ่งจะเรียกเก็บโดยกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ปริมณฑลและต่างจังหวัด
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พิจิตร 12 มกราคม

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

www.yotathai.com

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
3	งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน			
3.1	ดินทั่วไป	ลบ.ม.	99	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	125	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	148	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
3.2	ดินถูกรัง	ลบ.ม.	194	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	239	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	283	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
4	งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	99	ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ
5	งานวัสดุรองก้นหลุม	ลบ.ม.	104	ใส่อิฐหักรองก้นหลุม
		ลบ.ม.	91	ใส่หรายรองก้นหลุม
6	งานผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมหน้า)			
6.1	คอนกรีตทยาบ	ลบ.ม.	398	รองก้นหลุม
6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	436	ทางเท้า ทางระบายน้ำปอพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	498	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	542	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
7	เทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	306	ทางเท้า ทางระบายน้ำปอพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	391	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	485	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
8	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	115	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	133	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
8.2	แบบหล่อเปลือยผิว	ตร.ม.	154	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	193	ชนิดผิวมีบัวลวดลาย
8.3	แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ	ตร.ม.	154	ท้องคานหรือท้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	180	ท้องคานหรือท้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.
9	ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป			
9.1	ชนิดท้องเรียบตัน/แบบกลวง หนา 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	25	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.10 -0.13 ม.	ตร.ม.	35	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	50	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.4	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.20 - 0.23 ม.	ตร.ม.	60	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.5	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.25 - 0.30 ม.	ตร.ม.	70	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
10	ดัด, ตัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต			
10.1	ผิวเรียบ	ตัน	4,100	เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.
10.2	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	3,300	เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.
10.3	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	2,900	เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป
10.4	วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	ตร.ม.	5	
11	ประกอบเหล็กรูปพรรณ			
11.1	โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเฟิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ)	กก.	10.00	รวมลวดเชื่อม
11.2	โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)	กก.	12.00	รวมลวดเชื่อม

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียงคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กองการศึกษา

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.09	8.52
2	7.44	10.42
3	8.80	12.32
4	10.16	14.22
5	11.51	16.12
6	12.87	18.01
7	14.22	19.91
8	15.76	22.06
9	17.61	24.65
10	19.46	27.24
11	21.31	29.84
12	23.16	32.43
13	25.01	35.02
14	26.87	37.61
15	28.72	40.20
16	30.57	42.80
17	32.42	45.39
18	34.27	47.98
19	36.12	50.57
20	37.98	53.17
21	39.82	55.75
22	41.68	58.35
23	43.53	60.94
24	45.38	63.53
25	47.24	66.13
26	49.09	68.72
27	50.94	71.31
28	52.79	73.91
29	54.63	76.49
30	56.49	79.09
31	58.34	81.67
32	60.20	84.28
33	62.05	86.87
34	63.90	89.47
35	65.74	92.04
36	67.60	94.64
37	69.46	97.24
38	71.31	99.84
39	73.16	102.43
40	75.01	105.01


ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
41	76.87	107.62
42	78.72	110.21
43	80.56	112.79
44	82.42	115.39
45	84.27	117.97
46	86.13	120.58
47	87.97	123.16
48	89.83	125.76
49	91.66	128.33
50	93.51	130.92
51	95.38	133.53
52	97.22	136.11
53	99.07	138.70
54	100.94	141.31
55	102.77	143.88
56	104.62	146.47
57	106.48	149.08
58	108.35	151.70
59	110.19	154.27
60	112.04	156.86
61	113.90	159.46
62	115.77	162.08
63	117.60	164.64
64	119.44	167.22
65	121.29	169.80
66	123.15	172.41
67	125.02	175.02
68	126.83	177.57
69	128.72	180.21
70	130.56	182.78
71	132.40	185.37
72	134.26	187.96
73	136.12	190.57
74	137.99	193.19
75	139.80	195.72
76	141.69	198.37
77	143.52	200.92
78	145.35	203.49
79	147.27	206.18
80	149.12	208.76

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
81	150.97	211.36
82	152.75	213.85
83	154.62	216.47
84	156.50	219.10
85	158.39	221.75
86	160.20	224.27
87	162.01	226.81
88	163.92	229.49
89	165.74	232.04
90	167.57	234.60
91	169.51	237.32
92	171.36	239.90
93	173.21	242.49
94	175.06	245.09
95	176.81	247.54
96	178.68	250.16
97	180.56	252.79
98	182.45	255.42
99	184.34	258.08
100	186.11	260.56
101	188.02	263.23
102	189.80	265.73
103	191.73	268.42
104	193.62	271.07
105	195.46	273.64
106	197.26	276.17
107	199.07	278.70
108	200.89	281.24
109	202.86	284.00
110	204.68	286.56
111	206.51	289.12
112	208.35	291.69
113	210.19	294.27
114	212.04	296.85
115	213.89	299.45
116	215.75	302.05
117	217.61	304.66
118	219.48	307.28
119	221.36	309.91
120	223.24	312.54

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรฤณ วิเชียร)

ผู้อำนวยการกองช่าง



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.19	0.16	0.19	1.35	1.39
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.59	0.46	0.58	3.05	3.16
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	3.92	0.66	0.83	4.58	4.74
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	16.47	3.47	4.34	19.94	20.81
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	27.49	7.92	9.90	35.40	37.38
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	16.34	2.93	3.66	19.28	20.01
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	5.93	1.70	2.13	7.63	8.06
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	25.85	3.34	4.18	29.19	30.03
	- คันและตัก	ลบ.ม. หลวม	30.22	5.04	6.30	35.26	36.52
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	46.89	4.66	5.82	51.55	52.71
	- คันและตัก	ลบ.ม. หลวม	49.84	19.00	23.75	68.84	73.59
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง						
	[illegible]	ลบ.ม. หลวม	22.87	6.36	7.95	[illegible]	30.82
	-ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	6.24	1.01	1.27	7.26	7.51
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	32.98	9.50	11.88	42.48	44.86
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	11.75	1.91	2.38	13.65	14.13
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	39.66	15.33	19.16	54.98	58.82
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	16.97	2.91	3.64	19.88	20.61
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.70	19.10	23.87	67.80	72.57
7	งานตัดแต่งขั้นทันได	ตร.ม. แน่น	5.26	1.30	1.63	6.56	6.89
8	งานชุดร็อยคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	6.77	1.51	1.89	8.28	8.66
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	8.34	2.47	3.09	10.81	11.43
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	7.29	1.25	1.56	8.53	8.84
9	งานราดยางไพรม์โค้ต	ตร.ม.	5.55	0.54	0.68	6.09	6.22
10	งานราดยางแทคโค้ต	ตร.ม.	5.12	0.77	0.96	5.89	6.09
11	งานผิวทางแบบยาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม	11.73	1.94	2.43	13.67	14.16
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	16.21	2.68	3.35	18.89	19.57
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	24.11	3.99	4.98	28.09	29.09
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	35.31	5.84	7.30	41.15	42.61
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.66	0.49	0.61	2.15	2.27
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.36	0.68	0.84	2.92	3.14
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.42	1.00	1.26	4.42	4.67
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.01	1.47	1.84	6.48	6.85

สำนักงานทางหลวงที่ [illegible]

(นายจันทร์ [illegible])

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรมทางหลวง

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด พิจิตร เดือนธันวาคม ปี 2558

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	ธันวาคม	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,588.79	1,588.79	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,635.51	1,635.51	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,682.24	1,682.24	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม .	ลบ.ม.	1,728.97	1,728.97	-
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,775.70	1,775.70	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,822.43	1,822.43	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,869.16	1,869.16	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก/ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,915.89	1,915.89	
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.49	5.49	
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	9.35	9.35	
11	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	9.35	9.35	
12	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราตัวหงอน	ก้อน	15.89	15.89	
13	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	.78	.78	
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,271.03	1,271.03	
15	เสาริ้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	280.37	280.37	
16	เสาริ้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	364.49	364.49	
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	21,962.62	21,962.62	
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	21,962.62	21,962.62	
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
23	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
24	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
25	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	

สำเนาถูกต้อง
(นายจักรกฤษ ชัยเชียง)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจ

	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	46.73	46.73	
1	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	327.10	299.07	-8.57
32	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	570.10	570.10	
33	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	703.27	703.27	
34	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	637.85	637.85	
35	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	920.56	920.56	
36	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	691.59	691.59	
37	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	978.97	978.97	
38	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ท่อน	771.03	771.03	
39	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.	ท่อน	1,056.07	1,056.07	
40	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก.	ท่อน	420.56	420.56	
41	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 17 -18 กก.	ท่อน	467.29	467.29	
42	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก.	ท่อน	523.36	523.36	
43	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 26 - 27 กก.	ท่อน	705.61	705.61	
44	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 -33 กก.	ท่อน	859.81	859.81	
45	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22 - 23 กก.	ท่อน	598.13	598.13	
46	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย-สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	20.56	20.56	
47	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	23.36	23.36	
48	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	114.49	107.48	-6.12
49	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	116.82	102.80	-12.00
50	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	345.80	345.80	
51	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	457.95	457.95	
52	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1นิ้ว	ท่อน	649.53	649.53	
53	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	607.48	607.48	
54	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	700.93	700.93	
55	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 นิ้ว	ท่อน	934.58	934.58	
56	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	1,074.77	1,074.77	
57	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3 นิ้ว	ท่อน	1,682.24	1,682.24	
58	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 4 นิ้ว	ท่อน	2,149.53	2,149.53	

สำเนาถูกต้อง
(นายจักรกฤษ วงเวียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	149.53	149.53	
	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	140.19	140.19	
219	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	149.53	149.53	
220	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโลลุโก้	ตร.ม.	154.21	154.21	
221	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราลีลา	ตร.ม.	172.90	172.90	
222	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราอาร์ซีไอ	ตร.ม.	195.33	195.33	
223	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	140.19	140.19	
224	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราลีลา	ตร.ม.	172.90	172.90	
225	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราอาร์ซีไอ	ตร.ม.	185.98	185.98	
226	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	177.57	177.57	
227	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราลีลา	ตร.ม.	172.90	172.90	
228	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	158.88	158.88	
229	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราลีลา	ตร.ม.	177.57	177.57	
230	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	163.55	172.90	5.72
231	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	158.88	158.88	
232	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	158.88	158.88	
233	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	135.51	135.51	
234	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราโลลุโก้	ตร.ม.	182.24	182.24	
235	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราโลลุโก้	ตร.ม.	196.26	196.26	
236	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโลลุโก้	ตร.ม.	200.93	200.93	
237	ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	883.60	883.60	
238	ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร สำเนาถูกต้อง	ลบ.ฟ.	830.74	830.74	
239	ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	830.74	830.74	
240	ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร (นายจักรกฤษ วัชเรียง)	ลบ.ฟ.	830.74	830.74	
241	ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร ผู้อำนวยการกองช่าง	ลบ.ฟ.	969.20	969.20	
242	ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	778.81	778.81	
243	ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	823.11	823.11	
244	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	719.97	719.97	
245	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	815.64	815.64	
246	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	674.97	674.97	
247	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	547.07	547.07	
248	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	623.06	623.06	
249	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	692.28	692.28	
250	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	623.06	623.06	
251	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.12	575.12	
252	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดุลักซ์	กระป๋อง	654.21	654.21	
253	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	584.12	584.12	

	บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 60 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	392.52	392.52	
290	บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 70 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	542.06	542.06	
291	บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	635.51	635.51	
292	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	635.51	635.51	
293	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 60 x 100 ซม.	บาน	420.56	420.56	
294	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 X 100 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว	บาน	514.02	514.02	
295	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	728.97	728.97	
296	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	728.97	728.97	
297	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	747.66	747.66	
298	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	626.17	626.17	
299	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	710.28	710.28	
300	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	799.07	799.07	
301	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	56.07	56.07	
302	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	44.39	44.39	
303	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	64.25	64.25	
304	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กล่อง	14.02	14.02	
305	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.80	2.80	
306	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.27	3.27	
307	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.21	3.04	-27.79
308	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.67	3.89	-16.70
309	บานพับเหล็ก มีไนล่อนคั่นระหว่างข้อ หนา 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	28.66	28.66	
310	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	63.09	58.42	-7.40
311	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	67.76	67.76	
312	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	30.38	28.04	-7.70
313	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	42.06	42.06	
314	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,570.09	2,570.09	
315	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเพชร	ตัน	2,579.44	2,579.44	
316	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,523.36	2,523.36	
317	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเอราวัณ	ตัน	2,336.45	2,336.45	
318	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา	กก.	149.53	149.53	
319	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	242.99	242.99	
320	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	130.84	130.84	
321	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	235.45	272.04	36.59
322	ทรายหยาบ ราคาท่าทราย	ลบ.ม.	168.22	168.22	
323	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	414.33	414.33	

สำเนาถูกต้อง
(นายจักรกฤษ์ เชียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ (แก้มลิง) คลองลำประดาหมู่ที่5 ลำประดา จังหวัดพิจิตร

2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 193,500 บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

4. **ลักษณะงาน** ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ (แก้มลิง) คลองลำประดา หมู่ที่5 ตำบลประดา ขนาดปากบนกว้าง 40.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 30.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร

5. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 12 มกราคม 2559 เป็นเงิน 199,000 บาท

6. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   - 6.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)
   - 6.2 แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.5)

7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

7.1 นางสาวสมใจ ศรีธิ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
7.2 นายสุชาติ ปิ่นสุข	ปลัด อบต.ลำประดา	กรรมการ
7.3 นายจักรกฤษ วันเชียง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ลำประดา	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
โครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ (แก้มลิง) คลองลำประดา หมู่ที่5
สถานที่ก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำ (แก้มลิง) หมู่ที่5 ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
แบบเลขที่ Factor F 1.3266 ราคาวัสดุ เดือน ธันวาคม 2558 พิจิตร
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น
ประมาณการโดย นายจักรกฤษ วันเชียง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	F actor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/ บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน งานขุดประทาน สภาพเดิม ขนาดปากบน กว้าง 40.00 เมตร ก้นคลอง กว้าง 34.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร สภาพขุดใหม่ ขนาดปากบนกว้าง 40.00 เมตร ก้นคลอง กว้าง 30.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร	150,717.00	1.3266	199,941.00	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			199,941.00	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง			199,000.00	
	ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวเมใจ ศรีธิ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปันสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ (แก้มลิง) คลองลำประดา หมู่ที่5 ปร.4 แผ่นที่...1...

สถานที่ก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำ (แก้มลิง) หมู่ที่5 ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 (ราคาวัสดุ เดือน ธันวาคม 2558)

ประมาณการ โดย นายจักรกฤษ วันเชียง ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปริมาตรดินขุด	4,416.00	ลบ.ม.	-	-	25.61	113,093.00	113,093.00	
2	ปริมารดินขุนทิ้ง (ไม่เกิน 1.00 กม.)	4,416.00	ลบ.ม.	-	-	8.52	37,845.00	37,624.00	
รวมค่าแรง วัสดุ								150,717.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง



แบบรูปตัดตามขวางลำคลอง คลองลำประดา หมู่ที่ 5 ตำบลลำประดา No Scale

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ ชียง)

ผู้อำนวยการกอง

หมายเหตุ

- ขุดลอกตามแนวคลองเดิม
- แบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยต้องมีปริมาตรงานดินขุดเท่าเดิม
- ดินนำไปทิ้งในที่สาธารณะระยะทางประมาณ 1.00 กิโลเมตร

รวบรวมโดย yotathongthin.blogspot.com

ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย	รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
≤ 5	17.3164	1.1667	5.5000	23.9831	1.2398	1.0700	1.3266	1.3472	1.3678
10	12.6343	1.1667	5.5000	19.5010	1.1950	1.0700	1.2787	1.3000	1.3214
20	9.6069	1.1667	5.5000	16.2735	1.1627	1.0700	1.2441	1.2654	1.2867
30	8.1478	1.1667	5.5000	14.8145	1.1481	1.0700	1.2285	1.2491	1.2697
40	7.2722	1.1667	5.0000	13.4389	1.1344	1.0700	1.2138	1.2340	1.2543
50	6.6728	1.1667	5.0000	12.8394	1.1284	1.0700	1.2074	1.2275	1.2475
60	6.2195	1.1667	5.0000	12.3862	1.1239	1.0700	1.2025	1.2221	1.2417
70	5.8756	1.1667	4.5000	11.5423	1.1154	1.0700	1.1935	1.2131	1.2327
80	5.5990	1.1667	4.5000	11.2657	1.1127	1.0700	1.1905	1.2102	1.2298
90	5.3706	1.1667	4.5000	11.0373	1.1104	1.0700	1.1881	1.2078	1.2276
100	5.1678	1.1667	4.5000	10.8345	1.1083	1.0700	1.1859	1.2054	1.2248
110	5.0032	1.1667	4.0000	10.1698	1.1017	1.0700	1.1788	1.1984	1.2180
120	4.8499	1.1667	4.0000	10.0166	1.1002	1.0700	1.1772	1.1965	1.2159
130	4.7248	1.1667	4.0000	9.8914	1.0989	1.0700	1.1758	1.1953	1.2148
140	4.6037	1.1667	4.0000	9.7703	1.0977	1.0700	1.1745	1.1939	1.2132
150	4.4946	1.1667	4.0000	9.6613	1.0966	1.0700	1.1734	1.1925	1.2117
160	4.4061	1.1667	4.0000	9.5728	1.0957	1.0700	1.1724	1.1917	1.2110
170	4.3158	1.1667	4.0000	9.4825	1.0948	1.0700	1.1715	1.1906	1.2098
180	4.2434	1.1667	4.0000	9.4101	1.0941	1.0700	1.1707	1.1900	1.2093
190	4.1775	1.1667	3.5000	8.8442	1.0884	1.0700	1.1646	1.1841	1.2036
200	4.1069	1.1667	3.5000	8.7735	1.0877	1.0700	1.1639	1.1832	1.2025
210	4.0412	1.1667	3.5000	8.7078	1.0871	1.0700	1.1632	1.1824	1.2017
220	3.9903	1.1667	3.5000	8.6570	1.0866	1.0700	1.1626	1.1821	1.2015
230	3.9330	1.1667	3.5000	8.5997	1.0860	1.0700	1.1620	1.1813	1.2007
240	3.8897	1.1667	3.5000	8.5563	1.0856	1.0700	1.1616	1.1810	1.2005
250	3.8391	1.1667	3.5000	8.5057	1.0851	1.0700	1.1610	1.1804	1.1998
260	3.7913	1.1667	3.5000	8.4580	1.0846	1.0700	1.1605	1.1798	1.1991
270	3.7567	1.1667	3.5000	8.4233	1.0842	1.0700	1.1601	1.1796	1.1991
280	3.7139	1.1667	3.5000	8.3806	1.0838	1.0700	1.1597	1.1791	1.1984
290	3.6734	1.1667	3.5000	8.3400	1.0834	1.0700	1.1592	1.1785	1.1978
300	3.6348	1.1667	3.5000	8.3015	1.0830	1.0700	1.1588	1.1781	1.1973
350	3.4878	1.1667	3.5000	8.1544	1.0815	1.0700	1.1573	1.1766	1.1960
400	3.3621	1.1667	3.5000	8.0288	1.0803	1.0700	1.1559	1.1752	1.1945
450	3.2593	1.1667	3.5000	7.9260	1.0793	1.0700	1.1548	1.1741	1.1934
500	3.1735	1.1667	3.5000	7.8402	1.0784	1.0700	1.1539	1.1732	1.1924
600	3.0385	1.1667	3.5000	7.7052	1.0771	1.0700	1.1524	1.1717	1.1910
700	2.9375	1.1667	3.5000	7.6042	1.0760	1.0700	1.1514	1.1707	1.1901
800	2.8491	1.1667	3.5000	7.5158	1.0752	1.0700	1.1504	1.1697	1.1890
900	2.7877	1.1667	3.5000	7.4544	1.0745	1.0700	1.1498	1.1692	1.1888
1,000	2.7387	1.1667	3.5000	7.4053	1.0741	1.0700	1.1492	1.1688	1.1883
> 1,000	2.7387	1.1667	3.5000	7.4053	1.0741	1.0700	1.1492	1.1688	1.1883

หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

สำเนาถูกต้อง

(นายชัยวิรัตน์ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง



ราคาขายปลีกภูมิภาค

จังหวัด ศิริคร

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด ศิริคร ประจำวันที่ 12 มี.ค. 2559

อำเภอ							
เมืองศิริคร	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41
โพธิ์ประทับช้าง	30.87	23.49	23.91	21.55	18.50	20.50	23.50
ตะพานหิน	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
บางมูลนาก	30.85	23.47	23.89	21.53	18.48	20.48	23.48
โพทะเล	30.85	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
สามง่าม	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
วังทองล่าง	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
บึงนารางค์	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
คณะใหญ่	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
วชิรบารมี	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
สนธหลัก	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41

*ราคาที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นสีแดง

**ราคาขายปลีกร้านค้าที่ยังไม่รวมภาษี อบจ. (สำนักงาน) ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศภาษี อบจ. ของแต่ละจังหวัด

***ปั๊มที่จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงบางชนิดอาจจะไม่ครบตามที่ระบุ

ทั้งหมด 12 รายการ

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วัฒเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อัตราราคางานดิน 2558
งานก่อสร้างชลประทาน

น้ำมันโซฮาที่ ก.เมือง 22.00 - 22.99บาท/ลิตร

ลำดับที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.04	0.16	0.20	1.20	1.24
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.08	0.33	0.41	2.41	2.49
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	15.74	2.97	3.71	18.71	19.45
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	38.10	12.96	16.20	51.06	54.30
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	55.72	25.71	32.14	81.43	87.86
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	19.64	4.20	5.25	23.84	24.89
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	13.80	3.02	3.78	16.82	17.58
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	14.16	2.67	3.34	16.83	17.50
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	6.61	1.70	2.13	8.31	8.74
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	26.30	3.34	4.18	29.64	30.48
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.44	5.18	6.48	37.62	38.92
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	21.53	4.08	-	25.61	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	46.11	21.60	-	67.71	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	42.18	12.46	-	54.64	-
10	งานระเบิดหิน			ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					ตำแหน่งที่ตั้ง
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	31.13	5.75	7.19	36.88	38.32
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	28.58	10.80	13.50	39.38	42.08
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	31.75	10.80	13.50	42.55	45.25
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเชื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	31.65	11.40	14.25	43.05	45.90
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	34.82	11.40	14.25	46.22	49.07
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.52	0.08	-	0.60	-

(นายจักรกฤษ เชียงใ
ผู้อำนวยการก่อ

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / คัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.09	8.52
2	7.44	10.42
3	8.80	12.32
4	10.16	14.22
5	11.51	16.12
6	12.87	18.01
7	14.22	19.91
8	15.76	22.06
9	17.61	24.65
10	19.46	27.24
11	21.31	29.84
12	23.16	32.43
13	25.01	35.02
14	26.87	37.61
15	28.72	40.20
16	30.57	42.80
17	32.42	45.39
18	34.27	47.98
19	36.12	50.57
20	37.98	53.17
21	39.82	55.75
22	41.68	58.35
23	43.53	60.94
24	45.38	63.53
25	47.24	66.13
26	49.09	68.72
27	50.94	71.31
28	52.79	73.91
29	54.63	76.49
30	56.49	79.09
31	58.34	81.67
32	60.20	84.28
33	62.05	86.87
34	63.90	89.47
35	65.74	92.04
36	67.60	94.64
37	69.46	97.24
38	71.31	99.84
39	73.16	102.43
40	75.01	105.01

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / คัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
41	76.87	107.62
42	78.72	110.21
43	80.56	112.79
44	82.42	115.39
45	84.27	117.97
46	86.13	120.58
47	87.97	123.16
48	89.83	125.76
49	91.66	128.33
50	93.51	130.92
51	95.38	133.53
52	97.22	136.11
53	99.07	138.70
54	100.94	141.31
55	102.77	143.88
56	104.62	146.47
57	106.48	149.08
58	108.35	151.70
59	110.19	154.27
60	112.04	156.86
61	113.90	159.46
62	115.77	162.08
63	117.60	164.64
64	119.44	167.22
65	121.29	169.80
66	123.15	172.41
67	125.02	175.02
68	126.83	177.57
69	128.72	180.21
70	130.56	182.78
71	132.40	185.37
72	134.26	187.96
73	136.12	190.57
74	137.99	193.19
75	139.80	195.72
76	141.69	198.37
77	143.52	200.92
78	145.35	203.49
79	147.27	206.18
80	149.12	208.76

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / คัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
81	150.97	211.36
82	152.75	213.85
83	154.62	216.47
84	156.50	219.10
85	158.39	221.75
86	160.20	224.27
87	162.01	226.81
88	163.92	229.49
89	165.74	232.04
90	167.57	234.60
91	169.51	237.32
92	171.36	239.90
93	173.21	242.49
94	175.06	245.09
95	176.81	247.54
96	178.68	250.16
97	180.56	252.79
98	182.45	255.42
99	184.34	258.08
100	186.11	260.56
101	188.02	263.23
102	189.80	265.73
103	191.73	268.42
104	193.52	270.93
105	195.46	273.64
106	197.26	276.16
107	199.07	278.70
108	200.89	281.24
109	202.86	284.00
110	204.68	286.56
111	206.51	289.12
112	208.35	291.69
113	210.19	294.27
114	212.04	296.85
115	213.89	299.45
116	215.75	302.05
117	217.61	304.66
118	219.48	307.28
119	221.36	309.91
120	223.24	312.54

สำเนาถูกต้อง

(นายจันทร์ฉาย วัฒนชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเสนอโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล
จังหวัดพิจิตร อำเภอบางมูลนาก ตำบลลำประดา

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองเป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำประดา
วงเงินงบประมาณ ๑๔๓,๕๐๐ บาท
หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก
ผู้รับผิดชอบ : นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ **ตำแหน่ง** นายอำเภอบางมูลนาก
สถานที่ติดต่อ : อำเภอบางมูลนาก **หมายเลขโทรศัพท์** (๐๘๑-๘๖๗๓๒๙๘) (๐๕๖๖-๖๓๒๐๐๕)

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘)

- คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และราคาสินค้าตกต่ำ โดยจัดสรรให้ตำบลละ ๕ ล้านบาท โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ และเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากงบกลางวงเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

-(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ เนื่องจากบ้านลำประดา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำประดา ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ มีเพียงลำคลองธรรมชาติ เมื่อถึงฤดูน้ำหลากก็จะล้นคันคลองเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร และในช่วงฤดูแล้งคลองดังกล่าวก็ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้จนถึงฤดูฝนของปีถัดไป จึงทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรของราษฎรในหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลลำประดา ได้จัดประชุมประชาคมราษฎรของหมู่ที่ ๕ ตำบลลำประดา เพื่อขอความเห็นชอบดำเนินโครงการ ที่ประชาชนมีความต้องการและสอดคล้องกับลักษณะโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล จึงมีมติร่วมกันให้ขุดลอกคลองเป็นอ่างแก้มลิงกักเก็บน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในอ่างแก้มลิงไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง ให้มีขนาด ปากกว้าง ๔๐.๐๐ ม. ยาว ๖๙.๐๐ เมตร ลึก ๕.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๔๑๖ ลบ.ม.

(1.3) ความเร่งด่วน (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) มติที่ประชุมเห็นชอบโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินภายในครัวเรือนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดค่าใช่จ่ายในครัวเรือน ในช่วงว่างเว้นจากฤดูทำนา จึงต้องการขุดลอกคลองเป็นอ่างแก้มลิง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในอ่างแก้มลิงไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง ให้มีขนาด ปากกว้าง ๔๐.๐๐ ม. ยาว ๖๙.๐๐ เมตร ลึก ๕.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๔๑๖ ลบ.ม.

(2.2) ลักษณะของโครงการ

☑ โครงการเกี่ยวกับการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น การซ่อมแซมแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ การซ่อมแซมสถานพยาบาล โรงเรียน ตลาดกลาง และการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งขยะ เป็นต้น อื่นๆ (ระบุ) ขุดลอกคลองเป็นอ่างแก้มลิงกักเก็บน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในอ่างแก้มลิงไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง ให้มีขนาด ปากกว้าง ๔๐.๐๐ ม. ยาว ๖๙.๐๐ เมตร ลึก ๕.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๔๑๖ ลบ.ม.

☐ โครงการส่งเสริมพัฒนาการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การปรับเปลี่ยนการปลูกพืชใหม่ที่มีตลาด การเปลี่ยนแปลงอาชีพ การสร้างฝาย ปลูกต้นไม้หรือป่าชุมชน เป็นต้น

อื่นๆ (ระบุ).....

☐ โครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น การเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์บริการผู้สูงอายุ เป็นต้น อื่นๆ (ระบุ).....

(2.3) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 30 วัน

เริ่มต้นวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

(2.4) สถานที่ดำเนินโครงการ (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้ได้รับประโยชน์

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๑๖ คน

(3.2) ผู้ได้รับประโยชน์ จำนวน ๖๑ ครัวเรือน จำนวน ๒๑๖ คน

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

เพื่อจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำในลักษณะแก้มลิง เพื่อแก้ปัญหาการการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งสำหรับการอุปโภค บริโภค พร้อมเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ เลี้ยงปลา ของหมู่บ้าน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินภายในครัวเรือนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดค่าใช่จ่ายในครัวเรือน ในช่วงว่างเว้นจากฤดูทำนา

(4.2) ผลผลิต

- อ่างแก้มลิงสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง ขนาด ปากกว้าง ๔๐.๐๐ ม. ยาว ๖๙.๐๐ เมตร ลึก ๕.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๔๑๖ ลบ.ม.

(4.3) ผลลัพธ์

- มีถนนสำหรับการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสำหรับประชาชน และเด็กนักเรียนภายในหมู่บ้าน

(4.4) ผลกระทบ

(5) แนวทางการดำเนินงาน/รายการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล)

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	ขุดลอกคลองเป็นอ่างแก้มลิงกักเก็บน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในอ่างแก้มลิงไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง ให้มีขนาดปากกว้าง ๔๐.๐๐ ม. ยาว ๖๙.๐๐ เมตร ลึก ๕.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๔๑๖ ลบ.ม.	๑๙๓,๕๐๐	
	รวมงบประมาณ	๑๙๓,๕๐๐	

(6) วิธีการดำเนินงาน ☐ ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน ๑๙๓,๕๐๐ บาท รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย/แบบแปลน ปรากฏตามเอกสารที่แนบท้าย

รายละเอียดวงเงินงบประมาณหน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๑๙๓,๕๐๐	-
งบดำเนินการ	-	-
- ค่าตอบแทน	-	-
- ค่าใช้สอย	-	-
- ค่าวัสดุ	-	-
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน	-	-
- ค่าครุภัณฑ์	๑๙๓,๕๐๐ (รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร.5 แนบท้าย)	-
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		

(8) ความพร้อมของโครงการ

☑ โครงการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน

☑ ไม่ซ้ำซ้อนกับแผนงาน/โครงการ ของส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่

☑ เป็นโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง

☑ มีความพร้อมที่จะดำเนินการได้ทันทีที่มีการอนุมัติโครงการ

☑ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558

☑ เป็นโครงการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน

☐ สถานที่ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่จากหน่วยงานที่ดูแล หรือหากเป็นสถานที่ส่วนบุคคลต้องมีเอกสาร

☐ ยืนยันให้ใช้สถานที่ โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษร มีระยะเวลาที่สอดคล้องกับการใช้อาคารสถานที่นั้นๆ

(9) รายละเอียดเอกสารประกอบการดำเนินโครงการ

ครุภัณฑ์

☐ คุณลักษณะ รายละเอียดของครุภัณฑ์ (สเปค)

☐ ใบเสนอราคา

อื่นๆ .....

สิ่งก่อสร้าง

☑ แบบรูปรายการ (แบบ ปร.4 ปร.5 ฯลฯ)

☑ ความพร้อมของพื้นที่

อื่นๆ .....

(10) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ชาวบ้าน หมู่ที่ ๕ มีน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ว สำหรับปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์
2. สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

ลงชื่อ ผู้แทน กม./ชุมชน
(นายสำรวย วันเชียง)

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ
(นายพยนต์ อัศวพิชยนต์)

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบโครงการ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับรองโครงการ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้แทน กม./ชุมชน	หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน
ผู้เสนอ	หมายถึง นายอำเภอหรือผู้รักษาราชการแทน
ผู้ตรวจสอบ	หมายถึง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่ ผวจ.มอบหมาย
ผู้รับรอง	หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ (แก้มลิง) คลองลำประดา หมู่ที่ 5
หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประเภทงาน งานชลประทาน
ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำ (แก้มลิง) คลองลำประดา หมู่ที่ 5 ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน				
	งานชลประทาน	146,478.72	1.3266	194,318.67	
	สภาพเดิม ขนาดปากบนกว้าง 40.00 เมตร				
	ก้นคลองกว้าง 34.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร				
	ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร				
	สภาพขุดใหม่ ขนาดปากบนกว้าง 40.00 เมตร				
	ก้นคลองกว้าง 30.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร				
	ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
				194,318.67	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			193,500.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ				
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....ผู้ให้ความเห็นชอบ
(นายพยนต์ อัยนิยมนี่)
ตำแหน่ง นายอำเภอบางมูลนาก

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ (แก้มลิง) คลองลำประดา หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำ (แก้มลิง) คลองลำประดา หมู่ที่ 5 ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์ เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมายเหตุ สภาพเดิม ขนาดปากบนกว้าง 40.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 34.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร

สภาพขุดใหม่ ขนาดปากบนกว้าง 40.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 30.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	ปริมาตรดินขุด	4,416.00	ลบ.ม.	-	-	24.60	108,633.60	108,633.60	
2	ปริมาตรดินขนทิ้ง (ไม่เกิน 1.00 กม.)	4,416.00	ลบ.ม.	-	-	8.57	37,845.12	37,845.12	
	รวม				-		-	146,478.72	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....ผู้ให้ความเห็นชอบ

(.....)

ตำแหน่ง นายอำเภอบางมูลนาก

การประชุม
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ 2558
เวลา 13.00น.
ณ ศาลากลาง

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ

1 ที่ประชุมได้ทำโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ทางอำเภอมีโครงการส่งเสริมขึ้นมาใหม่ 1 โครงการ ซึ่งโครงการนี้ใช้งบประมาณ 500,000 บาท

1.1 โครงการ ชื่อโครงการ อย่างเป็นทางการ (ชื่อที่ใช้ในการทำหนังสือ) ม.5. ชื่อย่อ (ถ้ามี) พร้อมทั้งเหตุผลที่ต้องมีโครงการนี้ เพื่อให้มีศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารของอำเภอ ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้ ที่ทำการปกครองอำเภอ และมีการจัดตั้งเครือข่ายในการประสานงานกับหมู่บ้านต่างๆ ในเขตอำเภอ

ชื่อที่ใช้ในการทำหนังสือ	ภาษาไทย	ม
	ภาษาอังกฤษ	ม
	ชื่อย่อ	ม
	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ตม.ม
	ที่ตั้งสาขา	ม'
	ภาษาอังกฤษ	ม'

ลงชื่อ ประธาน

ลงชื่อ เลขานุการ

1.2 โครงการ ตามแผนการศึกษาชั้น ม.5 - ม.1 ตามหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้ตั้งไว้ มีสถานที่ตั้งอยู่ ตามที่ได้ตั้งไว้ ที่ทำการปกครองอำเภอ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ

เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของงานและการติดตั้งที่ไม่สมบูรณ์
ของตัวอาคารและติดตั้งเรียบร้อยแล้วหรือยัง และแก้ไขงานให้

ประสานงาน ฝ่ายช่างจะเข้าตรวจสอบและแก้ไขติดตั้งไม่ครบ
ผมขอขอบคุณทุกท่าน ขอเริ่มการประชุมเวลา 15.00 น.

(ลงชื่อ)
นายสำรอง ดั่นหยิ่ง
ผ.ก.ม. ม.6

(ลงชื่อ มณี ดั่นหยิ่ง)
นางมณี ดั่นหยิ่ง
ภรรยา

นายสำรอง ดั่นหยิ่ง

นายสำรอง ดั่นหยิ่ง

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการประเมิน

ปีที่ 16 ภาค 2558

สอบ ความประพฤติ ม.5

ลำดับที่	ชื่อ	สกุล	เลขที่นั่งสอบ	ลายมือชื่อ
1	ศิริลักษณ์	ก้อนแก้ว	41/1	ศิริลักษณ์
2	ปิยะกอง	อัยเพชร	10	ปิยะกอง
3	ทองชัยย	ศิลมาว	25/7	ทองชัยย ศิลมาว
4	ศักษาพ	อุ้ยเพชร	27	ศักษาพ อุ้ยเพชร
5	ลัมนัก	สยูกัวมั	57	ลัมนัก สยูกัวมั
6	ศิริ	ลิขิต์ผล	17/1	ศิริ ลิขิต์ผล
7	มหัลมมาตร	ชลิโอดอ	49	มหัลมมาตร ชลิโอดอ
8	หมายมี	แซ่ลิ้มอนันท์	25.2	หมายมี แซ่ลิ้มอนันท์
9	ศิริวิทย์	อนุรักษ์ยอยกุล	1/1	
10	ปวเวิทย	ชาญนอย	17/2	
11	ศิวัตร์	แก้วมี	18	
12	ปิย	ผิดผาย	3	ปิย
13	พิชิต	แซ่ลิ้มอนันท์	42	พิชิต แซ่ลิ้มอนันท์
14	ศิริพงศ์	ศรีวรรณ์	15	ศิริพงศ์ ศรีวรรณ์
15	ลมมาศ	โอปิยะ	36	ลมมาศ อนุรักษ์
16	อัจฉริยะ	อุทธรุ่งเรือง	60	อัจฉริยะ อุทธรุ่งเรือง
17	ชาญ ทอง ลาว		19/1	ชาญ ทอง ลาว
18	ศิริ	ชาญ ลาว	19	ศิริ ชาญ ลาว
19	ศุภวรรณ	ลิ้มสกุล	26	ศุภวรรณ
20	ณัฐวัตร	ลิขิตผล	34/1	ณัฐวัตร ลิขิตผล
21	วิสุทธิ์	ทองแดง	47/2	วิสุทธิ์ ทองแดง
22	เชื้อแขน	มหาชัย	4/2	เชื้อแขน มหาชัย
23	วิษณุกร์	ผลอาษัย	14	วิษณุกร์ ผลอาษัย
24	ศุภวิชญ์	เปียงดอย	11	ศุภวิชญ์ เปียงดอย
25	ณัฐพงศ์	ยังผล	11	ณัฐพงศ์ ยังผล
26	ณัฐชา	ปัญญา	25/5	ณัฐชา ปัญญา
27	ภูริณัฐ	แก้วอ้าย	35/1	
28	ภัทรดนัย	ปัญญาวิ	16/3	ภัทรดนัย ปัญญาวิ

29	นาง กิตาวรรณ	ธิยนิเกว้	23	กิตาวรรณ
30	นาย สิทธิชาย	วันเพ็ญ	25	
31	นาย ฉัตร	สายเสน	41/1	ฉัตร สายบุญ
32	นาย สมพร	ต้นสุด	36	สมพร
33	นาย พาที	หลอดทอง	22	พาที
34	นาย ชัยศักดิ์	มาตัน	29	ชัยศักดิ์
35	นาย หยัง	อ้ายเพชร		หยัง

นายสิทธิชาย วันเพ็ญ

นายสิทธิชาย วันเพ็ญ

นายสิทธิชาย วันเพ็ญ

10

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการท่อเหลี่ยมคสล.หมู่ที่6 ตำบลลำประดา จังหวัดพิจิตร

2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 220,000 บาท (-สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)

4. **ลักษณะงาน** ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคสล.หมู่ที่6 ตำบลประดา ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 10.00 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ **ณ วันที่** 12 มกราคม 2559 **เป็นเงิน** 227,000 บาท

6. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   6.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)
   6.2 แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.5)

7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

7.1 นางสาวสมใจ ศรีธิ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.บฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
7.2 นายสุชาติ ปิ่นสุข	ปลัด อบต.ลำประดา	กรรมการ
7.3 นายจักรกฤษ วันเชียง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ลำประดา	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โครงการ ท่อเหลี่ยมคสล.หมู่ที่6

สถานที่ก่อสร้าง คลองใหญ่สำโรง บริเวณนานายสมาน ทิพย์โสตย์ ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%

แบบเลขที่ Factor F 1.2509 ราคาวัสดุ เดือน ธันวาคม 2558 พิจิตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน/บาท	F actor F	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน/ บาท	หมายเหตุ
1	โครงการ ท่อเหลี่ยมคสล. หมู่ที่6 คลองใหญ่สำโรง บริเวณนานายสมาน ทิพย์โสตย์ ขนาด 1.80 X 1.80 เมตร ยาว 10.00 เมตร ตามแบบแปลน และประมาณการที่ อบต.ลำประดากำหนด	181,902.00	1.2509	227,547.00	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			227,547.00	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง			227,000.00	
	ตัวอักษร (-สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ หรีวิ)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ ท่อเหลี่ยมคสล.หมู่ที่6

สถานที่ก่อสร้าง คลองใหญ่สำโรง บริเวณนานายสมาน ทิพย์โสดย์ ตำบลล้ำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลล้ำประดา

ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ประมาณการ โดย นายจักรกฤษ วันเชียง ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

(ราคาวัสดุ เดือน ธันวาคม 2558)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ไม้ตรงและเคร่า	25.00	ลบ.ห	547.00	13,675.00	-	-	13,675.00	
2	ตะปู	41.00	กก.	44.00	1,804.00	-	-	1,804.00	
3	น้ำมันทาแบบ	80.00	ลิตร	22.00	1,760.00	-	-	1,760.00	
4	ไม้แบบ	82.00	ลบ.ฟ	692.00	56,744.00	-	-	56,744.00	
5	เหล็กเสริม								
	RB 6 มม.	0.01	ตัน	21,962.00	219.00	3,300.00	33.00	252.00	
	RB 9 มม.	0.91	ตัน	21,962.00	19,985.00	3,300.00	3,003.00	22,988.00	
	RB 12 มม.	0.37	ตัน	21,028.00	7,780.00	3,300.00	1,221.00	9,001.00	
	RB 16 มม.	0.60	ตัน	21,028.00	12,616.00	3,300.00	1,980.00	14,596.00	
	RB 20 มม.	0.08	ตัน	21,028.00	1,682.00	3,300.00	232.00	1,914.00	
6	ลวดผูกเหล็ก	34.00	กก.	46.00	1,564.00	-	-	1,564.00	
7	คอนกรีต	17.50	ลบ.ม.	1,588.00	27,790.00	306.00	5,355.00	33,145.00	
8	ลูกรังหลังท่อ	24.00	ลบ.ม.	198.31	4,759.00	-	-	4,759.00	
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
10	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
11	ค่าเช่ารถเบ็คโฮร์	4.00	ชม.	-	-	1,600.00	6,400.00	6,400.00	
12	งานประกอบติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	100.00	ตร.ม.	-	-	133.00	13,300.00	13,300.00	
				-	-	-	-	-	
							รวมค่าแรง วัสดุ	181,902.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีราคาต่อหน่วย

โครงการ งานต้นทุนลูกรัง
ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ราคาน้ำมัน .....22.41..... บาท/ลิตร อำเภอเมือง พิจิตร
ณ วันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนลูกรัง								
1	ค่าวัสดุที่แหล่ง	1.00	ลบ.ม	20.00	20.00	-	-	20.00	
2	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อม ราคาค่า ขุด - ขน	1.00	ลบ.ม	-	-	29.23	29.23	29.23	
3	ค่าขนส่งจากแหล่ง ถึงหน้างานระยะทาง ประมาณ 57 กม.	1.00	ลบ.ม	-	-	149.08	149.08	149.08	
	* ขนส่งจากพื้น อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร								
	ถึงพื้นที่ อบต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร								
	รถบรรทุก 10 ล้อ								
							ค่างานต้นทุนลูกรัง	198.31	
							คิดราคาเพียง	198.31	



ราคาขายปลีกภูมิภาค

จังหวัด พิจิตร

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด พิจิตร ประจำวันที่ 12 ม.ค. 2559

อำเภอ

เมืองพิจิตร	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41
วังทรายพูน	30.87	23.49	23.91	21.55	18.50	20.50	23.50
โพธิ์ประทับช้าง	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
ตะพานหิน	30.85	23.47	23.89	21.53	18.48	20.48	23.48
บางมูลนาก	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
โพทะเล	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
สระหลวง	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
ทับคล้อ	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
บึงนาราง	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
ดงเจริญ	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
วชิรบารมี	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
สากเหล็ก	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41

*ราคาที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นตัวเข้ม

**ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษี อบจ. (ถ้ามี) ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศภาษี อบจ. ของแต่ละจังหวัด

***ป้ายนี้ระบุราคาน้ำมันที่จำหน่ายในปั๊มของบริษัทฯ เท่านั้น

ทั้งหมด 12 รายการ

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
3	งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน			
3.1	ดินทั่วไป	ลบ.ม.	99	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	125	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	148	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	194	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	239	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	283	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
4	งานขนดินถมหรือทิ้งเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	99	ขนจากกองไกล้อาคาร และปรับระดับ
5	งานวัสดุรองก้นหลุม	ลบ.ม.	104	ใส่อิฐหักรองก้นหลุม
		ลบ.ม.	91	ใส่ทรายรองก้นหลุม
6	งานผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมเอง)			
6.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	398	รองก้นหลุม
6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	436	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	498	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	542	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
7	ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	[illegible]	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	391	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	485	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
8	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	115	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	133	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
8.2	แบบหล่อเปลือยผิว	ตร.ม.	154	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	193	ชนิดผิวมีบัวลวดลาย
8.3	แบบหล่อที่ตั้งสูงกว่าปกติ	ตร.ม.	154	ห้องใต้ดินหรือห้องชั้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	180	ห้องใต้ดินหรือห้องชั้นสูงเกิน 7.00 ม.
9	ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป			
9.1	ชนิดห้องเรียบตัน/แบบกลวง หนา 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	25	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.10 -0.13 ม.	ตร.ม.	35	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	50	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.4	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.20 - 0.23 ม.	ตร.ม.	60	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.5	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.25 - 0.30 ม.	ตร.ม.	70	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
10	ตัด, ดัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต			
10.1	ผิวเรียบ	ตัน	4,100	เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.
10.2	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	3,300	เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.
10.3	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	2,900	เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป
10.4	วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป(Wire mesh)	ตร.ม.	5	
11	ประกอบเหล็กรูปพรรณ			
11.1	โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ)	กก.	10.00	รวมลวดเชื่อม
11.2	โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)	กก.	12.00	รวมลวดเชื่อม

(นายจักรกฤษ [illegible])



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และถนนราษฎรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / คัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.09	8.52
2	7.44	10.42
3	8.80	12.32
4	10.16	14.22
5	11.51	16.12
6	12.87	18.01
7	14.22	19.91
8	15.76	22.06
9	17.61	24.65
10	19.46	27.24
11	21.31	29.84
12	23.16	32.43
13	25.01	35.02
14	26.87	37.61
15	28.72	40.20
16	30.57	42.80
17	32.42	45.39
18	34.27	47.98
19	36.12	50.57
20	37.98	53.17
21	39.82	55.75
22	41.68	58.35
23	43.53	60.94
24	45.38	63.53
25	47.24	66.13
26	49.09	68.72
27	50.94	71.31
28	52.79	73.91
29	54.63	76.49
30	56.49	79.09
31	58.34	81.67
32	60.20	84.28
33	62.05	86.87
34	63.90	89.47
35	65.74	92.04
36	67.60	94.64
37	69.46	97.24
38	71.31	99.84
39	73.16	102.43
40	75.01	105.01

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / คัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
41	76.87	107.62
42	78.72	110.21
43	80.56	112.79
44	82.42	115.39
45	84.27	117.97
46	86.13	120.58
47	87.97	123.16
48	89.83	125.76
49	91.66	128.33
50	93.51	130.92
51	95.38	133.53
52	97.22	136.11
53	99.07	138.70
54	100.94	141.31
55	102.77	143.88
56	104.62	146.47
57	106.48	149.08
58	108.35	151.70
59	110.19	154.27
60	112.04	156.86
61	113.90	159.46
62	115.77	162.08
63	117.60	164.64
64	119.44	167.22
65	121.29	169.80
66	123.15	172.41
67	125.02	175.02
68	126.83	177.57
69	128.72	180.21
70	130.56	182.78
71	132.40	185.37
72	134.26	187.96
73	136.12	190.57
74	137.99	193.19
75	139.80	195.72
76	141.69	198.37
77	143.52	200.92
78	145.35	203.49
79	147.27	206.18
80	149.12	208.76

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / คัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
81	150.97	211.36
82	152.75	213.85
83	154.62	216.47
84	156.50	219.10
85	158.39	221.75
86	160.20	224.27
87	162.01	226.81
88	163.92	229.49
89	165.74	232.04
90	167.57	234.60
91	169.51	237.32
92	171.36	239.90
93	173.21	242.49
94	175.06	245.09
95	176.81	247.54
96	178.68	250.16
97	180.56	252.79
98	182.45	255.42
99	184.34	258.08
100	186.11	260.56
101	188.02	263.23
102	189.80	265.73
103	191.73	268.42
104	193.52	270.93
105	195.46	273.64
106	197.26	276.17
107	199.07	278.70
108	200.89	281.24
109	202.86	284.00
110	204.68	286.56
111	206.51	289.12
112	208.35	291.69
113	210.19	294.27
114	212.04	296.85
115	213.89	299.45
116	215.75	302.05
117	217.61	304.66
118	219.48	307.28
119	221.36	309.91
120	223.24	312.54

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเพ็ญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางค่าดำเนินการและค่าเผื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.19	0.16	0.19	1.35	1.39
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.59	0.46	0.58	3.05	3.16
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	3.92	0.66	0.83	4.58	4.74
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	16.47	3.47	4.34	19.94	20.81
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	27.49	7.92	9.90	35.40	37.38
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	16.34	2.93	3.66	19.28	20.01
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	5.93	1.70	2.13	7.63	8.06
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	25.85	3.34	4.18	29.19	30.03
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	30.22	5.04	6.30	35.26	36.52
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	46.89	4.66	5.82	51.55	52.71
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	49.84	19.00	23.75	68.84	73.59
4	งานวัสดุทดเสียก ลูกรังรองพื้นทาง						
	[illegible]	ลบ.ม. หลวม	22.87	6.36	7.95	[illegible]	30.82
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	6.24	1.01	1.27	7.26	7.51
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	32.98	9.50	11.88	42.48	44.86
5	งานไหล่ทางลูกรัง-ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	11.75	1.91	2.38	13.65	14.13
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	39.66	15.33	19.16	54.98	58.82
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	16.97	2.91	3.64	19.88	20.61
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.70	19.10	23.87	67.80	72.57
7	งานตัดแต่งขั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	5.26	1.63	1.63	6.89	6.89
8	งานขุดร่องคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	6.77	1.51	1.89	8.28	8.66
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	8.34	2.47	3.09	10.81	11.43
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	7.29	1.25	1.56	8.53	8.84
9	งานราดยางไพรม์โค้ต	ตร.ม.	5.55	0.54	0.68	6.09	6.22
10	งานราดยางแทคโค้ต	ตร.ม.	5.12	0.77	0.96	5.89	6.09
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	11.73	1.94	2.43	13.67	14.16
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	16.21	2.68	3.35	18.89	19.57
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	24.11	3.99	4.98	28.09	29.09
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	35.31	5.84	7.30	41.15	42.61
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.66	0.49	0.61	2.15	2.27
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.30	0.68	0.84	2.97	3.14
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.42	1.00	1.26	4.42	4.67
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.01	1.47	1.84	6.48	6.85

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วังเขียว)

ผู้อำนวยการกองทาง

กรมทางหลวงชนบท

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด พิจิตร เดือนธันวาคม ปี 2558

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	ธันวาคม	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,588.79	1,588.79	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,635.51	1,635.51	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,682.24	1,682.24	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม .	ลบ.ม.	1,728.97	1,728.97	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,775.70	1,775.70	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,822.43	1,822.43	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,869.16	1,869.16	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก/ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,915.89	1,915.89	
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.49	5.49	
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	9.35	9.35	
11	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	9.35	9.35	
12	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราคิวคอน	ก้อน	15.89	15.89	
13	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	.78	.78	
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,271.03	1,271.03	
15	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	280.37	280.37	
16	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	364.49	364.49	
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	21,962.62	21,962.62	
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	21,962.62	21,962.62	
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
23	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
24	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
25	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	

สำเนาถูกต้อง
(นายจักรกฤษ ร้อยเชียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
29	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
30	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	46.73	46.73	
31	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	327.10	299.07	-8.57
32	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	570.10	570.10	
33	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	703.27	703.27	
34	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	637.85	637.85	
35	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	920.56	920.56	
36	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	691.59	691.59	
37	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	978.97	978.97	
38	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ท่อน	771.03	771.03	
39	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.	ท่อน	1,056.07	1,056.07	
40	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก.	ท่อน	420.56	420.56	
41	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 17 -18 กก.	ท่อน	467.29	467.29	
42	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก.	ท่อน	523.36	523.36	
43	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 26 - 27 กก.	ท่อน	705.61	705.61	
44	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 -33 กก.	ท่อน	859.81	859.81	
45	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22 - 23 กก.	ท่อน	598.13	598.13	
46	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	20.56	20.56	
47	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	23.36	23.36	
48	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	114.49	107.48	-6.12
49	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	116.82	102.80	-12.00
50	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	345.80	345.80	
51	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	457.95	457.95	
52	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1นิ้ว	ท่อน	649.53	649.53	
53	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	607.48	607.48	
54	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	700.93	700.93	
55	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 นิ้ว	ท่อน	934.58	934.58	
56	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	1,074.77	1,074.77	
57	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3 นิ้ว	ท่อน	1,682.24	1,682.24	
58	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 4 นิ้ว	ท่อน	2,149.53	2,149.53	

สำเนาถูกต้อง
(นายจักรกฤษ รัตเสนา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	149.53	149.53	
	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	140.19	140.19	
219	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	149.53	149.53	
220	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโลตัส	ตร.ม.	154.21	154.21	
221	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราลีลา	ตร.ม.	172.90	172.90	
222	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราอาร์ซีไอ	ตร.ม.	195.33	195.33	
223	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	140.19	140.19	
224	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราลีลา	ตร.ม.	172.90	172.90	
225	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราอาร์ซีไอ	ตร.ม.	185.98	185.98	
226	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	177.57	177.57	
227	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราลีลา	ตร.ม.	172.90	172.90	
228	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	158.88	158.88	
229	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราลีลา	ตร.ม.	177.57	177.57	
230	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	163.55	172.90	5.72
231	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	158.88	158.88	
232	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	158.88	158.88	
233	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	135.51	135.51	
234	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราโลตัส	ตร.ม.	182.24	182.24	
235	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราโลตัส	ตร.ม.	196.26	196.26	
236	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโลตัส	ตร.ม.	200.93	200.93	
237	ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	883.60	883.60	
238	ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	830.74	830.74	
239	ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	830.74	830.74	
240	ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	830.74	830.74	
241	ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	969.20	969.20	
242	ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	778.81	778.81	
243	ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	823.11	823.11	
244	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	719.97	719.97	
245	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	815.64	815.64	
246	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	674.97	674.97	
247	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	547.07	547.07	
248	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	623.06	623.06	
249	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	692.28	692.28	
250	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	623.06	623.06	
251	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.12	575.12	
252	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดูลักซ์	กระป๋อง	654.21	654.21	
253	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เค	กระป๋อง	584.12	584.12	

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ ? เชียงใ

ผู้อำนวยการกองช่าง

	บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 60 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	392.52	392.52	
290	บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 70 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	542.06	542.06	
291	บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	635.51	635.51	
292	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	635.51	635.51	
293	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 60 x 100 ซม.	บาน	420.56	420.56	
294	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 X 100 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว	บาน	514.02	514.02	
295	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	728.97	728.97	
296	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	728.97	728.97	
297	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	747.66	747.66	
298	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	626.17	626.17	
299	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	710.28	710.28	
300	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	799.07	799.07	
301	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	56.07	56.07	
302	ตะปูเหล็กไม้ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	44.39	44.39	//
303	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	64.25	64.25	
304	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 สำเนาถูกต้อง	กล่อง	14.02	14.02	
305	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.80	2.80	
306	ตะปูเกลียว ขนาด 4" (นายจักรกฤษ วันเชียง)	ตัว	3.27	3.27	
307	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6" ผู้อำนวยการกองช่าง	อัน	4.21	3.04	-27.79
308	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.67	3.89	-16.70
309	บานพับเหล็ก มีไนล่อนคั่นระหว่างข้อ หนา 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	28.66	28.66	
310	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	63.09	58.42	-7.40
311	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	67.76	67.76	
312	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	30.38	28.04	-7.70
313	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	42.06	42.06	
314	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,570.09	2,570.09	
315	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเพชร	ตัน	2,579.44	2,579.44	
316	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,523.36	2,523.36	
317	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเกล็ดเพชร	ตัน	2,336.45	2,336.45	
318	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา	กก.	149.53	149.53	
319	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	242.99	242.99	
320	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	130.84	130.84	
321	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	255.45	348.91	36.59
322	ทรายหยาบ ราคาทำทราย	ลบ.ม.	168.22	168.22	
323	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	414.33	414.33	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่6
สถานที่ก่อสร้าง นานายจอม ไหลบัวชุม ตำบลสำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
แบบเลขที่ Factor F 1.3365 ราคาวัสดุ เดือน ธันวาคม 2558 พิจิตร
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น
ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน/บาท	F actor F	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน/ บาท	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่6 บริเวณนานายจอม ไหลบัวชุม ขนาด กว้าง 2.50 ม.หนา 0.15 ม. ยาว 70 ม.ตามแบบแปลน และประมาณการที่ อบต.สำประดากำหนด	72,465.00	1.3365	96,849.00	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			96,849.00	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง			96,000.00	
	ตัวอักษร (-เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวลมใจ ศรีธิ)
ปลัดอำเภอ จพง.บค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปันสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่6 ปร.4 แผ่นที่...1../...1...

สถานที่ก่อสร้าง นานายจอม ไหลบัวชุม ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 (ราคาวัสดุ เดือน ธันวาคม 2558)

ประมาณการ โดย นายจักรกฤษ วันเชียง ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานลูกรังรองพื้นทางปรับเกรดบดอัด CBR>25%	13.00	ลบ.ม.	198.31	2,578.03	42.48	552.00	3,130.00	
	บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า95%Modified Proctor Density								
2	ทรายหยาบรองพื้น	8.75	ลบ.ม.	348.00	3,045.00	99.00	886.00	3,931.00	
3	ไม้แบบ	5.75	ลบ.ฟ.	692.00	3,979.00	-	-	3,979.00	
4	ตะแกรงเหล็กเส้นผิวรีดอ้อยตก. 4.00มม.#0.20 x 0.20ม.	175.00	ตร.ม.	23.00	4,025.00	5.00	875.00	4,900.00	
5	เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.05	ตัน	21,495.00	1,074.00	3,300.00	165.00	1,239.00	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์280 กก / ตร.ซม.	26.00	ลบ.ม.	1,728.00	44,928.00	306.00	7,956.00	52,884.00	
7	ยางมะตอย	16.00	ลิตร	20.00	320.00	-	-	320.00	
8	ลูกรังไหล่ทาง	10.50	ลบ.ม.	198.31	2,082.26	-	-	2,082.00	
9	ป้ายโครงการประชาสัมพันธ์	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
10	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
						รวมค่าแรง วัสดุ		72,465.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธี)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีราคาต่อหน่วย

โครงการ งานต้นทุนลูกรัง
ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ราคาน้ำมัน .....22.41..... บาท/ลิตร อำเภอเมือง พิจิตร
ณ วันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนลูกรัง								
1	ค่าวัสดุที่แหล่ง	1.00	ลบ.ม	20.00	20.00	-	-	20.00	
2	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อม ราคาค่า ขุด - ขน	1.00	ลบ.ม	-	-	29.23	29.23	29.23	
3	ค่าขนส่งจากแหล่ง ถึงหน้างานระยะทาง ประมาณ 57 กม.	1.00	ลบ.ม	-	-	149.08	149.08	149.08	
	* ขนส่งจากพื้น อ.ตะเจริญ จ.พิจิตร								
	ถึงพื้นที่ อบต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร								
	รถบรรทุก 10 ล้อ								
	ค่างานต้นทุนลูกรัง							198.31	
	คิดราคาเพียง							198.31	



ราคาขายปลีกภูมิภาค

จังหวัด พิจิตร

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด พิจิตร ประจำวันที่ 12 มกราคม 2559

ชื่อสถานี						
เมืองพิจิตร	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41
วังทรายพูน	30.87	23.49	23.91	21.55	18.50	20.50	23.50
โพธิ์ประทับช้าง	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
ตะพานหิน	30.85	23.47	23.89	21.53	18.48	20.48	23.48
บางมูลนาก	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
โพทะเล	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
สามง่าม	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
ทับคล้อ	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
บึงนครางค์	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
พรหมสาคร	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
วชิรบารมี	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
สากเหล็ก	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41

*ราคาที่เปลี่ยนแปลงระหว่างวัน

**ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวม กรมฯ (ถ้ามี) ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศกรมฯ ของแต่ละจังหวัด

***น้ำมันเชื้อเพลิงยางยนต์ชำระเงินครอบคลุมทุกเพื่อนี้

ทั้งหมด 12 รายการ

สำนักงานจังหวัด

(นายจักรกฤษ วัฒเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อัตราค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22..99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.09	8.52
2	7.44	10.42
3	8.80	12.32
4	10.16	14.22
5	11.51	16.12
6	12.87	18.01
7	14.22	19.91
8	15.76	22.06
9	17.61	24.65
10	19.46	27.24
11	21.31	29.84
12	23.16	32.43
13	25.01	35.02
14	26.87	37.61
15	28.72	40.20
16	30.57	42.80
17	32.42	45.39
18	34.27	47.98
19	36.12	50.57
20	37.98	53.17
21	39.82	55.75
22	41.68	58.35
23	43.53	60.94
24	45.38	63.53
25	47.24	66.13
26	49.09	68.72
27	50.94	71.31
28	52.79	73.91
29	54.63	76.49
30	56.49	79.09
31	58.34	81.67
32	60.20	84.28
33	62.05	86.87
34	63.90	89.47
35	65.74	92.04
36	67.60	94.64
37	69.46	97.24
38	71.31	99.84
39	73.16	102.43
40	75.01	105.01

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
41	76.87	107.62
42	78.72	110.21
43	80.56	112.79
44	82.42	115.39
45	84.27	117.97
46	86.13	120.58
47	87.97	123.16
48	89.83	125.76
49	91.66	128.33
50	93.51	130.92
51	95.38	133.53
52	97.22	136.11
53	99.07	138.70
54	100.94	141.31
55	102.77	143.88
56	104.62	146.47
57	106.48	149.08
58	108.35	151.70
59	110.19	154.27
60	112.04	156.86
61	113.90	159.46
62	115.73	162.08
63	117.60	164.64
64	119.44	167.22
65	121.29	169.80
66	123.15	172.41
67	125.02	175.02
68	126.83	177.57
69	128.72	180.21
70	130.56	182.78
71	132.40	185.37
72	134.26	187.96
73	136.12	190.57
74	137.99	193.19
75	139.80	195.72
76	141.69	198.37
77	143.52	200.92
78	145.35	203.49
79	147.27	206.18
80	149.12	208.76

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
81	150.97	211.36
82	152.75	213.85
83	154.62	216.47
84	156.50	219.10
85	158.39	221.75
86	160.20	224.27
87	162.01	226.81
88	163.92	229.49
89	165.74	232.04
90	167.57	234.60
91	169.51	237.32
92	171.36	239.90
93	173.21	242.49
94	175.06	245.09
95	176.81	247.54
96	178.68	250.16
97	180.56	252.79
98	182.45	255.42
99	184.34	258.08
100	186.11	260.56
101	188.01	263.23
102	189.80	265.73
103	191.73	268.42
104	193.52	270.93
105	195.46	273.64
106	197.26	276.17
107	199.07	278.70
108	200.89	281.24
109	202.86	284.00
110	204.68	286.56
111	206.51	289.12
112	208.35	291.69
113	210.19	294.27
114	212.04	296.85
115	213.89	299.45
116	215.75	302.05
117	217.61	304.66
118	219.48	307.28
119	221.36	309.91
120	223.24	312.54

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วรรเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางค่าดำเนินการและค่าเฉลี่ยราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเฉลี่ยราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.19	0.16	0.19	1.35	1.39
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.59	0.46	0.58	3.05	3.16
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	3.92	0.66	0.83	4.58	4.74
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	16.47	3.47	4.34	19.94	20.81
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	27.49	7.92	9.90	35.40	37.38
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	16.34	2.93	3.66	19.28	20.01
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	5.93	1.70	2.13	7.63	8.06
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	25.85	3.34	4.18	29.19	30.03
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	30.22	5.04	6.30	35.26	36.52
..	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	46.89	4.66	5.82	51.55	52.71
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	49.84	19.00	23.75	68.84	73.59
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง						
	[illegible]	ลบ.ม. หลวม	22.87	6.36	7.95	[illegible]	30.82
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	6.24	1.01	1.27	7.26	7.51
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	32.98	9.50	11.88	42.48	44.86
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	11.75	1.91	2.38	13.66	14.13
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	39.66	15.33	19.16	54.99	58.82
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	16.97	2.91	3.64	19.88	20.61
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.70	19.10	23.87	67.80	72.57
7	งานตัดแต่งชั้นบังใด	ลบ.ม. แน่น	5.26	1.30	1.63	6.56	6.89
8	งานขุดรื้อผิวทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	6.77	1.51	1.89	8.28	8.66
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	8.34	2.47	3.09	10.81	11.43
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	7.29	1.25	1.56	8.53	8.84
9	งานราดยางไพรม์โค้ต	ตร.ม.	5.55	0.54	0.68	6.09	6.22
10	งานราดยางแทคโค้ท	ตร.ม.	5.12	0.77	0.96	5.89	6.09
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	11.73	1.94	2.43	13.67	14.16
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	16.21	2.68	3.35	18.89	19.57
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	24.11	3.99	4.98	28.09	29.09
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	35.31	5.84	7.30	41.15	42.61
12	งานเคลือบหิน ชอัลฟุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.66	0.49	0.61	2.15	2.27
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.30	0.68	0.84	2.97	3.14
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.42	1.00	1.26	4.42	4.67
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.01	1.47	1.84	6.48	6.85

สำเนาถูกต้อง

(นายชัยกรกฤษ [illegible] เชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรมทางหลวงชนบท

ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด พิจิตร เดือนธันวาคม ปี 2558

จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า 1

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	ธันวาคม	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,588.79	1,588.79	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,635.51	1,635.51	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,682.24	1,682.24	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,728.97	1,728.97	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,775.70	1,775.70	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,822.43	1,822.43	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,869.16	1,869.16	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก/ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,915.89	1,915.89	
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.49	5.49	
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	9.35	9.35	
11	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	9.35	9.35	
12	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราตัวตอน	ก้อน	15.89	15.89	
13	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	.78	.78	
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,271.03	1,271.03	
15	เสาร้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	280.37	280.37	
16	เสาร้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	364.49	364.49	
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	21,962.62	21,962.62	
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	21,962.62	21,962.62	
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
23	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
24	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
25	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	

(นายจักรกฤษ [illegible])
ผู้อำนวยการกองช่าง

	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	46.73	46.73	
1	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	327.10	299.07	-8.57
32	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	570.10	570.10	
33	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	703.27	703.27	
34	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	637.85	637.85	
35	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	920.56	920.56	
36	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	691.59	691.59	
37	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	978.97	978.97	
38	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ท่อน	771.03	771.03	
39	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.	ท่อน	1,056.07	1,056.07	
40	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก.	ท่อน	420.56	420.56	
41	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 17 -18 กก.	ท่อน	467.29	467.29	
42	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก.	ท่อน	523.36	523.36	
43	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 26 - 27 กก.	ท่อน	705.61	705.61	
44	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 -33 กก.	ท่อน	859.81	859.81	
45	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22 - 23 กก.	ท่อน	598.13	598.13	
46	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	20.56	20.56	
47	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	23.36	23.36	
48	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	114.49	107.48	-6.12
49	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	116.82	102.80	-12.00
50	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	345.80	345.80	
51	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	457.95	457.95	
52	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1นิ้ว	ท่อน	649.53	649.53	
53	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	607.48	607.48	
54	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	700.93	700.93	
55	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 นิ้ว	ท่อน	934.58	934.58	
56	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	1,074.77	1,074.77	
57	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3 นิ้ว	ท่อน	1,682.24	1,682.24	
58	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 4 นิ้ว	ท่อน	2,149.53	2,149.53	

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ อัมพรชัย)
ผู้อำนวยการกองต่าง

	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	149.53	149.53	
	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	140.19	140.19	
219	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	149.53	149.53	
220	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโลลุโก้	ตร.ม.	154.21	154.21	
221	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราลีลา	ตร.ม.	172.90	172.90	
222	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราอาร์ซีไอ	ตร.ม.	195.33	195.33	
223	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	140.19	140.19	
224	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราลีลา	ตร.ม.	172.90	172.90	
225	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราอาร์ซีไอ	ตร.ม.	185.98	185.98	
226	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	177.57	177.57	
227	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราลีลา	ตร.ม.	172.90	172.90	
228	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	158.88	158.88	
229	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราลีลา	ตร.ม.	177.57	177.57	
230	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	163.55	172.90	5.72
231	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	158.88	158.88	-
232	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	158.88	158.88	
233	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	135.51	135.51	
234	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราโลลุโก้	ตร.ม.	182.24	182.24	
235	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราโลลุโก้	ตร.ม.	196.26	196.26	
236	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโลลุโก้	ตร.ม.	200.93	200.93	
237	ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	883.60	883.60	
238	ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	830.74	830.74	
239	ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	830.74	830.74	
240	ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	830.74	830.74	
241	ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	969.20	969.20	
242	ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	778.81	778.81	
243	ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	823.11	823.11	
244	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	719.97	719.97	
245	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	815.64	815.64	
246	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	674.97	674.97	
247	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	547.07	547.07	
248	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	623.06	623.06	
249	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	692.28	692.28	
250	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	623.06	623.06	
251	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.12	575.12	
252	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดูลักซ์	กระป๋อง	654.21	654.21	
253	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ทิ โอ เอ	กระป๋อง	584.12	584.12	

สำเนาถูกต้อง

(นายนิกรกฤษ วัฒเจียง)
ผู้อำนวยการกองยาง

	บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 60 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	392.52	392.52	
290	บานหน้าต่าง ไม้สัก บานทึบ ขนาด 70 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	542.06	542.06	
291	บานหน้าต่าง ไม้สัก บานทึบ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	635.51	635.51	
292	บานหน้าต่าง ไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	635.51	635.51	
293	บานหน้าต่าง ไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 60 x 100 ซม.	บาน	420.56	420.56	
294	บานหน้าต่าง ไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 X 100 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว	บาน	514.02	514.02	
295	วงกบประตู ไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	728.97	728.97	
296	วงกบประตู ไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	728.97	728.97	
297	วงกบประตู ไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	747.66	747.66	
298	วงกบหน้าต่าง ไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	626.17	626.17	
299	วงกบหน้าต่าง ไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	710.28	710.28	
300	วงกบหน้าต่าง ไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	799.07	799.07	
301	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	56.07	56.07	
302	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	44.39	44.39	
303	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	64.25	64.25	
304	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กล่อง	14.02	14.02	
305	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.80	2.80	
306	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.27	3.27	
307	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.21	3.04	-27.79
308	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.67	3.89	-16.70
309	บานพับเหล็ก มีโนล่อนต้นระหว่างข้อ หนา 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	28.66	28.66	
310	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	63.09	58.42	-7.40
311	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	67.76	67.76	
312	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	30.38	28.04	-7.70
313	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	42.06	42.06	
314	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,570.09	2,570.09	
315	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเพชร	ตัน	2,579.44	2,579.44	
316	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,523.36	2,523.36	
317	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเกอไทร	ตัน	2,336.45	2,336.45	
318	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา	กก.	149.53	149.53	
319	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	242.99	242.99	
320	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	130.84	130.84	
321	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	255.45	349.01	36.59
322	ทรายหยาบ ราคาท่าทราย	ลบ.ม.	168.22	168.22	
323	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	414.33	414.33	

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองสถิติ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการท่อเหลี่ยมคสล.หมู่ที่6 ตำบลลำประดา จังหวัดพิจิตร

2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 176,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

4. **ลักษณะงาน** ก่อสร้างท่อเหลี่ยมหมู่ที่6 ตำบลประดา ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร

5. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 12 มกราคม 2559 **เป็นเงิน** 177,000 บาท

6. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   6.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)
   6.2 แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.5)

7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

7.1 นางสาวสมใจ ศรีธี	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
7.2 นายสุชาติ ปิ่นสุข	ปลัด อบต.ลำประดา	กรรมการ
7.3 นายจักรกฤษ วันเชียง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ลำประดา	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
โครงการ ท่อเหลี่ยมคสล.หมู่ที่6
สถานที่ก่อสร้าง คลองห้วยหลัวนานางสมร เกิดยิ้ม ตำบลลำประดา จำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
แบบเลขที่ Factor F 1.2509 ราคาวัสดุ เดือน ธันวาคม 2558 พิจิตร
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น
ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน/บาท	F actor F	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน/ บาท	หมายเหตุ
1	โครงการ ท่อเหลี่ยมคสล. หมู่ที่6 คลองห้วยหลัว นานางสมร เกิดยิ้ม ขนาด 1.80 X 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร ตามแบบแปลน และประมาณการที่ อบต.ลำประดากำหนด	142,250.00	1.2509	177,940.00	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			177,940.00	
	ลิตราคาค่าก่อสร้างเพียง			177,000.00	
	ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ป้านสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเขียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ ท่อเหลี่ยมคสล.หมู่ที่6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่6 คลองห้วยหลัวบ้านางสมร เกิดยิ้ม ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ประมาณการ โดย นายจักรกฤษ วันเชียง ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

(ราคาวัสดุ เดือน ธันวาคม 2558)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเห
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ไม้ตรงและค่ำ	24.00	ลบ.ฟ	547.00	13,128.00	-	-	13,128.00	
2	ตะปู	36.00	กก.	44.00	1,584.00	-	-	1,584.00	
3	น้ำมันทาแบบ	25.00	ลิตร	22.00	550.00	-	-	550.00	
4	ไม้แบบ	52.00	ลบ.ฟ	692.00	35,984.00	-	-	35,984.00	
5	เหล็ก.เสริม								
	SR 6 มม.	0.01	ตัน	21,962.00	219.00	3,300.00	33.00	252.00	
	SR 9 มม.	0.85	ตัน	21,962.00	18,667.00	3,300.00	2,805.00	21,472.00	
	SR 12 มม.	0.30	ตัน	21,028.00	6,308.00	3,300.00	990.00	7,298.00	
	SR 16 มม.	0.49	ตัน	21,028.00	10,303.00	3,300.00	1,617.00	11,920.00	
	SR 20 มม.	0.08	ตัน	21,028.00	1,682.00	2,900.00	232.00	1,914.00	
6	ลวดผูกเหล็ก	34.00	กก.	46.00	1,564.00	-	-	1,564.00	
7	คอนกรีต	14.80	ลบ.ม.	1,588.00	23,502.40	306.00	4,528.00	28,030.40	
8	ลูกรังหลังท่อ	13.00	ลบ.ม.	198.31	2,578.00	-	-	2,578.00	
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
10	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
11	ค่าเช่ารถแบ็คโฮร์	4.00	ชม.	-	-	1,600.00	6,400.00	6,400.00	
12	งานประกอบติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	72.00	ตร.ม.	-	-	133.00	9,576.00	9,576.00	
				-	-	-	-	-	
							รวมค่าแรง วัสดุ	142,250.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษ วันเชียง)


ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีราคาต่อหน่วย

โครงการ งานต้นทุนลูกรัง
ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ราคาน้ำมัน .....22.41..... บาท/ลิตร อำเภอเมือง พิจิตร
ณ วันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนลูกรัง								
1	ค่าวัสดุที่แหล่ง	1.00	ลบ.ม	20.00	20.00	-	-	20.00	
2	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อม ราคาค่า ขุด - ขน	1.00	ลบ.ม	-	-	29.23	29.23	29.23	
3	ค่าขนส่งจากแหล่ง ถึงหน้างานระยะทาง ประมาณ 57 กม.	1.00	ลบ.ม	-	-	149.08	149.08	149.08	
	* ขนส่งจากพื้น อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร								
	ถึงพื้นที่ อบต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร								
	รถบรรทุก 10 ล้อ								
							ค่างานต้นทุนลูกรัง	198.31	
							ติดราคาเพียง	198.31	



ราคาขายปลีกภูมิภาค

จังหวัด พิจิตร

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด พิจิตร ประจำวันที่ 12 ม.ค. 2559

อำเภอ							
เมืองพิจิตร	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41
วังทรายพูน	30.87	23.49	23.91	21.55	18.50	20.50	23.50
โพธิ์ประทับช้าง	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
สระหายโรม	30.85	23.47	23.89	21.53	18.48	20.48	23.48
บางมูลนาก	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
โพทะเล	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
สามง่าม	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
ทับคล้อ	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
บึงนาราง	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
ตะพานหิน	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
วชิรบารมี	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
สากเหล็ก	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41

*ราคาที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นตัวเข้ม

**ราคาขายปลีกช่วงสิบยังไม่รวมภาษี กทม. (สำนักงานเขต) ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร ของแต่ละจังหวัด

***สำนักงานขึ้นเพดานบางชนิดมีจำหน่ายในปริมาณควบคุมทุกพื้นที่

ทั้งหมด 12 รายการ

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วัฒเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

www.yotathai.com

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
3	งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน			
3.1	ดินทั่วไป	ลบ.ม.	99	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	125	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	148	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	194	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	239	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	283	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
4	งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	99	ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ
5	งานวัสดุรองก้นหลุม	ลบ.ม.	104	ใส่อิฐหักรองก้นหลุม
		ลบ.ม.	91	ใส่ทรายรองก้นหลุม
6	งานผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมเอง)			
6.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	398	รองก้นหลุม
6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	436	ทางเท้า ทางระบายน้ำปอพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	498	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	542	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
7	เทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	306	ทางเท้า ทางระบายน้ำปอพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	391	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	485	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
8	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	115	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	133	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
8.2	แบบหล่อเปลือยผิว	ตร.ม.	154	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	193	ชนิดผิวมีบัวลวดลาย
8.3	แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ	ตร.ม.	154	ห้องสกานหรือห้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	180	ห้องสกานหรือห้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.
9	ติดตั้งผนังพื้นสำเร็จรูป			
9.1	ชนิดห้องเรียบตัน/แบบกลวง หนา 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	25	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.10 -0.13 ม.	ตร.ม.	35	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	50	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.4	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.20 - 0.23 ม.	ตร.ม.	60	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.5	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.25 - 0.30 ม.	ตร.ม.	70	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
10	ตัด, ดัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต			
10.1	ผิวเรียบ	ตัน	4,100	เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.
10.2	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	3,300	เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.
10.3	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	2,900	เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป
10.4	วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	ตร.ม.	5	
11	ประกอบเหล็กรูปพรรณ			
11.1	โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ)	กก.	10.00	รวมลวดเชื่อม
11.2	โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)	กก.	12.00	รวมลวดเชื่อม

สำเนาถูกต้อง

(นายสมเกียรติ วังเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น พื้นราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / คัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.09	8.52
2	7.44	10.42
3	8.80	12.32
4	10.16	14.22
5	11.51	16.12
6	12.87	18.01
7	14.22	19.91
8	15.76	22.06
9	17.61	24.65
10	19.46	27.24
11	21.31	29.84
12	23.16	32.43
13	25.01	35.02
14	26.87	37.61
15	28.72	40.20
16	30.57	42.80
17	32.42	45.39
18	34.27	47.98
19	36.12	50.57
20	37.98	53.17
21	39.82	55.75
22	41.68	58.35
23	43.53	60.94
24	45.38	63.53
25	47.24	66.13
26	49.09	68.72
27	50.94	71.31
28	52.79	73.91
29	54.63	76.49
30	56.49	79.09
31	58.34	81.67
32	60.20	84.28
33	62.05	86.87
34	63.90	89.47
35	65.74	92.04
36	67.60	94.64
37	69.46	97.24
38	71.31	99.84
39	73.16	102.43
40	75.01	105.01

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / คัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
41	76.87	107.62
42	78.72	110.21
43	80.56	112.79
44	82.42	115.39
45	84.27	117.97
46	86.13	120.58
47	87.97	123.16
48	89.83	125.76
49	91.66	128.33
50	93.51	130.92
51	95.38	133.53
52	97.22	136.11
53	99.07	138.70
54	100.94	141.31
55	102.77	143.88
56	104.62	146.47
57	106.48	149.08
58	108.35	151.70
59	110.19	154.27
60	112.04	156.86
61	113.90	159.46
62	115.77	162.08
63	117.60	164.64
64	119.44	167.22
65	121.29	169.80
66	123.15	172.41
67	125.02	175.02
68	126.83	177.57
69	128.72	180.21
70	130.56	182.78
71	132.40	185.37
72	134.26	187.96
73	136.12	190.57
74	137.99	193.19
75	139.80	195.72
76	141.69	198.37
77	143.52	200.92
78	145.35	203.49
79	147.27	206.18
80	149.12	208.76

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / คัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
81	150.97	211.36
82	152.75	213.85
83	154.62	216.47
84	156.50	219.10
85	158.39	221.75
86	160.20	224.27
87	162.01	226.81
88	163.92	229.49
89	165.74	232.04
90	167.57	234.60
91	169.51	237.32
92	171.36	239.90
93	173.21	242.49
94	175.06	245.09
95	176.81	247.54
96	178.68	250.16
97	180.56	252.79
98	182.45	255.42
99	184.34	258.08
100	186.11	260.56
101	188.02	263.23
102	189.80	265.73
103	191.73	268.42
104	193.52	270.93
105	195.46	273.64
106	197.27	276.17
107	199.07	278.70
108	200.89	281.24
109	202.88	284.00
110	204.68	286.56
111	206.51	289.12
112	208.35	291.69
113	210.19	294.27
114	212.04	296.85
115	213.89	299.45
116	215.75	302.05
117	217.61	304.66
118	219.48	307.28
119	221.36	309.91
120	223.24	312.54

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษณ์ วันเชียงพร)

ผู้อำนวยการท้องช่าง

ตารางค่าดำเนินการและค่าเผื่อราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสี่ยมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.19	0.16	0.19	1.35	1.39
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.59	0.46	0.58	3.05	3.16
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	3.92	0.66	0.83	4.58	4.74
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	16.47	3.47	4.34	19.94	20.81
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	27.49	7.92	9.90	35.40	37.38
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	16.34	2.93	3.66	19.28	20.01
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	5.93	1.70	2.13	7.63	8.06
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	25.85	3.34	4.18	29.19	30.03
	- คันและตัก	ลบ.ม. หลวม	30.22	5.04	6.30	35.26	36.52
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	46.89	4.66	5.82	51.55	52.71
	- คันและตัก	ลบ.ม. หลวม	49.84	19.00	23.75	68.84	73.59
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง						
	[illegible]	ลบ.ม. หลวม	22.87	6.36	7.95	[illegible]	30.82
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	6.24	1.01	1.27	7.26	7.51
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	32.98	9.50	11.88	42.48	44.86
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	11.75	1.91	2.38	13.66	14.13
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	39.66	15.33	19.16	54.98	58.82
6	งานผิวทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	16.97	2.91	3.64	19.88	20.61
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.70	19.10	23.87	67.80	72.57
7	งานตัดแต่งข้นบันได	ลบ.ม. แน่น	5.26	1.30	1.63	6.56	6.89
8	งานขุดร่องข้นทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	6.77	1.51	1.89	[illegible]	8.66
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	8.34	2.47	3.09	10.81	11.43
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	7.29	1.25	1.56	8.53	8.84
9	งานราดยางไพรม์โค้ต	ตร.ม.	5.55	0.54	0.68	[illegible]	6.22
10	งานราดยางแทคโค้ต	ตร.ม.	5.12	0.77	0.96	5.89	6.09
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	11.73	1.94	2.43	13.67	14.16
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	16.21	2.68	3.35	18.89	19.57
	สองชั้น (3/4" + 3/8 ")	ตร.ม.	24.11	3.99	4.98	28.09	29.09
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	35.31	5.84	7.30	41.15	42.61
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.66	0.49	0.61	2.15	2.27
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.30	0.68	0.84	2.97	3.14
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.42	1.00	1.26	4.42	4.67
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.01	1.47	1.84	6.48	6.85

สำเนาถูกต้อง
(นายจักรกฤษ ว. เชียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรมทางหลวงชนบท

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด พิจิตร เดือนธันวาคม ปี 2558

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	ธันวาคม	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,588.79	1,588.79	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,635.51	1,635.51	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,682.24	1,682.24	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,728.97	1,728.97	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,775.70	1,775.70	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,822.43	1,822.43	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,869.16	1,869.16	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก/ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,915.89	1,915.89	
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.49	5.49	
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	9.35	9.35	
11	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	9.35	9.35	
12	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราทิวคอน	ก้อน	15.89	15.89	
13	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	.78	.78	
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,271.03	1,271.03	
15	เสาริ้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	280.37	280.37	
16	เสาริ้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	364.49	364.49	
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	21,962.62	21,962.62	
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	21,962.62	21,962.62	
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
23	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
24	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
25	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	

สำเนาถูกต้อง
(นายจักรกฤษ ชื่นชง)
ผู้อำนวยการกลุ่ม

	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
29	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
30	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	46.73	46.73	
31	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	327.10	299.07	-8.57
32	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	570.10	570.10	
33	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	703.27	703.27	
34	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	637.85	637.85	
35	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	920.56	920.56	
36	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	691.59	691.59	
37	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	978.97	978.97	
38	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ท่อน	771.03	771.03	
39	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.	ท่อน	1,056.07	1,056.07	
40	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก.	ท่อน	420.56	420.56	
41	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 17 -18 กก.	ท่อน	467.29	467.29	
42	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก.	ท่อน	523.36	523.36	
43	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 26 - 27 กก.	ท่อน	705.61	705.61	
44	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 -33 กก.	ท่อน	859.81	859.81	
45	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22 - 23 กก.	ท่อน	598.13	598.13	
46	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	20.56	20.56	
47	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	23.36	23.36	
48	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	114.49	107.48	-6.12
49	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	116.82	102.80	-12.00
50	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	345.80	345.80	
51	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	457.95	457.95	
52	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1นิ้ว	ท่อน	649.53	649.53	
53	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	607.48	607.48	
54	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	700.93	700.93	
55	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 นิ้ว	ท่อน	934.58	934.58	
56	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	1,074.77	1,074.77	
57	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3 นิ้ว	ท่อน	1,682.24	1,682.24	
58	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 4 นิ้ว	ท่อน	2,149.53	2,149.53	

นายจักรกฤษ วิ...เสียง
ผู้อำนวยการองค์...

	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	149.53	149.53	
	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	140.19	140.19	
219	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	149.53	149.53	
220	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโลตุโก้	ตร.ม.	154.21	154.21	
221	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราลีลา	ตร.ม.	172.90	172.90	
222	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราอาร์ซีไอ	ตร.ม.	195.33	195.33	
223	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	140.19	140.19	
224	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราลีลา	ตร.ม.	172.90	172.90	
225	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราอาร์ซีไอ	ตร.ม.	185.98	185.98	
226	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	177.57	177.57	
227	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราลีลา	ตร.ม.	172.90	172.90	
228	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	158.88	158.88	
229	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราลีลา	ตร.ม.	177.57	177.57	
230	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	163.55	172.90	5.72
231	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	158.88	158.88	
232	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	158.88	158.88	
233	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	135.51	135.51	
234	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราโลตุโก้	ตร.ม.	182.24	182.24	
235	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราโลตุโก้	ตร.ม.	196.26	196.26	
236	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโลตุโก้	ตร.ม.	200.93	200.93	
237	ไม้เต็ง ไม้ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	883.60	883.60	
238	ไม้เต็ง ไม้ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	830.74	830.74	
239	ไม้เต็ง ไม้ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	830.74	830.74	
240	ไม้แดง ไม้ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	830.74	830.74	
241	ไม้แดง ไม้ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	969.20	969.20	
242	ไม้แดง ไม้ไส ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	778.81	778.81	
243	ไม้แดง ไม้ไส ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	823.11	823.11	
244	ไม้ยาง ไม้ไส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	719.97	719.97	
245	ไม้ยาง ไม้ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	815.64	815.64	
246	ไม้ยาง ไม้ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	674.97	674.97	
247	ไม้ยาง ไม้ไส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	547.07	547.07	
248	ไม้กะบาก ไม้ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	623.06	623.06	
249	ไม้กะบาก ไม้ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	692.28	692.28	
250	ไม้กะบาก ไม้ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	623.06	623.06	
251	ไม้กะบาก ไม้ไส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.12	575.12	
252	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดูลักซ์	กระป๋อง	654.21	654.21	
253	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ	กระป๋อง	584.12	584.12	

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.9	บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 60 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	392.52	392.52	
290	บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 70 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	542.06	542.06	
291	บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	635.51	635.51	
292	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	635.51	635.51	
293	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 60 x 100 ซม.	บาน	420.56	420.56	
294	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 X 100 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว	บาน	514.02	514.02	
295	วงกบประตู ไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	728.97	728.97	
296	วงกบประตู ไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	728.97	728.97	
297	วงกบประตู ไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	747.66	747.66	
298	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	626.17	626.17	
299	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	710.28	710.28	
300	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	799.07	799.07	
301	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	56.07	56.07	
302	ตะปูดอกไม้ ชนิดผิวมัน ขนาด 3 นิ้ว	กก.	44.39	44.39	
303	ตะปูดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	64.25	64.25	
304	ตะปูดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กล่อง	14.02	14.02	
305	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.80	2.80	
306	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.27	3.27	
307	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.21	3.04	-27.79
308	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.67	3.89	-16.70
309	บานพับเหล็ก มีไนล่อนคั่นระหว่างข้อ หนา 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	28.66	28.66	
310	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	63.09	58.42	-7.40
311	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	67.76	67.76	
312	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	ตัว	30.38	28.04	-7.70
313	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	42.06	42.06	
314	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,570.09	2,570.09	
315	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเพชร	ตัน	2,579.44	2,579.44	
316	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,523.36	2,523.36	
317	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเกอไก่เหว่	ตัน	2,336.45	2,336.45	
318	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา	กก.	149.53	149.53	
319	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	242.99	242.99	
320	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	130.84	130.84	
321	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	255.45	348.91	36.59
322	ทรายหยาบ ราคาท่าทราย	ลบ.ม.	168.22	168.22	
323	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	414.33	414.33	

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการลงหินคลุกหมู่ที่7 ตำบลลำประดา จังหวัดพิจิตร

2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 123,000 บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

4. **ลักษณะงาน** ลงหินคลุกหมู่ที่7 สายจากถนน รพช. – คลองสำโรง ตำบลประดา
   ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 1,050.00 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ **วันที่** 12 มกราคม 2559 เป็นเงิน 124,000 บาท

6. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   6.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)
   6.2 แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.5)

7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

7.1 นางสาวสมใจ ศรีธิ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
7.2 นายสุชาติ ปิ่นสุข	ปลัด อบต.ลำประดา	กรรมการ
7.3 นายจักรกฤษ วันเชียง	อำนวยการกองช่าง อบต.ลำประดา	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โครงการ ลงหินคลุกหมู่ที่7

สถานที่ก่อสร้าง สายจากถนนรพช. - คลองสำโรง ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%

แบบเลขที่ Factor F 1.3365 ราคาวัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2558พิจิตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน/บาท	F actor F	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน/ บาท	หมายเหตุ
1	โครงการลงหินคลุก หมู่ที่7 สายจากถนน รพช. - คลองสำโรง ขนาด กว้าง 2.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 1,050.00 เมตร ตามประมาณการที่ อบต.ลำประดากำหนด	92,814.00	1.3365	124,045.00	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			124,045.00	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง			124,000.00	
	ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษ จันเชียง)

ผู้ช่วยนายการกองช่าง

โครงการ ลงหินคลุกหมู่ที่7 แบบปร.4 แผ่นที่...1.../..1...

สถานที่ก่อสร้าง สายจากถนนบรพช. - หลองสำโรง ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

กองช่าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 (ราคาวัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2558)

ประมาณการโดย นายจักรกฤษ วันเชียง ตำแหน่ง นอ.กองช่าง


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หินคลุก	262.50	ลบ.ม	353.58	92,814.00	-	-	92,814.00	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
3	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
								รวมทั้งสิ้น	92,814.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีริ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง



ราคาขายปลีกภูมิภาค

จังหวัด พิจิตร

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด พิจิตร ประจำวันที่ 12 มี.ค. 2559

อำเภอ							
เมืองพิจิตร	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41
วังทรายพูน	30.87	23.49	23.91	21.55	18.50	20.50	23.50
โพธิ์ประทับช้าง	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
ตะพานหิน	30.85	23.47	23.89	21.53	18.48	20.48	23.48
บางมูลนาก	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
โพทะเล	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
สามง่าม	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
ทับคล้อ	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
บึงนาราง	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
ดงเจริญ	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
วชิรบารมี	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
สากเหล็ก	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41

*ราคาที่ปรับเปลี่ยนแปลงจะเป็นตัวหนา

**ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษี อบจ. (สาย) ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศแต่ละ อบจ. ของแต่ละจังหวัด

***ข้างต้นแจ้งเฉพาะบางปั๊มที่จำหน่ายไปครบทุกผลิตภัณฑ์

ทั้งหมด 12 รายการ

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 20.00 - 20.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.78	10.89
2	9.24	12.94
3	10.71	15.00
4	12.18	17.06
5	13.65	19.11
6	15.12	21.17
7	16.59	23.23
8	18.30	25.62
9	20.43	28.60
10	22.56	31.58
11	24.69	34.56
12	26.81	37.54
13	28.95	40.52
14	31.08	43.51
15	33.20	46.49
16	35.34	49.47
17	37.46	52.45
18	39.59	55.43
19	41.73	58.42
20	43.86	61.40
21	45.98	64.38
22	48.12	67.37
23	50.24	70.34
24	52.38	73.33
25	54.51	76.31
26	56.64	79.29
27	58.77	82.27
28	60.90	85.26
29	63.02	88.22
30	65.16	91.22
31	67.27	94.18
32	69.42	97.19
33	71.55	100.17
34	73.68	103.16
35	75.80	106.12
36	77.93	109.11
37	80.07	112.10
38	82.21	115.09
39	84.33	118.07
40	86.45	121.04

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
41	88.60	124.04
42	90.73	127.02
43	92.85	129.99
44	94.98	132.98
45	97.11	135.95
46	99.24	138.94
47	101.36	141.91
48	103.50	144.90
49	105.61	147.86
50	107.74	150.84
51	109.89	153.84
52	112.00	156.80
53	114.13	159.79
54	116.28	162.79
55	118.39	165.75
56	120.52	168.73
57	122.66	171.72
58	124.82	174.74
59	126.93	177.70
60	129.06	180.68
61	131.20	183.67
62	133.35	186.69
63	135.45	189.63
64	137.56	192.59
65	139.69	195.57
66	141.83	198.56
67	143.98	201.57
68	146.07	204.49
69	148.25	207.55
70	150.36	210.50
71	152.48	213.47
72	154.61	216.45
73	156.75	219.46
74	158.91	222.48
75	160.99	225.38
76	163.17	228.43
77	165.26	231.37
78	167.36	234.31
79	169.59	237.42
80	171.71	240.40

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
81	173.85	243.39
82	175.88	246.23
83	178.04	249.25
84	180.20	252.29
85	182.38	255.34
86	184.45	258.23
87	186.52	261.13
88	188.74	264.23
89	190.83	267.16
90	192.93	270.10
91	195.18	273.25
92	197.30	276.22
93	199.43	279.20
94	201.56	282.19
95	203.56	284.98
96	205.71	288.00
97	207.88	291.03
98	210.05	294.07
99	212.24	297.13
100	214.26	299.97
101	216.47	303.05
102	218.51	305.91
103	220.73	309.02
104	222.88	311.90
105	225.03	315.04
106	227.10	317.94
107	229.17	320.84
108	231.25	323.75
109	233.54	326.95
110	235.63	329.89
111	237.74	332.83
112	239.84	335.78
113	241.96	338.75
114	244.09	341.72
115	246.22	344.70
116	248.36	347.70
117	250.50	350.70
118	252.66	353.72
119	254.82	356.75
120	256.99	359.79

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีราคาต่อหน่วย

โครงการ งานต้นทุนหินคลุก
ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ราคาน้ำมัน .....22.41..... บาท/ลิตร อำเภอเมือง พิจิตร
ณ วันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนหินคลุก								
1	ค่าวัสดุที่แหล่ง	1.00	ลบ.ม	172.90	172.90	-	-	172.90	
2	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อม ราคาค่า ขุด - ขน	1.00	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
3	ค่าขนส่งจากแหล่ง ถึงหน้างานระยะทาง ประมาณ 60 กม.	1.00	ลบ.ม	-	-	180.68	180.68	180.68	
	* ขนส่งจากพื้น อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์								
	ถึงพื้นที่ อบต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร								
	รถบรรทุก 10 ล้อ								
							ค่างานต้นทุนหินคลุก	353.58	

...ดัชนีราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด เพชรบูรณ์ เดือนธันวาคม ปี 2558

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	ธันวาคม	%

* หมายถึงราคา Price List

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วังเชียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ณีราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด เพชรบูรณ์ เดือนพฤศจิกายน ปี 2558

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	พฤศจิกายน	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,740.00	1,740.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,790.00	1,790.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,840.00	1,840.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,890.00	1,890.00	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,990.00	1,990.00	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,050.00	2,050.00	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,120.00	2,120.00	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,200.00	2,200.00	
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.61	5.61	
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	8.41	8.41	
11	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.08	1.08	
12	อิฐหนา ขนาด 10.5x 22 x 6.5 ซม.	ก้อน	5.14	5.14	
13	เสาร์วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	182.24	182.24	
14	เสาร์วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	233.64	233.64	
15	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	19,364.49	19,364.49	
16	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9มม.	ตัน	17,230.84	17,230.84	
17	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	15,997.20	15,155.14	-5.26
18	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	15,516.82	14,925.23	-3.81
19	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	16,409.35	15,007.48	-8.54
20	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	15,571.96	15,062.62	-3.27
21	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	45.80	45.80	
22	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	310.28	310.28	
23	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	380.37	380.37	
24	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	559.81	559.81	
25	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	859.81	859.81	
26	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1/2" x 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	121.50	121.50	
27	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	154.21	154.21	
28	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	183.80	183.80	

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเพ็ญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

	รายละเอียด				
		ลบ.ม.	630.85	636.92	.96
264	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ตัน	238.32	238.32	
265	หินย่อย เบอร์ 2 ราคา ณ โรงโม่	ตัน	238.32	238.32	
266	หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	448.60	448.60	
267	หินย่อย เบอร์ 2	ลบ.ม.	420.56	400.00	-4.89
268	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	299.07	299.07	
269	หินคลุก	ลบ.ม.	355.14	355.14	
270	หินคลุก เกรด B ใช้ผสมปูนเทพื้นทั่วไป	ตัน	112.15	112.15	
271	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	ตัน	172.90	172.90	
272	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ตัน	210.28	210.28	
273	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผสม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	112.15	112.15	
274	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราช้างวา	อัน	70.09	70.09	
275	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	140.19	140.19	
276	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราช้างวา	อัน	186.92	186.92	
277	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิค ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	233.65	233.65	
278	ก๊อกอ่างหน้า แบบอะครีลิค ขนาด 1/2 นิ้ว ตราสวิทโฮม	อัน	233.64	233.64	
279	สายเคเบิล THW สายถมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราเนชั่นแนล	ม้วน	467.29	467.29	
280	สายเคเบิล THW สายถมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราเนชั่นแนล	ม้วน	654.21	654.21	
281	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	32.71	32.71	
282	เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราพานาโซนิค	อัน	32.71	32.71	
283	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	79.44	79.44	
284	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	14.95	14.95	
285	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	49.07	49.07	
286	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	35.51	35.51	
287	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	54.21	54.21	
288	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราซุปเปอร์แลมป์	ดวง	12.15	12.15	
289	โถส้วมธรรมดานั่งยอง ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราคะรัต รุ่น K-2510	ชิ้น	514.02	514.02	

* หมายถึงราคา Price List

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเฟียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการขุดเหมืองใหม่หมู่ที่7 ตำบลลำประดา จังหวัดพิจิตร

2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 118,800 บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

4. **ลักษณะงาน** ขุดเหมืองใหม่หมู่ที่7 ตำบลประดา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
   ลึก 1.50 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร ยาว 740 เมตร

5. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 12 มกราคม 2559 เป็นเงิน 120,000 บาท

6. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   6.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)
   6.2 แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.5)

7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

7.1 นางสาวสมใจ ศรีธิ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
7.2 นายสุชาติ ปิ่นสุข	ปลัด อบต.ลำประดา	กรรมการ
7.3 นายจักรกฤษ วันเชียง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ลำประดา	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
โครงการ ขุดเหมืองใหม่หมู่ที่7
สถานที่ก่อสร้าง เหมืองใหม่หมู่ที่7 ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
แบบเลขที่ Factor F 1.3266 ราคาวัสดุ เดือน ธันวาคม 2558 พิจิตร
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น
ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	F actor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/ บาท	หมายเห
1	โครงการ ขุดเหมืองใหม่ หมู่ที่7 กว้าง 3.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร กันกว้าง 1.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร ตามประมาณการที่อบต.ลำประดากำหนด	90,954.00	1.3266	120,659.00	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			120,659.00	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง			120,000.00	
	ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง :

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

, ขุดเหมืองใหม่หมู่ที่7 แบบปร.4 แผ่นที่...1../..1..

ที่ก่อสร้าง เหมืองใหม่หมู่ที่7 ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

องช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 (ราคาวัสดุ เดือน ธันวาคม 2558)

ประมาณการโดย นายจักรกฤษ วันเชียง ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินขุด	2,220.00	ลบ.ม	-	-	25.61	56,854.20	56,854.00	
2	ท่อระบายน้ำ	31.00	ท่อน	900.00	27,900.00	200.00	6,200.00	34,100.00	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
4	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
							รวมทั้งสิ้น	90,954.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ) (นายสุชาติ ปิ่นสุข) (นายจักรกฤษ วันเชียง)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีราคาต่อหน่วย

โครงการ งานต้นทุนลูกรัง
ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ราคาน้ำมัน .....22.41..... บาท/ลิตร อำเภอเมือง พิจิตร
ณ วันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนลูกรัง								
1	ค่าวัสดุที่แหล่ง	1.00	ลบ.ม	20.00	20.00	-	-	20.00	
2	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อม ราคาค่า ขุด - ขน	1.00	ลบ.ม	-	-	29.23	29.23	29.23	
3	ค่าขนส่งจากแหล่ง ถึงหน้างานระยะทาง ประมาณ 57 กม.	1.00	ลบ.ม	-	-	149.08	149.08	149.08	
	* ขนส่งจากพื้น อ.ตงเจริญ จ.พิจิตร								
	ถึงพื้นที่ อบต.สำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร								
	รถบรรทุก 10 ล้อ								
							ค่างานต้นทุนลูกรัง	198.31	
							คิดราคาเพียง	198.31	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่7 ตำบลลำประดา จังหวัดพิจิตร

2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 252,000 บาท (-สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

4. **ลักษณะงาน** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่7 ตำบลประดา ขนาด กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 120.00 เมตร

5. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 12 มกราคม 2559 เป็นเงิน 259,000 บาท

6. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   6.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)
   6.2 แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.5)

7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

7.1 นางสาวสมใจ ศรีธิ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
7.2 นายสุชาติ ปิ่นสุข	ปลัด อบต.ลำประดา	กรรมการ
7.3 นายจักรกฤษ วันเชียง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ลำประดา	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่7
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายจากหน้าโบสถ์ - ถนนทางหลวง ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
แบบเลขที่ Factor F 1.3365 ราคาวัสดุ เดือน ธันวาคม 2558 พิจิตร
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น
ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน/บาท	F actor F	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน/ บาท	หมายเหตุ
1	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่7 ถนนสายจากหน้าโบสถ์ - ถนนทางหลวง ขนาด กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 120 เมตร ตามแบบแปลน และประมาณการที่ อบต.ลำประดากำหนด	193,812.00	1.3365	259,029.00	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			259,029.00	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง			259,000.00	
	ตัวอักษร (-สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีรี)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่7

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายจากหน้าโบสถ์ - ถนนทางหลวง ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 (ราคาวัสดุ เดือน ธันวาคม 2558)

ประมาณการ โดย นายจักรกฤษ วันเชียง ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานลูกรังรองพื้นทางปรับเกรดบดอัด CBR>25%	36.00	ลบ.ม.	198.31	7,139.00	42.48	1,529.00	8,668.00	
	บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า95%Modified Proctor Density	-							
2	ทรายหยาบรองพื้น	24.00	ลบ.ม.	348.00	8,352.00	99.00	2,376.00	10,728.00	
3	ไม้แบบ	9.85	ลบ.ฟ.	692.00	6,816.00	-	-	6,816.00	
4	ตะแกรงเหล็กเส้นเอ็นข้ออ้อยสา. 4.00มม.@0.20 x 0.20ม.	480.00	ตร.ม.	23.00	11,040.00	5.00	2,400.00	13,440.00	
5	เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.13	ตัน	21,495.00	2,794.00	3,300.00	429.00	3,223.00	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์280 กก / ตร.ซม.	72.00	ลบ.ม.	1,728.00	124,416.00	306.00	22,032.00	146,448.00	
7	ยางมะตอย	46.00	ลิตร	20.00	920.00	-	-	920.00	
8	ลูกรังไหล่ทาง	18.00	ลบ.ม.	198.31	3,569.00	-	-	3,569.00	
9	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
							รวมค่าแรง วัสดุ	193,812.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีราคาต่อหน่วย

โครงการ งานต้นทุนลูกรัง
ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ราคาน้ำมัน .....22.41..... บาท/ลิตร อำเภอเมือง พิจิตร
ณ วันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนลูกรัง								
1	ค่าวัสดุที่แหล่ง	1.00	ลบ.ม	20.00	20.00	-	-	20.00	
2	ค่าดำเนินการและค่าสึกหรอ ราคาค่า ขุด - ขน	1.00	ลบ.ม	-	-	29.23	29.23	29.23	
3	ค่าขนส่งจากแหล่ง ถึงหน้างาน,ระยะทาง ประมาณ 57 กม.	1.00	ลบ.ม	-	-	149.08	149.08	149.08	
	* ขนส่งจากพื้น อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร								
	ถึงพื้นที่ อบต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร								
	รถบรรทุก 10 ล้อ								
							ค่างานต้นทุนลูกรัง	198.31	
							คิดราคาเพียง	198.31	



ราคาขายปลีกภูมิภาค

จังหวัด ทั้งหมด

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด ทั้งหมด ประจำวันที่ 12 ม.ค. 2559

อำเภอ							
เมืองสิงห์บุรี	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41
ท่าหาญพุทธ	30.87	23.49	23.91	21.55	18.50	20.50	23.50
โพธิ์ประทับช้าง	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
ตลาดหิน	30.85	23.47	23.89	21.53	18.48	20.48	23.48
บางมูลนาก	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
โพธิ์เอน	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
สามง่าม	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
พรหมบุรี	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
อินทร์บุรี	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
ค่ายบางระจัน	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
วิเศษชัยชาญ	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
ค่ายหลวง	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41

*ราคาที่เปลี่ยนแปลงระหว่างสัปดาห์

**ราคาขายปลีกห่างไกลสถานีบริการ อบจ. (ค่าขนส่ง) ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศกรมฯ อบจ. ของแต่ละจังหวัด

***น้ำมันเชื้อเพลิงยางมะตอยมีการจำหน่ายในระบบตลาดทุกสิ้นวัน

ทั้งหมด 12 รายการ

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

www.yotathai.com

ปัญชีค่าแรงงาน/คำนินการสำหรับการออดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
3	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน			
3.1	ดินทั่วไป	ลบ.ม.	99	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	125	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	148	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	194	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	239	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	283	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
4	งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	99	ขนจากกองไกล้อาคาร และปรับระดับ
5	งานวัสดุรองก้นหลุม	ลบ.ม.	104	ใส่อิฐหักรองก้นหลุม
		ลบ.ม.	91	ใส่ทรายรองก้นหลุม
6	งานผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมเอง)			
6.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	398	รองก้นหลุม
6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	436	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	498	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	542	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
7	เทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	306	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	391	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	485	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
8	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	115	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	133	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
8.2	แบบหล่อเปลือยผิว	ตร.ม.	154	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	193	ชนิดผิวมีบัวลวดลาย
8.3	แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ	ตร.ม.	154	ห้องคานหรือห้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	180	ห้องคานหรือห้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.
9	ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป			
9.1	ชนิดท้องเรียบต้น/แบบกลวง หนา 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	25	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.10 -0.13 ม.	ตร.ม.	35	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	50	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.4	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.20 - 0.23 ม.	ตร.ม.	60	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.5	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.25 - 0.30 ม.	ตร.ม.	70	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
10	ผัด, ดัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต			
10.1	ผิวเรียบ	ตัน	4,100	เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.
10.2	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	3,300	เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มิ.ม. ถึง 16 มม.
10.3	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	2,900	เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป
10.4	วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	ตร.ม.	5	
11	ประกอบเหล็กรูปพรรณ			
11.1	โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ)	กก.	10.00	รวมลวดเชื่อม
11.2	โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)	กก.	12.00	รวมลวดเชื่อม

(นายจักรกฤษ วิมเชียง)

กรมบัญชีกลาง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22..99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.09	8.52	41	76.87	107.62	81	150.97	211.36
2	7.44	10.42	42	78.72	110.21	82	152.75	213.85
3	8.80	12.32	43	80.56	112.79	83	154.62	216.47
4	10.16	14.22	44	82.42	115.39	84	156.50	219.10
5	11.51	16.12	45	84.27	117.97	85	158.39	221.75
6	12.87	18.01	46	86.13	120.58	86	160.20	224.27
7	14.22	19.91	47	87.97	123.16	87	162.01	226.81
8	15.76	22.06	48	89.83	125.76	88	163.92	229.49
9	17.61	24.65	49	91.66	128.33	89	165.74	232.04
10	19.46	27.24	50	93.51	130.92	90	167.57	234.60
11	21.31	29.84	51	95.38	133.53	91	169.51	237.32
12	23.16	32.43	52	97.22	136.11	92	171.36	239.90
13	25.01	35.02	53	99.07	138.70	93	173.21	242.49
14	26.87	37.61	54	100.94	141.31	94	175.06	245.09
15	28.72	40.20	55	102.77	143.88	95	176.81	247.54
16	30.57	42.80	56	104.62	146.47	96	178.68	250.16
17	32.42	45.39	57	106.48	149.08	97	180.56	252.79
18	34.27	47.98	58	108.35	151.70	98	182.45	255.42
19	36.12	50.57	59	110.19	154.27	99	184.34	258.08
20	37.98	53.17	60	112.04	156.86	100	186.11	260.56
21	39.82	55.75	61	113.90	159.46	101	188.02	263.23
22	41.68	58.35	62	115.77	162.08	102	189.80	265.73
23	43.53	60.94	63	117.60	164.64	103	191.69	268.42
24	45.38	63.53	64	119.44	167.22	104	193.52	270.93
25	47.24	66.13	65	121.29	169.80	105	195.46	273.64
26	49.09	68.72	66	123.15	172.41	106	197.28	276.17
27	50.94	71.31	67	125.02	175.02	107	199.07	278.70
28	52.79	73.91	68	126.83	177.57	108	200.89	281.24
29	54.63	76.49	69	128.72	180.21	109	202.86	284.00
30	56.49	79.09	70	130.56	182.78	110	204.68	286.56
31	58.34	81.67	71	132.40	185.37	111	206.51	289.12
32	60.20	84.28	72	134.26	187.96	112	208.35	291.69
33	62.05	86.87	73	136.12	190.57	113	210.19	294.27
34	63.90	89.47	74	137.99	193.19	114	212.04	296.85
35	65.74	92.04	75	139.80	195.72	115	213.85	299.45
36	67.60	94.64	76	141.69	198.37	116	215.75	302.05
37	69.46	97.24	77	143.52	200.92	117	217.61	304.66
38	71.31	99.84	78	145.35	203.49	118	219.48	307.28
39	73.16	102.43	79	147.27	206.18	119	221.36	309.91
40	75.01	105.01	80	149.12	208.76	120	223.24	312.54

สำเนาถูกต้อง

(นายธีรกานต์ วิเชียร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซน่า ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.19	0.16	0.19	1.35	1.39
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.59	0.46	0.58	3.05	3.16
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	3.92	0.66	0.83	4.58	4.74
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	16.47	3.47	4.34	19.94	20.81
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	27.49	7.92	9.90	35.40	37.38
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	16.34	2.93	3.66	19.28	20.01
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	5.93	1.70	2.13	7.63	8.06
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	25.85	3.34	4.18	29.19	30.03
	- ตันและดัก	ลบ.ม. หลวม	30.22	5.04	6.30	35.26	36.52
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	46.89	4.66	5.82	51.55	52.71
	- ตันและดัก	ลบ.ม. หลวม	49.84	19.00	23.75	68.84	73.59
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง						
	[illegible]	ลบ.ม. หลวม	22.87	6.36	7.95	[illegible]	30.82
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	6.24	1.01	1.27	7.26	7.51
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	32.98	9.50	11.88	42.48	44.86
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	11.75	1.91	2.38	13.65	14.13
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	39.66	15.33	19.16	54.98	58.82
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	16.97	2.91	3.64	19.88	20.61
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.70	19.10	23.87	67.80	72.57
7	งานตัดแต่งขั้นปันได	ลบ.ม. แน่น	5.26	1.30	1.63	6.56	6.89
8	งานขุดร่องคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	6.77	1.51	1.89	8.28	8.66
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	8.34	2.47	3.09	10.81	11.43
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	7.29	1.25	1.56	8.53	8.84
9	งานราดยางไพรม์โค้ต	ตร.ม.	5.55	0.54	0.68	6.09	6.22
10	งานราดยางแทคโค้ต	ตร.ม.	5.12	0.77	0.96	5.89	6.09
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	11.73	1.94	2.43	13.67	14.16
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	16.21	2.68	3.35	18.89	19.57
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	24.11	3.99	4.98	28.09	29.09
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	35.31	5.84	7.30	41.15	42.61
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.66	0.49	0.61	2.15	2.27
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.30	0.68	0.84	2.97	3.14
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.42	1.00	1.26	4.42	4.67
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.01	1.47	1.84	6.48	6.85

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วิเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด พิจิตร เดือนธันวาคม ปี 2558

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	ธันวาคม	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,588.79	1,588.79	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,635.51	1,635.51	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,682.24	1,682.24	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม .	ลบ.ม.	1,728.97	1,728.97	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,775.70	1,775.70	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,822.43	1,822.43	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,869.16	1,869.16	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก/ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,915.89	1,915.89	
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.49	5.49	
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	9.35	9.35	
11	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	9.35	9.35	
12	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราคิวคอน	ก้อน	15.89	15.89	
13	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	.78	.78	
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,271.03	1,271.03	
15	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	280.37	280.37	
16	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	364.49	364.49	
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	21,962.62	21,962.62	
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	21,962.62	21,962.62	
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
23	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
24	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
25	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	

สำเนาถูกต้อง
(นายจักรกฤษ วังเกียง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ต้น	21,028.04	21,028.04	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ต้น	21,028.04	21,028.04	
	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	46.73	46.73	
31	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	327.10	299.07	-8.57
32	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	570.10	570.10	
33	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	703.27	703.27	
34	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	637.85	637.85	
35	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	920.56	920.56	
36	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	691.59	691.59	
37	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	978.97	978.97	
38	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ท่อน	771.03	771.03	
39	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.	ท่อน	1,056.07	1,056.07	
40	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก.	ท่อน	420.56	420.56	
41	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 17 -18 กก.	ท่อน	467.29	467.29	
42	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก.	ท่อน	523.36	523.36	
43	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 26 - 27 กก.	ท่อน	705.61	705.61	
44	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 -33 กก.	ท่อน	859.81	859.81	
45	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22 - 23 กก.	ท่อน	598.13	598.13	
46	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	20.56	20.56	
47	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	23.36	23.36	
48	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	114.49	107.48	-6.12
49	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	116.82	102.80	-12.00
50	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	345.80	345.80	
51	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	457.95	457.95	
52	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1นิ้ว	ท่อน	649.53	649.53	
53	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	607.48	607.48	
54	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	700.93	700.93	
55	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 นิ้ว	ท่อน	934.58	934.58	
56	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	1,074.77	1,074.77	
57	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3 นิ้ว	ท่อน	1,682.24	1,682.24	
58	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 4 นิ้ว	ท่อน	2,149.53	2,149.53	

สำเนาถูกต้อง
(นายจักรกฤษ วัฒนชัยยง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	149.53	149.53	
	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลีเรียบ ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	140.19	140.19	
219	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	149.53	149.53	
220	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโลลุโก้	ตร.ม.	154.21	154.21	
221	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราลีลา	ตร.ม.	172.90	172.90	
222	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราอาร์ซีไอ	ตร.ม.	195.33	195.33	
223	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	140.19	140.19	
224	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราลีลา	ตร.ม.	172.90	172.90	
225	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราอาร์ซีไอ	ตร.ม.	185.98	185.98	
226	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	177.57	177.57	
227	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราลีลา	ตร.ม.	172.90	172.90	
228	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	158.88	158.88	
229	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราลีลา	ตร.ม.	177.57	177.57	
230	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลีเรียบ ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	163.55	172.90	5.72
231	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลีเรียบ ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	158.88	158.88	
232	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	158.88	158.88	
233	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	135.51	135.51	
234	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราโลลุโก้	ตร.ม.	182.24	182.24	
235	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราโลลุโก้	ตร.ม.	196.26	196.26	
236	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโลลุโก้	ตร.ม.	200.93	200.93	
237	ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	883.60	883.60	
238	ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	830.74	830.74	
239	ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	830.74	830.74	
240	ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	830.74	830.74	
241	ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	969.20	969.20	
242	ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	778.81	778.81	
243	ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	823.11	823.11	
244	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	719.97	719.97	
245	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	815.64	815.64	
246	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	674.97	674.97	
247	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	547.07	547.07	
248	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	623.06	623.06	
249	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	692.28	692.28	
250	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	623.06	623.06	
251	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.12	575.12	
252	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดุลักซ์	กระป๋อง	654.21	654.21	
253	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ ไอ เอ	กระป๋อง	584.12	584.12	

สำเนาถูกต้อง
(นายจักรกฤษ วันเชียง)
ผู้อำนวยการกองข่าวสาร

	บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 60 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	392.52	392.52	
290	บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 70 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	542.06	542.06	
291	บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	635.51	635.51	
292	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	635.51	635.51	
293	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 60 x 100 ซม.	บาน	420.56	420.56	
294	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 X 100 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว	บาน	514.02	514.02	
295	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	728.97	728.97	
296	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	728.97	728.97	
297	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	747.66	747.66	
298	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	626.17	626.17	
299	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	710.28	710.28	
300	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	799.07	799.07	
301	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	56.07	56.07	
302	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	44.39	44.39	
303	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	64.25	64.25	
304	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กล่อง	14.02	14.02	
305	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.80	2.80	
306	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.27	3.27	
307	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.21	3.04	-27.79
308	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.67	3.89	-16.70
309	บานพับเหล็ก มีไนล่อนคั่นระหว่างข้อ หนา 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	28.66	28.66	
310	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	63.09	58.42	-7.40
311	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	67.76	67.76	
312	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	30.38	28.04	-7.70
313	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	42.06	42.06	
314	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,570.09	2,570.09	
315	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเพชร	ตัน	2,579.44	2,579.44	
316	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,523.36	2,523.36	
317	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเกอินทรี	ตัน	2,336.45	2,336.45	
318	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา	กก.	149.53	149.53	
319	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	242.99	242.99	
320	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	130.84	130.84	
321	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	255.45	[illegible]	36.59
322	ทรายหยาบ ราคาทำทราย	ลบ.ม.	168.22	168.22	
323	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	414.33	414.33	

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษณ์ เชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการลงหินคลุกหมู่ที่8 ตำบลลำประดา จังหวัดพิจิตร

2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 117,500 บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

4. **ลักษณะงาน** ลงหินคลุกหมู่ที่8 ถนนทางเข้าบ้านนายยงยุทธ์ สังข์พรม ตำบลประดา
   ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร

5. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 12 มกราคม 2559 เป็นเงิน 118,000 บาท

6. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   6.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)
   6.2 แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.5)

7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

7.1 นางสาวสมใจ ศรีธิ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
7.2 นายสุชาติ ปิ่นสุข	ปลัด อบต.ลำประดา	กรรมการ
7.3 นายจักรกฤษ วันเชียง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ลำประดา	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โครงการ ลงหินคลุกหมู่ที่8

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนายยงยุทธ สังข์พรม ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%

แบบเลขที่ Factor F 1.3365 (ราคาวัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2558) พิจิตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	F actor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/ บาท	หมายเหตุ
1	โครงการ ลงหินลูกรัง หมู่ที่8 สายบ้านนายยงยุทธ สังข์พรม ขนาด กว้าง 2.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 1,000 เมตร ตามประมาณการที่อบต.ลำประดากำหนด	88,395.00	1.3365	118,139.00	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			118,139.00	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง			118,000.00	
	ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษ วันะชีย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบปร.4 แผ่นที่...1../..1..

โครงการ ลงหินคลุกหมู่ที่8

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนายยงยุทธ สังข์พรม ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 มกราคม 2559 (ราคาวัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2558)

ประมาณการโดย นายจักรกฤษ วันเขียง ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หินคลุก	250.00	ลบ.ม	353.58	88,395.00	-	-	88,395.00	
2	ป้ายโครงการชั่วคราว	1.00	ป้าย		-	-	-	-	
3	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
						รวมทั้งสิ้น		88,395.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีชิ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเขียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง



ราคาขายปลีกภูมิภาค

จังหวัด พิจิตร

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด พิจิตร ประจำวันที่ 12 ม.ค. 2559

อำเภอ						
เมืองพิจิตร	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41
วังทรายพูน	30.87	23.49	23.91	21.55	18.50	20.50	23.50
โพธิ์ประทับช้าง	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
ตะพานหิน	30.85	23.47	23.89	21.53	18.48	20.48	23.48
บางมูลนาก	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
โพทะเล	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
สามง่าม	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
ทับคล้อ	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
ดงเจริญ	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
วชิรบารมี	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
สากเหล็ก	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41

*ราคาที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นตัวหนา

**ราคาขายปลีกช่างต่อสังไม่รวมภาษี ฉบว. (ถ้ามี) ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศกรมสรรพสามิต ของแต่ละจังหวัด

***น้ำมันเตาเฉพาะสถานีบริการน้ำมันที่จำหน่ายน้ำมันครบทุกชนิด

ทั้งหมด 12 รายการ

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีราคาต่อหน่วย

โครงการ งานต้นทุนหินคลุก
ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ราคาน้ำมัน .....22.41..... บาท/ลิตร อำเภอเมือง พิจิตร
ณ วันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนหินคลุก								
1	ค่าวัสดุที่แหล่ง	1.00	ลบ.ม	172.90	172.90	-	-	172.90	
2	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อม ราคาต่ำ ขุด - ขน	1.00	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
3	ค่าขนส่งจากแหล่ง ถึงหน้างานระยะทาง ประมาณ 60 กม.	1.00	ลบ.ม	-	-	180.68	180.68	180.68	
	* ขนส่งจากพื้น อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์								
	ถึงพื้นที่ อบต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร								
	รถบรรทุก 10 ล้อ								
							ค่างานต้นทุนหินคลุก	353.58	

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

จากน้ำมันเชื้อเพลิงโซน่า ที่ อำเภอเมือง 20.00 - 20.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.78	10.89
2	9.24	12.94
3	10.71	15.00
4	12.18	17.06
5	13.65	19.11
6	15.12	21.17
7	16.59	23.23
8	18.30	25.62
9	20.43	28.60
10	22.56	31.58
11	24.69	34.56
12	26.81	37.54
13	28.95	40.52
14	31.08	43.51
15	33.20	46.49
16	35.34	49.47
17	37.46	52.45
18	39.59	55.43
19	41.73	58.42
20	43.86	61.40
21	45.98	64.38
22	48.12	67.37
23	50.24	70.34
24	52.38	73.33
25	54.51	76.31
26	56.64	79.29
27	58.77	82.27
28	60.90	85.26
29	63.02	88.22
30	65.16	91.22
31	67.27	94.18
32	69.42	97.19
33	71.55	100.17
34	73.68	103.16
35	75.80	106.12
36	77.93	109.11
37	80.07	112.10
38	82.21	115.09
39	84.33	118.07
40	86.45	121.04

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
41	88.60	124.04
42	90.73	127.02
43	92.85	129.99
44	94.98	132.98
45	97.11	135.95
46	99.24	138.94
47	101.36	141.91
48	103.50	144.90
49	105.61	147.86
50	107.74	150.84
51	109.89	153.84
52	112.00	156.80
53	114.13	159.79
54	116.28	162.79
55	118.39	165.75
56	120.52	168.73
57	122.66	171.72
58	124.82	174.74
59	126.93	177.70
60	129.06	180.68
61	131.20	183.67
62	133.35	186.69
63	135.45	189.63
64	137.56	192.59
65	139.69	195.57
66	141.83	198.56
67	143.98	201.57
68	146.07	204.49
69	148.25	207.55
70	150.36	210.50
71	152.48	213.47
72	154.61	216.45
73	156.75	219.46
74	158.91	222.48
75	160.99	225.38
76	163.17	228.43
77	165.26	231.37
78	167.36	234.31
79	169.59	237.42
80	171.71	240.40

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
81	173.85	243.39
82	175.88	246.23
83	178.04	249.25
84	180.20	252.29
85	182.38	255.34
86	184.45	258.23
87	186.52	261.13
88	188.74	264.23
89	190.83	267.16
90	192.93	270.10
91	195.18	273.25
92	197.30	276.22
93	199.43	279.20
94	201.56	282.19
95	203.56	284.98
96	205.71	288.00
97	207.88	291.03
98	210.05	294.07
99	212.24	297.13
100	214.26	299.97
101	216.47	303.05
102	218.51	305.91
103	220.73	309.02
104	222.78	311.90
105	225.03	315.04
106	227.10	317.94
107	229.17	320.84
108	231.25	323.75
109	233.34	326.68
110	235.63	329.89
111	237.74	332.83
112	239.84	335.78
113	241.96	338.75
114	244.09	341.72
115	246.22	344.70
116	248.36	347.70
117	250.50	350.70
118	252.66	353.72
119	254.82	356.75
120	256.99	359.79

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด เพชรบูรณ์ เดือนธันวาคม ปี 2558

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	ธันวาคม	%

* หมายถึงราคา Price List

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเขียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด เพชรบูรณ์ เดือนพฤศจิกายน ปี 2558

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	พฤศจิกายน	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,740.00	1,740.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,790.00	1,790.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,840.00	1,840.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,890.00	1,890.00	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,990.00	1,990.00	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,050.00	2,050.00	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,120.00	2,120.00	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,200.00	2,200.00	
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.61	5.61	
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	8.41	8.41	
11	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.08	1.08	
12	อิฐหนา ขนาด 10.5x 22 x 6.5 ซม.	ก้อน	5.14	5.14	
13	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	182.24	182.24	
14	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	233.64	233.64	
15	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	19,364.49	19,364.49	
16	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	17,230.84	17,230.84	
17	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	15,997.20	15,155.14	-5.26
18	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	15,516.82	14,925.23	-3.81
19	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	16,409.35	15,007.48	-8.54
20	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	15,571.96	15,062.62	-3.27
21	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	45.80	45.80	
22	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	310.28	310.28	
23	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	380.37	380.37	
24	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	559.81	559.81	
25	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	859.81	859.81	
26	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1/2" x 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	121.50	121.50	
27	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	154.21	154.21	
28	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	183.80	183.80	

สำเนาถูกต้อง
(นายจักรกฤษ วันเชียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

263	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	630.85	636.92	.96
264	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ตัน	238.32	238.32	
265	หินย่อย เบอร์ 2 ราคา ณ โรงโม่	ตัน	238.32	238.32	
266	หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	448.60	448.60	
267	หินย่อย เบอร์ 2	ลบ.ม.	420.56	400.00	-4.89
268	หินลูกรัง	ลบ.ม.	299.07	299.07	
269	หินคลุก	ลบ.ม.	355.14	355.14	
270	หินคลุก เกรด B ใช้ผสมปูนเทพื้นทั่วไป	ตัน	112.15	112.15	
271	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	ตัน	172.90	172.90	
272	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ตัน	210.28	210.28	
273	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผสม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	112.15	112.15	
274	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราช้างวา	อัน	70.09	70.09	
275	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	140.19	140.19	
276	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราช้างวา	อัน	186.92	186.92	
277	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิค ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	233.65	233.65	
278	ก๊อกอ่างหน้า แบบอะคริลิค ขนาด 1/2 นิ้ว ตราสวิทโฮม	อัน	233.64	233.64	
279	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรารเนชั่นแนล	ม้วน	467.29	467.29	
280	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรารเนชั่นแนล	ม้วน	654.21	654.21	
281	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	32.71	32.71	
282	เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราพานาโซนิค	อัน	32.71	32.71	
283	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	79.44	79.44	
284	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	14.95	14.95	
285	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	49.07	49.07	
286	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	35.51	35.51	
287	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	54.21	54.21	
288	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราซุปเปอร์แลมป์	ดวง	12.15	12.15	
289	โถส้วมธรรมดาเนื้อขาว ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราคาวัต รุ่น K-2510	ชิ้น	514.02	514.02	

* หมายถึงราคา Price List

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ เชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการลงหินคลุกหมู่ที่8 ตำบลลำประดา จังหวัดพิจิตร

2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 23,500 บาท (-สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

4. **ลักษณะงาน** ลงหินคลุกหมู่ที่8 ถนนทางเข้าบ้านนายโฉมยงค์ เขียวสวาท ตำบลประดา ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 200.00 เมตร

5. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 12 มกราคม 2559 **เป็นเงิน** 23,600 บาท

6. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   6.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ บร.4)
   6.2 แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.5)

7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

7.1 นางสาวสมใจ ศรีธิ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
7.2 นายสุชาติ ปิ่นสุข	ปลัด อบต.ลำประดา	กรรมการ
7.3 นายจักรกฤษ วันเชียง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ลำประดา	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โครงการ ลงหินคลุกหมู่ที่8

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนายโฉมยงค์ เขียวสวาท ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%

แบบเลขที่ Factor F 1.3365 (ราคาวัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2558) พิจิตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน/บาท	F actor F	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน/ บาท	หมายเหตุ
1	โครงการ ลงหินลูกรัง หมู่ที่8 สายบ้านนายโฉมยงค์ เขียวสวาท ขนาด กว้าง 2.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 200 เมตร ตามประมาณการที่อบต.ลำประดากำหนด	17,679.00	1.3365	23,627.00	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			23,627.00	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง			23,600.00	
	ตัวอักษร (-สองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุชาติ ปั่นสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษ วันเขียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ ลงหินคลุกหมู่ที่8 แบบปร.4 แผ่นที่...1...

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนายโฉมยงค์ เขียวสวาท ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 มกราคม 2559 (ราคาวัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2558)

ประมาณการโดย นายจักรกฤษ วันเชียง ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หินคลุก	50.00	ลบ.ม	353.58	17,679.00	-	-	17,679.00	
						รวมทั้งสิ้น		17,679.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีราคาต่อหน่วย

โครงการ งานต้นทุนหินคลุก
ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ราคาน้ำมัน .....22.41..... บาท/ลิตร อำเภอเมือง พิจิตร
ณ วันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนหินคลุก								
1	ค่าวัสดุที่แหล่ง	1.00	ลบ.ม	172.90	172.90	-	-	172.90	
2	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อม ราคาค่า ชุด - ขน	1.00	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
3	ค่าขนส่งจากแหล่ง ถึงหน้างานระยะทาง ประมาณ 60 กม.	1.00	ลบ.ม	-	-	180.68	180.68	180.68	
	* ขนส่งจากพื้น อ.ขน.ดิน จ.เพชรบูรณ์								
	ถึงพื้นที่ อบต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร								
	รถบรรทุก 10 ล้อ								
							ค่างานต้นทุนหินคลุก	353.58	



ราคาขายปลีกภูมิภาค

จังหวัด พิจิตร

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด พิจิตร ประจำวันที่ 12 มี.ค. 2559

สถานี						
เมืองพิจิตร	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41
วังทรายพูน	30.87	23.49	23.91	21.55	18.50	20.50	23.50
โพธิ์ประสับช้าง	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
ตะพานหิน	30.85	23.47	23.89	21.53	18.48	20.48	23.48
บางมูลนาก	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
โพทะเล	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
ทับคล้อ	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
ทับคล้อ	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
ปึกเตียน	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
ตะเภาทอง	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
วชิรบารมี	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
สามแยก	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41

*ราคาที่ปรับเปลี่ยนแปลงจะเป็นตัวเข้ม

**ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษี อปจ. (ถ้ามี) ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศภาษี อปจ. ของแต่ละจังหวัด

***น้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊สโซฮอล์จำหน่ายในโครงการลดราคาทุกสถานี

ทั้งหมด 12 รายการ

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 20.00 - 20.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.78	10.89
2	9.24	12.94
3	10.71	15.00
4	12.18	17.06
5	13.65	19.11
6	15.12	21.17
7	16.59	23.23
8	18.30	25.62
9	20.43	28.60
10	22.56	31.58
11	24.69	34.56
12	26.81	37.54
13	28.95	40.52
14	31.08	43.51
15	33.20	46.49
16	35.34	49.47
17	37.46	52.45
18	39.59	55.43
19	41.73	58.42
20	43.86	61.40
21	45.98	64.38
22	48.12	67.37
23	50.24	70.34
24	52.38	73.33
25	54.51	76.31
26	56.64	79.29
27	58.77	82.27
28	60.90	85.26
29	63.02	88.22
30	65.16	91.22
31	67.27	94.18
32	69.42	97.19
33	71.55	100.17
34	73.68	103.16
35	75.80	106.12
36	77.93	109.11
37	80.07	112.10
38	82.21	115.09
39	84.33	118.07
40	86.45	121.04
41	88.60	124.04
42	90.73	127.02
43	92.85	129.99
44	94.98	132.98
45	97.11	135.95
46	99.24	138.94
47	101.36	141.91
48	103.50	144.90
49	105.61	147.86
50	107.74	150.84
51	109.89	153.84
52	112.00	156.80
53	114.13	159.79
54	116.28	162.79
55	118.39	165.75
56	120.52	168.73
57	122.66	171.72
58	124.82	174.74
59	126.93	177.70
60	129.06	180.68
61	131.20	183.67
62	133.35	186.69
63	135.45	189.63
64	137.56	192.59
65	139.69	195.57
66	141.83	198.56
67	143.98	201.57
68	146.07	204.49
69	148.25	207.55
70	150.36	210.50
71	152.48	213.47
72	154.61	216.45
73	156.75	219.46
74	158.91	222.48
75	160.99	225.38
76	163.17	228.43
77	165.26	231.37
78	167.36	234.31
79	169.59	237.42
80	171.71	240.40
81	173.85	243.39
82	175.88	246.23
83	178.04	249.25
84	180.20	252.29
85	182.38	255.34
86	184.45	258.23
87	186.52	261.13
88	188.74	264.23
89	190.83	267.16
90	192.93	270.10
91	195.18	273.25
92	197.30	276.22
93	199.43	279.20
94	201.56	282.19
95	203.56	284.98
96	205.71	288.00
97	207.88	291.03
98	210.05	294.07
99	212.24	297.13
100	214.26	299.97
101	216.47	303.05
102	218.61	306.05
103	220.73	309.02
104	222.78	311.90
105	225.03	315.04
106	227.10	317.94
107	229.17	320.84
108	231.25	323.75
109	233.54	326.95
110	235.63	329.89
111	237.74	332.83
112	239.84	335.78
113	241.96	338.75
114	244.09	341.72
115	246.22	344.70
116	248.36	347.70
117	250.50	350.70
118	252.66	353.72
119	254.82	356.76
120	256.99	359.78

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเสียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด เพชรบูรณ์ เดือนธันวาคม ปี 2558

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	ดัชนีราคา	%

* หมายถึงราคา Price List

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2507-8889

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด เพชรบูรณ์ เดือนพฤศจิกายน ปี 2558

จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	พฤศจิกายน	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,740.00	1,740.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,790.00	1,790.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,840.00	1,840.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,890.00	1,890.00	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,990.00	1,990.00	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,050.00	2,050.00	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,120.00	2,120.00	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,200.00	2,200.00	
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.61	5.61	
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	8.41	8.41	
11	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.08	1.08	
12	อิฐหนา ขนาด 10.5x 22 x 6.5 ซม.	ก้อน	5.14	5.14	
13	เสาริ้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	182.24	182.24	
14	เสาริ้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	233.64	233.64	
15	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	19,364.49	19,364.49	
16	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	17,230.84	17,230.84	
17	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	15,997.20	15,155.14	-5.26
18	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	15,516.82	14,925.23	-3.81
19	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	16,409.35	15,007.48	-8.54
20	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	15,571.96	15,062.62	-3.27
21	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	45.80	45.80	
22	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	310.28	310.28	
23	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	380.37	380.37	
24	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	559.81	559.81	
25	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	859.81	859.81	
26	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1/2" x 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	121.50	121.50	
27	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	154.21	154.21	
28	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	183.80	183.80	

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วัฒนชัยยง)

ผู้อำนวยการกองต่าง

	รายละเอียด *	ลบ.ม.	630.85	636.92	.96
264	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ตัน	238.32	238.32	
265	หินย่อย เบอร์ 2 ราคา ณ โรงโม่	ตัน	238.32	238.32	
266	หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	448.60	448.60	
267	หินย่อย เบอร์ 2	ลบ.ม.	420.56	400.00	-4.89
268	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	299.07	299.07	
269	หินคลุก	ลบ.ม.	355.14	355.14	
270	หินคลุก เกรด B ใช้ผสมปูนเทพื้นทั่วไป	ตัน	112.15	112.15	
271	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	ตัน	172.90	172.90	
272	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ตัน	210.28	210.28	
273	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	112.15	112.15	
274	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราช้างวา	อัน	70.09	70.09	
275	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	140.19	140.19	
276	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราช้างวา	อัน	186.92	186.92	
277	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิค ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	233.65	233.65	
278	ก๊อกอ่างหน้า แบบอะคริลิค ขนาด 1/2 นิ้ว ตราสวิทโฮม	อัน	233.64	233.64	
279	สายเคเบิล THW สายถมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรายูนิเนล	ม้วน	467.29	467.29	
280	สายเคเบิล THW สายถมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรายูนิเนล	ม้วน	654.21	654.21	
281	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	32.71	32.71	
282	เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราพานาโซนิค	อัน	32.71	32.71	
283	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	79.44	79.44	
284	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	14.95	14.95	
285	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	49.07	49.07	
286	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	35.51	35.51	
287	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	54.21	54.21	
288	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราซุปเปอร์แลมป์	ดวง	12.15	12.15	
289	โกล้วผลรวมตามน้ำยอง ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราภะรัต รุ่น K-2510	ชิ้น	514.02	514.02	

* หมายถึงราคา Price List

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โครงการ ลงหินคลุกหมู่ที่8

สถานที่ก่อสร้าง ถนนทางเข้าบ้านนางโสภา ดวงลาพิมพ์ ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%

แบบเลขที่ Factor F 1.3365 (ราคาวัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2558) พิจิตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน/บาท	F actor F	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน/ บาท	หมายเหตุ
1	โครงการ ลงหินลูกรัง หมู่ที่8 สายบ้านนางโสภา ดวงลาพิมพ์ ขนาด กว้าง 2.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 500 เมตร ตามประมาณการที่อบต.ลำประดากำหนด	44,197.00	1.3365	59,069.00	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			59,069.00	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง			59,000.00	
	ตัวอักษร (-ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

ปลัดอำเภอ จพง.บค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

นิติกรองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ ลงหินคลุกหมู่ที่8 แบบปร.4 แผ่นที่...1.../...

สถานที่ก่อสร้าง ถนนทางเข้าบ้านนางโสภา ดวงลาพิมพ์ ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 มกราคม 2559 (ราคาวัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2558)

ประมาณการโดย นายจักรกฤษ วันเชียง ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หินคลุก	125.00	ลบ.ม	353.58	44,197.00	-	-	44,197.00	
						รวมทั้งสิ้น		44,197.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีราคาต่อหน่วย

โครงการ งาน.ต้นทุนหินคลุก
ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ราคาน้ำมัน .....22.41..... บาท/ลิตร อำเภอเมือง พิจิตร
ณ วันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนหินคลุก								
1	ค่าวัสดุที่แหล่ง	1.00	ลบ.ม	172.90	172.90	-	-	172.90	
2	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อม ราคาค่า ขุด - ขน	1.00	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
3	ค่าขนส่งจากแหล่ง ถึงหน้างานระยะทาง ประมาณ 60 กม.	1.00	ลบ.ม	-	-	180.68	180.68	180.68	
	* ขนส่งจากพื้น อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์								
	ถึงพื้นที่ อบต ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร								
	รถบรรทุก 10 ล้อ								
							ค่างานต้นทุนหินคลุก	353.58	



ราคาขายปลีกภูมิภาค

จังหวัด พิจิตร

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด พิจิตร ประจำวันที่ 12 ม.ค. 2559

สำหรับ							
เมืองพิจิตร	30.78	23.40	23.89	21.46	18.41	20.41	23.41
วังทรายพูน	30.87	23.49	23.91	21.55	18.50	20.50	23.50
ไทรประทับช้าง	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
ตะพานหิน	30.85	23.47	23.89	21.53	18.48	20.48	23.48
บางมูลนาก	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
โพทะเล	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
สามง่าม	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
ทับคล้อ	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
บึงนาราง	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
สากเหล็ก	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
สระทะเล	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
ดงเจริญ	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49

*ราคาเพิ่มเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน

**ราคาขายปลีกช่วงสิ้นปีไม่รวมภาษี อบจ. (สาย) ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศภาษี อบจ. ของแต่ละจังหวัด

***น้ำมันเบี้ยเพลิงนางชฎิลมีจำหน่ายในเขตอุตสาหกรรมเท่านั้น

ทั้งหมด 12 รายการ

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วัฒเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ขึ้น อำเภอเมือง 20.00 - 20.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.78	10.89
2	9.24	12.94
3	10.71	15.00
4	12.18	17.06
5	13.65	19.11
6	15.12	21.17
7	16.59	23.23
8	18.30	25.62
9	20.43	28.60
10	22.56	31.58
11	24.69	34.56
12	26.81	37.54
13	28.95	40.52
14	31.08	43.51
15	33.20	46.49
16	35.34	49.47
17	37.46	52.45
18	39.59	55.43
19	41.73	58.42
20	43.86	61.40
21	45.98	64.38
22	48.12	67.37
23	50.24	70.34
24	52.38	73.33
25	54.51	76.31
26	56.64	79.29
27	58.77	82.27
28	60.90	85.26
29	63.02	88.22
30	65.16	91.22
31	67.27	94.18
32	69.42	97.19
33	71.55	100.17
34	73.68	103.16
35	75.80	106.12
36	77.93	109.11
37	80.07	112.10
38	82.21	115.09
39	84.33	118.07
40	86.45	121.04
41	88.60	124.04
42	90.73	127.02
43	92.85	129.99
44	94.98	132.98
45	97.11	135.95
46	99.24	138.94
47	101.36	141.91
48	103.50	144.90
49	105.61	147.86
50	107.74	150.84
51	109.89	153.84
52	112.00	156.80
53	114.13	159.79
54	116.28	162.79
55	118.39	165.75
56	120.52	168.73
57	122.66	171.72
58	124.82	174.74
59	126.93	177.70
60	129.06	180.68
61	131.20	183.67
62	133.35	186.69
63	135.45	189.63
64	137.56	192.59
65	139.69	195.57
66	141.83	198.56
67	143.98	201.57
68	146.07	204.49
69	148.25	207.55
70	150.36	210.50
71	152.48	213.47
72	154.61	216.45
73	156.75	219.46
74	158.91	222.48
75	160.99	225.38
76	163.17	228.43
77	165.26	231.37
78	167.36	234.31
79	169.59	237.42
80	171.71	240.40
81	173.85	243.39
82	175.88	246.23
83	178.04	249.25
84	180.20	252.29
85	182.38	255.34
86	184.45	258.23
87	186.52	261.13
88	188.74	264.23
89	190.83	267.16
90	192.93	270.10
91	195.18	273.25
92	197.30	276.22
93	199.43	279.20
94	201.56	282.19
95	203.56	284.98
96	205.71	288.00
97	207.88	291.03
98	210.05	294.07
99	212.24	297.13
100	214.26	299.97
101	216.47	303.05
102	218.51	305.91
103	220.73	309.02
104	222.78	311.90
105	225.01	315.01
106	227.10	317.94
107	229.17	320.84
108	231.25	323.75
109	233.54	326.95
110	235.63	329.89
111	237.74	332.83
112	239.84	335.78
113	241.96	338.75
114	244.09	341.72
115	246.22	344.70
116	248.36	347.70
117	250.50	350.70
118	252.66	353.73
119	254.82	356.76
120	256.99	359.79

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรพันธ์ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ดัชนีค่าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด เพชรบูรณ์ เดือนธันวาคม ปี 2558

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	ธันวาคม	%

* หมายถึงราคา Price List

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ดัชนีค่าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด เพชรบูรณ์ เดือนพฤศจิกายน ปี 2558

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	พฤศจิกายน	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,740.00	1,740.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,790.00	1,790.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,840.00	1,840.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,890.00	1,890.00	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,990.00	1,990.00	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,050.00	2,050.00	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,120.00	2,120.00	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,200.00	2,200.00	
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.61	5.61	
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	8.41	8.41	
11	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.08	1.08	
12	อิฐหนา ขนาด 10.5x 22 x 6.5 ซม.	ก้อน	5.14	5.14	
13	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม,ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	182.24	182.24	
14	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00ม.	ท่อน	233.64	233.64	
15	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	19,364.49	19,364.49	
16	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	17,230.84	17,230.84	
17	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	15,997.20	15,155.14	-5.26
18	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	15,516.82	14,925.23	-3.81
19	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	16,409.35	15,007.48	-8.54
20	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	15,571.96	15,062.62	-3.27
21	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	45.80	45.80	
22	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	310.28	310.28	
23	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	380.37	380.37	
24	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	559.81	559.81	
25	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	859.81	859.81	
26	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1/2" x 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	121.50	121.50	
27	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	154.21	154.21	
28	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	183.80	183.80	

สำเนาถูกต้อง
(นายจักรกฤษ รันเชียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

	รายละเอียด				
263	รายละเอียด	ลบ.ม.	630.85	636.92	.96
264	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ตัน	238.32	238.32	
265	หินย่อย เบอร์ 2 ราคา ณ โรงโม่	ตัน	238.32	238.32	
266	หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	448.60	448.60	
267	หินย่อย เบอร์ 2	ลบ.ม.	420.56	400.00	-4.89
268	หินลูกรัง	ลบ.ม.	299.07	299.07	
269	หินคลุก	ลบ.ม.	355.14	355.14	
270	หินคลุก เกรด B ใช้ผสมปูนเทพื้นทั่วไป	ตัน	112.15	112.15	
271	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	ตัน	172.90	172.90	
272	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ตัน	210.28	210.28	
273	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผสม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	112.15	112.15	
274	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราฉันวา	อัน	70.09	70.09	
275	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	140.19	140.19	
276	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราฉันวา	อัน	186.92	186.92	
277	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิค ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	233.65	233.65	
278	ก๊อกอ่างหน้า แบบอะคริลิค ขนาด 1/2 นิ้ว ตราสวิทโฮม	อัน	233.64	233.64	
279	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราเนชั่นแนล	ม้วน	467.29	467.29	
280	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราเนชั่นแนล	ม้วน	654.21	654.21	
281	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	32.71	32.71	
282	เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราพานาโซนิค	อัน	32.71	32.71	
283	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	79.44	79.44	
284	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	14.95	14.95	
285	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	49.07	49.07	
286	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	35.51	35.51	
287	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	54.21	54.21	
288	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราซุปเปอร์แลมป์	ดวง	12.15	12.15	
289	โถส้วมธรรมดานั่งยอง ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราคะรัต รุ่น K-2510	ชิ้น	514.02	514.02	

* หมายถึงราคา Price List

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ ชีวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการลงหินคลุกหมู่ที่8 ตำบลลำประดา จังหวัดพิจิตร

2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 197,400 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

4. **ลักษณะงาน** ลงหินคลุกหมู่ที่8 ถนนทางเข้าบ้านนายยงยุทธ ยศสุนทร ตำบลประดา
ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 1680.00 เมตร

5. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 12 มกราคม 2559 เป็นเงิน 198,000 บาท

6. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   6.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)
   6.2 แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.5)

7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

7.1 นางสาวสมใจ ศรีธิ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
7.2 นายสุชาติ ปิ่นสุข	ปลัด อบต.ลำประดา	กรรมการ
7.3 นายจักรกฤษ วันเชียง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ลำประดา	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โครงการ ลงหินคลุกหมู่ที่8

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนายยงยุทธ ยศสุนทร ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%

แบบเลขที่ Factor F 1.3365 (ราคาวัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2558) พิจิตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	F actor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/ บาท	หมายเหตุ
1	โครงการ ลงหินลูกรัง หมู่ที่8 สายบ้านนายยงยุทธ ยศสุนทร ขนาด กว้าง 2.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 1,680 เมตร ตามประมาณการที่อบต.ลำประดากำหนด	148,503.00	1.3365	198,474.00	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			198,474.00	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง			198,000.00	
	ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบปร.4 แผ่นที่...1.../..1..

โครงการ ลงหินคลุกหมู่ที่8

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนายยงยุทธ ยศสุนทร ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 มกราคม 2559

(ราคาวัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2558)

ประมาณการโดย นายจักรกฤษ วันเชียง ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หินคลุก	420.00	ลบ.ม	353.58	148,503.00	-	-	148,503.00	
2	ป้ายโครงการขั้วคราว	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
3	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
						รวมทั้งสิ้น		148,503.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

ปลัดอำเภอ จพง.บค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษ วันเชียง)


ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีราคาต่อหน่วย

โครงการ งานต้นทุนหินคลุก
ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ราคาน้ำมัน .....22.41..... บาท/ลิตร อำเภอเมือง พิจิตร
ณ วันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนหินคลุก								
1	ค่าวัสดุที่แหล่ง	1.00	ลบ.ม	172.90	172.90	-	-	172.90	
2	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อม ราคาค่า ขุด - ขน	1.00	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
3	ค่าขนส่งจากแหล่ง ถึงหน้างานระยะทาง ประมาณ 60 กม.	1.00	ลบ.ม	-	-	180.68	180.68	180.68	
	* ขนส่งจากพื้น อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์								
	ถึงพื้นที่ อบต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร								
	รถบรรทุก 10 ล้อ								
							ค่างานต้นทุนหินคลุก	353.58	



ราคาขายปลีกภูมิภาค

จังหวัด พิจิตร

(หน่วยแสดงราคาเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด พิจิตร ประจำวันที่ 12 ม.ค. 2559

สถานี							
เชิงสาลิตร	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41
วังทรายพูน	30.87	23.49	23.91	21.55	18.50	20.50	23.50
โพธิ์ประทับช้าง	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
ตะพานหิน	30.85	23.47	23.89	21.53	18.48	20.48	23.48
บางมูลนาก	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
โพทะเล	30.84	23.45	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
สามง่าม	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
ทับคล้อ	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
บึงนาราง	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
ดงเจริญ	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
วชิรบารมี	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
ตาคลีใหม่	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41

*ราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงจะขึ้นตัวหนา

**ราคาขายปลีกของดีเซลที่จำหน่ายในราคาตลาดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (ดีเซล B5) ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ของแต่ละจังหวัด

***น้ำมันเชื้อเพลิงบางชนิดมีจำหน่ายในบางสถานีบริการเท่านั้น

ทั้งหมด 12 รายการ

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 20.00 - 20.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.78	10.89
2	9.24	12.94
3	10.71	15.00
4	12.18	17.06
5	13.65	19.11
6	15.12	21.17
7	16.59	23.23
8	18.30	25.62
9	20.43	28.60
10	22.56	31.58
11	24.69	34.56
12	26.81	37.54
13	28.95	40.52
14	31.08	43.51
15	33.20	46.49
16	35.34	49.47
17	37.46	52.45
18	39.59	55.43
19	41.73	58.42
20	43.86	61.40
21	45.98	64.38
22	48.12	67.37
23	50.24	70.34
24	52.38	73.33
25	54.51	76.31
26	56.64	79.29
27	58.77	82.27
28	60.90	85.26
29	63.02	88.22
30	65.16	91.22
31	67.27	94.18
32	69.42	97.19
33	71.55	100.17
34	73.68	103.16
35	75.80	106.12
36	77.93	109.11
37	80.07	112.10
38	82.21	115.09
39	84.33	118.07
40	86.45	121.04

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
41	88.60	124.04
42	90.73	127.02
43	92.85	129.99
44	94.98	132.98
45	97.11	135.95
46	99.24	138.94
47	101.36	141.91
48	103.50	144.90
49	105.61	147.86
50	107.74	150.84
51	109.89	153.84
52	112.00	156.80
53	114.13	159.79
54	116.28	162.79
55	118.39	165.75
56	120.52	168.73
57	122.66	171.72
58	124.82	174.74
59	126.93	177.70
60	129.06	180.68
61	131.20	183.67
62	133.35	186.69
63	135.45	189.63
64	137.56	192.59
65	139.69	195.57
66	141.83	198.56
67	143.98	201.57
68	146.07	204.49
69	148.25	207.55
70	150.36	210.50
71	152.48	213.47
72	154.61	216.45
73	156.75	219.46
74	158.91	222.48
75	160.99	225.38
76	163.17	228.43
77	165.26	231.37
78	167.36	234.31
79	169.59	237.42
80	171.71	240.40

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
81	173.85	243.39
82	175.88	246.23
83	178.04	249.25
84	180.20	252.29
85	182.38	255.34
86	184.45	258.23
87	186.52	261.13
88	188.74	264.23
89	190.83	267.16
90	192.93	270.10
91	195.18	273.25
92	197.30	276.22
93	199.43	279.20
94	201.56	282.19
95	203.56	284.98
96	205.71	288.00
97	207.88	291.03
98	210.05	294.07
99	212.24	297.13
100	214.26	299.97
101	216.47	303.05
102	218.51	305.91
103	220.73	309.02
104	222.78	311.90
105	225.03	315.04
106	227.10	317.94
107	229.17	320.84
108	231.25	323.75
109	233.54	326.95
110	235.63	329.89
111	237.74	332.83
112	239.84	335.78
113	241.96	338.75
114	244.09	341.72
115	246.22	344.70
116	248.36	347.70
117	250.50	350.70
118	252.66	353.72
119	254.82	356.75
120	256.99	359.79

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (รายเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด เพชรบูรณ์ เดือนธันวาคม ปี 2558

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	ธันวาคม	%

* หมายถึงราคา Price List

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด เพชรบูรณ์ เดือนพฤศจิกายน ปี 2558

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	พฤศจิกายน	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,740.00	1,740.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,790.00	1,790.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,840.00	1,840.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,890.00	1,890.00	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,990.00	1,990.00	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,050.00	2,050.00	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,120.00	2,120.00	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,200.00	2,200.00	
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.61	5.61	
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	8.41	8.41	
11	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.08	1.08	
12	อิฐหนา ขนาด 10.5x 22 x 6.5 ซม.	ก้อน	5.14	5.14	
13	เสาริ้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	182.24	182.24	
14	เสาริ้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	233.64	233.64	
15	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	19,364.49	19,364.49	
16	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	17,230.84	17,230.84	
17	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	15,997.20	15,155.14	-5.26
18	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	15,516.82	14,925.23	-3.81
19	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	16,409.35	15,007.48	-8.54
20	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	15,571.96	15,062.62	-3.27
21	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	45.80	45.80	
22	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	310.28	310.28	
23	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	380.37	380.37	
24	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	559.81	559.81	
25	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	859.81	859.81	
26	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1/2" x 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	121.50	121.50	
27	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	154.21	154.21	
28	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	183.80	183.80	

สำเนาถูกต้อง
(นายจักรกฤษ จันทร์เขียว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

263	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	630.85	636.92	.96
264	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ตัน	238.32	238.32	
265	หินย่อย เบอร์ 2 ราคา ณ โรงโม่	ตัน	238.32	238.32	
266	หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	448.60	448.60	
267	หินย่อย เบอร์ 2	ลบ.ม.	420.56	400.00	-4.89
268	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	299.07	299.07	
269	หินคลุก	ลบ.ม.	355.14	355.14	
270	หินคลุก เกรด B ใช้ผสมปูนเทพื้นทั่วไป	ตัน	112.15	112.15	
271	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	ตัน	172.90	172.90	
272	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ตัน	210.28	210.28	
273	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผสม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	112.15	112.15	
274	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราช้นวา	อัน	70.09	70.09	
275	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	140.19	140.19	
276	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราช้นวา	อัน	186.92	186.92	
277	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิค ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	233.65	233.65	
278	ก๊อกอ่างหน้า แบบอะคริลิค ขนาด 1/2 นิ้ว ตราสวิทโฮม	อัน	233.64	233.64	
279	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราเนชั่นแนล	ม้วน	467.29	467.29	
280	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราเนชั่นแนล	ม้วน	654.21	654.21	
281	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	32.71	32.71	
282	เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราพานาโซนิค	อัน	32.71	32.71	
283	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	79.44	79.44	
284	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	14.95	14.95	
285	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	49.07	49.07	
286	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	35.51	35.51	
287	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	54.21	54.21	
288	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราซุปเปอร์แลมป์	ดวง	12.15	12.15	
289	โถส้วมธรรมดานั่งยอง ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราคะรัต รุ่น K-2510	ชิ้น	514.02	514.02	

* หมายถึงราคา Price List

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โครงการ ลงหินคลุกหมู่ที่8

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนายฟื้น คุ้มเหม ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% **เงินประกันผลงานหัก** 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%

แบบเลขที่ Factor F 1.3365 (ราคาวัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2558) พิจิตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน/บาท	F actor F	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน/ บาท	หมายเหตุ
1	โครงการ ลงหินลูกรัง หมู่ที่8 สายบ้านนายฟื้น คุ้มเหม ขนาด กว้าง 2.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 400 เมตร ตามประมาณการที่อบต.ลำประดากำหนด	35,358.00	1.3365	47,255.00	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			47,255.00	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง			47,000.00	
	ตัวอักษร (-สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ ลงหินคลุกหมู่ที่8

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนายฟื้น คุ้มเหม ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

ประมาณการเมื่อ 12 มกราคม 2559 (ราคาวัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2558)

ประมาณการโดย นายจักรกฤษ วันเชียง ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	หินคลุก	100.00	ลบ.ม	353.58	35,358.00	-	-	35,358.00	
						รวมทั้งสิ้น		35,358.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

ปลัดอำเภอ รพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษ วันเชียง)


ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีราคาต่อหน่วย

โครงการ งานต้นทุนหินคลุก
ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ราคาน้ำมัน .....22.41..... บาท/ลิตร อำเภอเมือง พิจิตร
ณ วันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนหินคลุก								
1	ค่าวัสดุที่แหล่ง	1.00	ลบ.ม	172.90	172.90	-	-	172.90	
2	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อม ราคาค่า ขุด - ขน	1.00	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
3	ค่าขนส่งจากแหล่ง ถึงหน้างานระยะทาง ประมาณ 60 กม.	1.00	ลบ.ม	-	-	180.68	180.68	180.68	
	* ขนส่งจากพื้น อ.ขนแดง จ.เพชรบูรณ์								
	ถึงพื้นที่ อบต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร								
	รถบรรทุก 10 ล้อ								
							ค่างานต้นทุนหินคลุก	353.58	-



ราคาขายปลีกภูมิภาค

จังหวัด ศรีสะ

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กม.)

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด ศรีสะ ประจำวันที่ 12 ม.ค. 2559

อำเภอ							
เมืองศรีสะ	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41
วังหายพูน	30.87	23.49	23.91	21.55	18.50	20.50	23.50
โพธิ์ประทับช้าง	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
ตะพานหิน	30.85	23.47	23.89	21.53	18.48	20.48	23.48
บางมูลนาก	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
โกรกแสด	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
สามง่าม	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
ทับคล้อ	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
บึงนาราง	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
คลองขลุง	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
วชิรบารมี	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
ดงเหล็ก	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41

*ราคาที่เปลี่ยนแปลงจะมีแจ้งเพิ่ม

**ราคาขายปลีกช่างศิลป์ไร้ระยะทาง คบจ. (ตามมิ) ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศกรมฯ อบจ. ของแต่ละจังหวัด

***บำบัดเชื้อเพลิงยางชนิดที่จำหน่ายไม่สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด

ทั้งหมด 12 รายการ

สำนักงานจังหวัด

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 20.00 - 20.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.78	10.89	41	88.60	124.04	81	173.85	243.39
2	9.24	12.94	42	90.73	127.02	82	175.88	246.23
3	10.71	15.00	43	92.85	129.99	83	178.04	249.25
4	12.18	17.06	44	94.98	132.98	84	180.20	252.29
5	13.65	19.11	45	97.11	135.95	85	182.38	255.34
6	15.12	21.17	46	99.24	138.94	86	184.45	258.23
7	16.59	23.23	47	101.36	141.91	87	186.52	261.13
8	18.30	25.62	48	103.50	144.90	88	188.74	264.23
9	20.43	28.60	49	105.61	147.86	89	190.83	267.16
10	22.56	31.58	50	107.74	150.84	90	192.93	270.10
11	24.69	34.56	51	109.89	153.84	91	195.18	273.25
12	26.81	37.54	52	112.00	156.80	92	197.30	276.22
13	28.95	40.52	53	114.13	159.79	93	199.43	279.20
14	31.08	43.51	54	116.28	162.79	94	201.56	282.19
15	33.20	46.49	55	118.39	165.75	95	203.56	284.98
16	35.34	49.47	56	120.52	168.73	96	205.71	288.00
17	37.46	52.45	57	122.66	171.72	97	207.88	291.03
18	39.59	55.43	58	124.82	174.74	98	210.05	294.07
19	41.73	58.42	59	126.93	177.70	99	212.24	297.13
20	43.86	61.40	60	129.06	180.68	100	214.26	299.97
21	45.98	64.38	61	131.20	183.67	101	216.47	303.05
22	48.12	67.37	62	133.35	186.69	102	218.51	305.93
23	50.24	70.34	63	135.45	189.63	103	220.73	309.02
24	52.38	73.33	64	137.56	192.59	104	222.78	311.90
25	54.51	76.31	65	139.69	195.57	105	225.03	315.04
26	56.64	79.29	66	141.83	198.56	106	227.10	317.94
27	58.77	82.27	67	143.98	201.57	107	229.17	320.84
28	60.90	85.26	68	146.07	204.49	108	231.25	323.75
29	63.02	88.22	69	148.25	207.55	109	233.34	326.68
30	65.16	91.22	70	150.36	210.50	110	235.63	329.89
31	67.27	94.18	71	152.48	213.47	111	237.74	332.83
32	69.42	97.19	72	154.61	216.45	112	239.84	335.78
33	71.55	100.17	73	156.75	219.46	113	241.96	338.75
34	73.68	103.16	74	158.91	222.48	114	244.09	341.72
35	75.80	106.12	75	160.99	225.38	115	246.22	344.70
36	77.93	109.11	76	163.17	228.43	116	248.36	347.70
37	80.07	112.10	77	165.26	231.37	117	250.50	350.70
38	82.21	115.09	78	167.36	234.31	118	252.66	353.72
39	84.33	118.07	79	169.59	237.42	119	254.82	356.75
40	86.45	121.04	80	171.71	240.40	120	256.99	359.79

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกอง

ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด เพชรบูรณ์ เดือนธันวาคม ปี 2558

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	ธันวาคม	%

* หมายถึงราคา Price List

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด เพชรบูรณ์ เดือนพฤศจิกายน ปี 2558

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	พฤศจิกายน	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,740.00	1,740.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,790.00	1,790.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,840.00	1,840.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,890.00	1,890.00	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,990.00	1,990.00	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,050.00	2,050.00	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,120.00	2,120.00	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,200.00	2,200.00	
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.61	5.61	
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	8.41	8.41	
11	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.08	1.08	
12	อิฐหนา ขนาด 10.5x 22 x 6.5 ซม.	ก้อน	5.14	5.14	
13	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	182.24	182.24	
14	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	233.64	233.64	
15	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	19,364.49	19,364.49	
16	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	17,230.84	17,230.84	
17	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	15,997.20	16,155.14	-5.26
18	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	15,516.82	14,925.23	-3.81
19	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	16,409.35	15,007.48	-8.54
20	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	15,571.96	15,062.62	-3.27
21	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	45.80	45.80	
22	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	310.28	310.28	
23	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	380.37	380.37	
24	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	559.81	559.81	
25	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	859.81	859.81	
26	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1/2" x 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	121.50	121.50	
27	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	154.21	154.21	
28	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	183.80	183.80	

สำเนาถูกต้อง
(นายจักรกฤษ วันเชียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

	รายละเอียด				
		ลบ.ม.	630.85	636.92	.96
264	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ตัน	238.32	238.32	
265	หินย่อย เบอร์ 2 ราคา ณ โรงโม่	ตัน	238.32	238.32	
266	หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	448.60	448.60	
267	หินย่อย เบอร์ 2	ลบ.ม.	420.56	400.00	-4.89
268	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	299.07	299.07	
269	หินคลุก	ลบ.ม.	355.14	355.14	
270	หินคลุก เกรด B ใช้ผสมปูนเทพื้นทั่วไป	ตัน	112.15	112.15	
271	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	ตัน	172.90	172.90	
272	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ตัน	210.28	210.28	
273	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผสม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	112.15	112.15	
274	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันวา	อัน	70.09	70.09	
275	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	140.19	140.19	
276	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันวา	อัน	186.92	186.92	
277	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะครีลิค ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	233.65	233.65	
278	ก๊อกอ่างหน้า แบบอะครีลิค ขนาด 1/2 นิ้ว ตราสวิทโฮม	อัน	233.64	233.64	
279	สายเคเบิล THW สายถลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราเนชั่นแนล	ม้วน	467.29	467.29	
280	สายเคเบิล THW สายถลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราเนชั่นแนล	ม้วน	654.21	654.21	
281	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	32.71	32.71	
282	เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราพานาโซนิค	อัน	32.71	32.71	
283	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	79.44	79.44	
284	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	14.95	14.95	
285	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	49.07	49.07	
286	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	35.51	35.51	
287	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	54.21	54.21	
288	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราซุปเปอร์แลมป์	ดวง	12.15	12.15	
289	โถส้วมชนิดนั่งยอง ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราภะวัต รุ่น K-2510	ชิ้น	514.02	514.02	

* หมายถึงราคา Price List

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โครงการ ลงหินคลุกหมู่ที่8

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนายประสิทธิ์ พันธุ์จันดี ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%

แบบเลขที่ Factor F 1.3365 (ราคาวัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2558) พิจิตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	F actor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/ บาท	หมายเหตุ
1	โครงการ ลงหินลูกรัง หมู่ที่8 สายบ้านนายประสิทธิ์ พันธุ์จันดี ขนาด กว้าง 2.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 75 เมตร ตามประมาณการที่อบต.ลำประดากำหนด	6,364.00	1.3365	8,505.00	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			8,505.00	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง			8,500.00	
	ตัวอักษร (-แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุชาติ ปั้นสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้ช่วยนายการกองช่าง

โครงการ ลงหินคลุกหมู่ที่8 แบบปร.4 แผ่นที่...1.../...

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนายประสิทธิ์ พันธุ์จันดี ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 มกราคม 2559 (ราคาวัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2558)

ประมาณการโดย นายจักรกฤษ วันเจียง ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หินคลุก	18.00	ลบ.ม	353.58	6,364.00	-	-	6,364.00	
						รวมทั้งสิ้น		6,364.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเจียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีราคาต่อหน่วย

โครงการ งานต้นทุนหินคลุก
ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ราคาน้ำมัน .....22.41..... บาท/ลิตร อำเภอเมือง พิจิตร
ณ วันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนหินคลุก								
1	ค่าวัสดุที่แหล่ง	1.00	ลบ.ม	172.90	172.90	-	-	172.90	
2	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อม ราคาค่า ขุด - ขน	1.00	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
3	ค่าขนส่งจากแหล่ง ถึงหน้างานระยะทาง ประมาณ 60 กม.	1.00	ลบ.ม	-	-	180.68	180.68	180.68	
	* ขนส่งจากพื้น อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์								
	ถึงพื้นที่ อบต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร								
	รถบรรทุก 10 ล้อ								
							ค่างานต้นทุนหินคลุก	353.58	



ราคาขายปลีกภูมิภาค

จังหวัด ทั้งหมด

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด ทั้งหมด ประจำวันที่ 12 ม.ค. 2559

ชนิด							
เมืองพิจิตร	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41
วังทรายพูน	30.87	23.49	23.91	21.55	18.50	20.50	23.50
ไพรีพระกับช้าง	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
ตะพานหิน	30.85	23.47	23.89	21.53	18.48	20.48	23.48
บางมูลนาก	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
โพทะเล	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
ตากฟ้า	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
สากเหล็ก	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
บึงนาราง	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
ดงเจริญ	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
วชิรบารมี	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
สากเหล็ก	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41

*ราคาที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นสีแดง

**ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินไม่รวมภาษี อบจ. (ถ้ามี) ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศของ อบจ. ของแต่ละจังหวัด

***น้ำมันเชื้อเพลิงบางชนิดมีจำหน่ายไม่ครบทุกสาขาทุกวัน

ทั้งหมด 12 รายการ

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกอง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 20.00 - 20.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.78	10.89
2	9.24	12.94
3	10.71	15.00
4	12.18	17.06
5	13.65	19.11
6	15.12	21.17
7	16.59	23.23
8	18.30	25.62
9	20.43	28.60
10	22.56	31.58
11	24.69	34.56
12	26.81	37.54
13	28.95	40.52
14	31.08	43.51
15	33.20	46.49
16	35.34	49.47
17	37.46	52.45
18	39.59	55.43
19	41.73	58.42
20	43.86	61.40
21	45.98	64.38
22	48.12	67.37
23	50.24	70.34
24	52.38	73.33
25	54.51	76.31
26	56.64	79.29
27	58.77	82.27
28	60.90	85.26
29	63.02	88.22
30	65.16	91.22
31	67.27	94.18
32	69.42	97.19
33	71.55	100.17
34	73.68	103.16
35	75.80	106.12
36	77.93	109.11
37	80.07	112.10
38	82.21	115.09
39	84.33	118.07
40	86.45	121.04

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
41	88.60	124.04
42	90.73	127.02
43	92.85	129.99
44	94.98	132.98
45	97.11	135.95
46	99.24	138.94
47	101.36	141.91
48	103.50	144.90
49	105.61	147.86
50	107.74	150.84
51	109.89	153.84
52	112.00	156.80
53	114.13	159.79
54	116.28	162.79
55	118.39	165.75
56	120.52	168.73
57	122.66	171.72
58	124.82	174.74
59	126.93	177.70
60	129.06	180.68
61	131.20	183.67
62	133.35	186.69
63	135.45	189.63
64	137.56	192.59
65	139.69	195.57
66	141.83	198.56
67	143.98	201.57
68	146.07	204.49
69	148.25	207.55
70	150.36	210.50
71	152.48	213.47
72	154.61	216.45
73	156.75	219.46
74	158.91	222.48
75	160.99	225.38
76	163.17	228.43
77	165.26	231.37
78	167.36	234.31
79	169.59	237.42
80	171.71	240.40

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
81	173.85	243.39
82	175.88	246.23
83	178.04	249.25
84	180.20	252.29
85	182.38	255.34
86	184.45	258.23
87	186.52	261.13
88	188.74	264.23
89	190.83	267.16
90	192.93	270.10
91	195.18	273.25
92	197.30	276.22
93	199.43	279.20
94	201.56	282.19
95	203.56	284.98
96	205.71	288.00
97	207.88	291.03
98	210.05	294.07
99	212.24	297.13
100	214.26	299.97
101	216.47	303.05
102	218.51	305.91
103	220.73	309.02
104	222.78	311.90
105	225.03	315.04
106	227.08	317.94
107	229.17	320.84
108	231.25	323.75
109	233.54	326.95
110	235.63	329.89
111	237.74	332.83
112	239.84	335.78
113	241.96	338.75
114	244.09	341.72
115	246.22	344.70
116	248.36	347.70
117	250.50	350.70
118	252.66	353.72
119	254.82	356.75
120	256.99	359.79

(นายธีรกฤษฎ์ เดินเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด เพชรบูรณ์ เดือนธันวาคม ปี 2558

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	ธันวาคม	%

* หมายถึงราคา Price List

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด เพชรบูรณ์ เดือนพฤศจิกายน ปี 2558

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
หน้า |1|

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	พฤศจิกายน	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,740.00	1,740.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,790.00	1,790.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,840.00	1,840.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,890.00	1,890.00	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,990.00	1,990.00	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,050.00	2,050.00	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,120.00	2,120.00	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,200.00	2,200.00	
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.61	5.61	
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	8.41	8.41	
11	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.08	1.08	
12	อิฐหนา ขนาด 10.5x 22 x 6.5 ซม.	ก้อน	5.14	5.14	
13	เสาริ้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	182.24	182.24	
14	เสาริ้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	233.64	233.64	
15	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	19,364.49	19,364.49	
16	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	17,230.84	17,230.84	
17	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	15,997.20	15,155.14	-5.26
18	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	15,516.82	14,925.23	-3.81
19	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	16,409.35	15,007.48	-8.54
20	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	15,571.96	15,062.62	-3.27
21	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	45.80	45.80	
22	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	310.28	310.28	
23	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	380.37	380.37	
24	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	559.81	559.81	
25	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	859.81	859.81	
26	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1/2" x 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	121.50	121.50	
27	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	154.21	154.21	
28	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	183.80	183.80	

สำเนาถูกต้อง
(นายจักรกฤษ วัฒนชัยยง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

	รายละเอียด				
264	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ตัน	238.32	238.32	
265	หินย่อย เบอร์ 2 ราคา ณ โรงโม่	ตัน	238.32	238.32	
266	หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	448.60	448.60	
267	หินย่อย เบอร์ 2	ลบ.ม.	420.56	400.00	-4.89
268	หินลูกรัง	ลบ.ม.	299.07	299.07	
269	หินคลุก	ลบ.ม.	355.14	355.14	
270	หินคลุก เกรด B ใช้ผสมปูนเทพื้นทั่วไป	ตัน	112.15	112.15	
271	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	ตัน	172.90	172.90	
272	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ตัน	210.28	210.28	
273	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผสม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	112.15	112.15	
274	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราฮันวา	อัน	70.09	70.09	
275	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	140.19	140.19	
276	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราฮันวา	อัน	186.92	186.92	
277	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะครีลิค ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	233.65	233.65	
278	ก๊อกอ่างหน้า แบบอะครีลิค ขนาด 1/2 นิ้ว ตราสวิทโยม	อัน	233.64	233.64	
279	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราเนชั่นแนล	ม้วน	467.29	467.29	
280	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราเนชั่นแนล	ม้วน	654.21	654.21	
281	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	32.71	32.71	
282	เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราพานาโซนิค	อัน	32.71	32.71	
283	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	79.44	79.44	
284	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	14.95	14.95	
285	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	49.07	49.07	
286	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	35.51	35.51	
287	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	54.21	54.21	
288	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราซุปเปอร์แลมป์	ดวง	12.15	12.15	
289	โถส้วมธรรมดานั่งยอง ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราคะรัต รุ่น K-2510	ชิ้น	514.02	514.02	

* หมายถึงราคา Price List

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โครงการ ลงหินคลุกหมู่ที่8

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนายสุรินทร์ อยู่สุข ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% **เงินประกันผลงานหัก** 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% **ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)** 7%

แบบเลขที่ Factor F 1.3365 (ราคาวัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2558) พิจิตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	F actor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/ บาท	หมายเหตุ
1	โครงการ ลงหินลูกรัง หมู่ที่8 สายบ้านนายสุรินทร์ อยู่สุข ขนาด กว้าง 2.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 200 เมตร ตามประมาณการที่อบต.ลำประดากำหนด	17,679.00	1.3365	23,627.00	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			23,627.00	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง			23,600.00	
	ตัวอักษร (-สองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบปร.4 แผ่

โครงการ ลงหินคลุกหมู่ที่8

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนายสุรินทร์ อยู่สุข ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 มกราคม 2559 (ราคาวัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2558)

ประมาณการโดย นายจักรกฤษ วันเชียง ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หินคลุก	50.00	ลบ.ม	353.58	17,679.00	-	-	17,679.00	
						รวมทั้งสิ้น		17,679.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีชิ)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีราคาต่อหน่วย

โครงการ งานต้นทุนหินคลุก
ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ราคาน้ำมัน .....22.41..... บาท/ลิตร อำเภอเมือง พิจิตร
ณ วันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนหินคลุก								
1	ค่าวัสดุที่แหล่ง	1.00	ลบ.ม	172.90	172.90	-	-	172.90	
2	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อม ราคาค่า ขุด - ขน	1.00	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
3	ค่าขนส่งจากแหล่ง ถึงหน้างานระยะทาง ประมาณ 60 กม.	1.00	ลบ.ม	-	-	180.68	180.68	180.68	
	* ขนส่งจากพื้น อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์								
	ถึงพื้นที่ อบต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร								
	ระยะรถ 10 ล้อ								
						ค่างานต้นทุนหินคลุก		353.58	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการลงหินคลุกหมู่ที่8 ตำบลลำประดา จังหวัดพิจิตร

2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 23,500 บาท (-สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

4. **ลักษณะงาน** ลงหินคลุกหมู่ที่8 ถนนทางเข้าบ้านนายสุรินทร์ อยู่สุข ตำบลประดา
   ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 200.00 เมตร

5. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 12 มกราคม 2559 เป็นเงิน 23,600 บาท

6. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   6.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)
   6.2 แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.5)


7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

7.1 นางสาวสมใจ ศรีธิ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
7.2 นายสุขาติ ปิ่นสุข	นิติกร อบต.ลำประดา	กรรมการ
7.3 นายจักรกฤษ วันเชียง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ลำประดา	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุขาติ ปิ่นสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)



ราคาขายปลีกภูมิภาค

จังหวัด พิจิตร

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

ราคาขายปลีก ณ สิ้นวันที่ พิจิตร ประจำวันที่ 12 ม.ค. 2559

อำเภอ						
เมืองพิจิตร	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41
วังทรายพูน	30.87	23.49	23.91	21.55	18.50	20.50	23.50
โพธิ์ประทับช้าง	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
ตะพานหิน	30.85	23.47	23.89	21.53	18.48	20.48	23.48
บางมูลนาก	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
โพทะเล	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
สามง่าม	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
ทับคล้อ	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
ดงเจริญ	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
วชิรบารมี	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
สากเหล็ก	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41

*ราคาที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นตัวหนา

**ราคาขายปลีกร้านค้าที่ไม่ใช่สถานีบริการ อบจ. (ลิตร) ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศฯ อบจ. ของแต่ละจังหวัด

***น้ำมันเชื้อเพลิงหายชนิดที่จำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันไม่ครบทุกชนิด

ทั้งหมด 12 รายการ

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วิเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซน่า ที่ อำเภอเมือง 20.00 - 20.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.78	10.89
2	9.24	12.94
3	10.71	15.00
4	12.18	17.06
5	13.65	19.11
6	15.12	21.17
7	16.59	23.23
8	18.30	25.62
9	20.43	28.60
10	22.56	31.58
11	24.69	34.56
12	26.81	37.54
13	28.95	40.52
14	31.08	43.51
15	33.20	46.49
16	35.34	49.47
17	37.46	52.45
18	39.59	55.43
19	41.73	58.42
20	43.86	61.40
21	45.98	64.38
22	48.12	67.37
23	50.24	70.34
24	52.38	73.33
25	54.51	76.31
26	56.64	79.29
27	58.77	82.27
28	60.90	85.26
29	63.02	88.22
30	65.16	91.22
31	67.27	94.18
32	69.42	97.19
33	71.55	100.17
34	73.68	103.16
35	75.80	106.12
36	77.93	109.11
37	80.07	112.10
38	82.21	115.09
39	84.33	118.07
40	86.45	121.04
41	88.60	124.04
42	90.73	127.02
43	92.85	129.99
44	94.98	132.98
45	97.11	135.95
46	99.24	138.94
47	101.36	141.91
48	103.50	144.90
49	105.61	147.86
50	107.74	150.84
51	109.89	153.84
52	112.00	156.80
53	114.13	159.79
54	116.28	162.79
55	118.39	165.75
56	120.52	168.73
57	122.66	171.72
58	124.82	174.74
59	126.93	177.70
60	129.06	180.68
61	131.20	183.67
62	133.35	186.69
63	135.45	189.63
64	137.56	192.59
65	139.69	195.57
66	141.83	198.56
67	143.98	201.57
68	146.07	204.49
69	148.25	207.55
70	150.36	210.50
71	152.48	213.47
72	154.61	216.45
73	156.75	219.46
74	158.91	222.48
75	160.99	225.38
76	163.17	228.43
77	165.26	231.37
78	167.36	234.31
79	169.59	237.42
80	171.71	240.40
81	173.85	243.39
82	175.88	246.23
83	178.04	249.25
84	180.20	252.29
85	182.38	255.34
86	184.45	258.23
87	186.52	261.13
88	188.74	264.23
89	190.83	267.16
90	192.93	270.10
91	195.18	273.25
92	197.30	276.22
93	199.43	279.20
94	201.56	282.19
95	203.56	284.98
96	205.71	288.00
97	207.88	291.03
98	210.05	294.07
99	212.24	297.13
100	214.26	299.97
101	216.47	303.05
102	218.51	305.91
103	220.73	309.02
104	222.78	311.90
105	225.01	315.04
106	227.10	317.94
107	229.17	320.84
108	231.25	323.75
109	233.54	326.95
110	235.63	329.89
111	237.74	332.83
112	239.84	335.78
113	241.96	338.75
114	244.09	341.72
115	246.22	344.70
116	248.36	347.70
117	250.50	350.70
118	252.66	353.73
119	254.82	356.76
120	256.99	359.79

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเพ็ญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ดัชนีราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด เพชรบูรณ์ เดือนธันวาคม ปี 2558

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	ธันวาคม	%

* หมายถึงราคา Price List

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด เพชรบูรณ์ เดือนพฤศจิกายน ปี 2558

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	พฤศจิกายน	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,740.00	1,740.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,790.00	1,790.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,840.00	1,840.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,890.00	1,890.00	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,990.00	1,990.00	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,050.00	2,050.00	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,120.00	2,120.00	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,200.00	2,200.00	
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.61	5.61	
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	8.41	8.41	
11	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.08	1.08	
12	อิฐหนา ขนาด 10.5x 22 x 6.5 ซม.	ก้อน	5.14	5.14	
13	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	182.24	182.24	
14	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	233.64	233.64	
15	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	19,364.49	19,364.49	
16	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	17,230.84	17,230.84	
17	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	15,997.20	15,155.14	-5.26
18	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	15,516.82	14,925.23	-3.81
19	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	16,409.35	15,007.48	-8.54
20	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	15,571.96	15,062.62	-3.27
21	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	45.80	45.80	
22	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	310.28	310.28	
23	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	380.37	380.37	
24	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	559.81	559.81	
25	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	859.81	859.81	
26	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1/2" x 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	121.50	121.50	
27	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	154.21	154.21	
28	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	183.80	183.80	

สำเนาถูกต้อง
(นายชัยวัฒน์ วันเชียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	630.85	636.92	.96
264	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ตัน	238.32	238.32	
265	หินย่อย เบอร์ 2 ราคา ณ โรงโม่	ตัน	238.32	238.32	
266	หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	448.60	448.60	
267	หินย่อย เบอร์ 2	ลบ.ม.	420.56	400.00	-4.89
268	หินลูกรัง	ลบ.ม.	299.07	299.07	
269	หินคลุก	ลบ.ม.	355.14	355.14	
270	หินคลุก เกรด B ใช้ผสมปูนเทพื้นทั่วไป	ตัน	112.15	112.15	
271	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	ตัน	172.90	172.90	
272	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ตัน	210.28	210.28	
273	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	112.15	112.15	
274	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราช้างวา	อัน	70.09	70.09	
275	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	140.19	140.19	
276	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราช้างวา	อัน	186.92	186.92	
277	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะครีลิค ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	233.65	233.65	
278	ก๊อกอ่างหน้า แบบอะครีลิค ขนาด 1/2 นิ้ว ตราสวิทโฮม	อัน	233.64	233.64	
279	สายเคเบิล THW สายถลมแกนเดียว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรายเนชั่นแนล	ม้วน	467.29	467.29	
280	สายเคเบิล THW สายถลมแกนเดียว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรายเนชั่นแนล	ม้วน	654.21	654.21	
281	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	32.71	32.71	
282	เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราพานาโซนิค	อัน	32.71	32.71	
283	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	79.44	79.44	
284	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	14.95	14.95	
285	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	49.07	49.07	
286	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	35.51	35.51	
287	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	54.21	54.21	
288	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราซุปเปอร์แลมป์	ดวง	12.15	12.15	
289	โถส้วมธรรมดานั่งยอง ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-2510	ชิ้น	514.02	514.02	

* หมายถึงราคา Price List

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกอง

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โครงการ ลงหินคลุกหมู่ที่8

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายนายพานุวัช หอมแดง ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% **เงินประกันผลงานหัก** 0% **ดอกเบี้ยเงินกู้** 7% **ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)** 7%

แบบเลขที่ Factor F 1.3365 (ราคาวัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2558) พิจิตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน/บาท	F actor F	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน/ บาท	หมายเหตุ
1	โครงการ ลงหินลูกรัง หมู่ที่8 สายบ้านนายพานุวัช หอมแดง ขนาด กว้าง 2.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 200 เมตร ตามประมาณการที่อบต.ลำประดากำหนด	17,679.00	1.3365	23,627.00	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			23,627.00	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง			23,600.00	
	ตัวอักษร (-สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธี)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ ลงหินคลุกหมู่ที่8

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายนายพานุวัช หอมเดง ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 มกราคม 2559

ประมาณการโดย นายจักรกฤษ วันเขียง ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

(ราคาวัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2558)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หินคลุก	50.00	ลบ.ม	353.58	17,679.00	-	-	17,679.00	
						รวมทั้งสิ้น		17,679.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษ วันเขียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีราคาต่อหน่วย

โครงการ งานต้นทุนหินคลุก
ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ราคาน้ำมัน .....22.41..... บาท/ลิตร อำเภอเมือง พิจิตร
ณ วันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนหินคลุก								
1	ค่าวัสดุที่แหล่ง	1.00	ลบ.ม	172.90	172.90	-	-	172.90	
2	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อม ราคาต่ำ ขุด - ขน	1.00	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
3	ค่าขนส่งจากแหล่ง ถึงหน้างานระยะทาง ประมาณ 60 กม.	1.00	ลบ.ม	-	-	180.68	180.68	180.68	
	* ขนส่งจากพื้น อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์								
	ถึงพื้นที่ อบต.สำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร								
	รถบรรทุก 10 ล้อ								
							ค่างานต้นทุนหินคลุก	353.58	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการลงหินคลุกหมู่ที่8 ตำบลลำประดา จังหวัดพิจิตร

2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 23,500 บาท (-สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

4. **ลักษณะงาน** ลงหินคลุกหมู่ที่8 ถนนทางเข้าบ้านนายพานุรัช หอมแดง ตำบลประดา ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 200.00 เมตร

5. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 12 มกราคม 2559 เป็นเงิน 23,600 บาท

6. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   6.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)
   6.2 แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.5)


7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

7.1 นางสาวสมใจ ศรีธิ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
7.2 นายสุชาติ ปิ่นสุข	ปลัด อบต.ลำประดา	กรรมการ
7.3 นายจักรกฤษ วันเชียง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ลำประดา	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)



ราคาขายปลีกภูมิภาค

จังหวัด พิจิตร

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด พิจิตร ประจำวันที่ 12 ม.ค. 2559

เมืองพิจิตร	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41
วังทรายพูน	30.87	23.49	23.91	21.55	18.50	20.50	23.50
โพธิ์ประทับช้าง	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
ตะพานหิน	30.85	23.47	23.89	21.53	18.48	20.48	23.48
บางมูลนาก	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
โพทะเล	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
สามง่าม	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
ทับคล้อ	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
บึงนาราง	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
ดงเจริญ	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
วชิรบารมี	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
สากเหล็ก	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41

*ราคาที่เปลี่ยนแปลงจะมีสีแดงเข้ม

**ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษี อปท. (ภาษี) ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศภาษี อปท. ของแต่ละจังหวัด

***น้ำมันเบี้อเหลือง หยุดจำหน่ายในทุกสถานีบริการ

ทั้งหมด 12 รายการ

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วัะเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางคำนวนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 20.00 - 20.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.78	10.89
2	9.24	12.94
3	10.71	15.00
4	12.18	17.06
5	13.65	19.11
6	15.12	21.17
7	16.59	23.23
8	18.30	25.62
9	20.43	28.60
10	22.56	31.58
11	24.69	34.56
12	26.81	37.54
13	28.95	40.52
14	31.08	43.51
15	33.20	46.49
16	35.34	49.47
17	37.46	52.45
18	39.59	55.43
19	41.73	58.42
20	43.86	61.40
21	45.98	64.38
22	48.12	67.37
23	50.24	70.34
24	52.38	73.33
25	54.51	76.31
26	56.64	79.29
27	58.77	82.27
28	60.90	85.26
29	63.02	88.22
30	65.16	91.22
31	67.27	94.18
32	69.42	97.19
33	71.55	100.17
34	73.68	103.16
35	75.80	106.12
36	77.93	109.11
37	80.07	112.10
38	82.21	115.09
39	84.33	118.07
40	86.45	121.04
41	88.60	124.04
42	90.73	127.02
43	92.85	129.99
44	94.98	132.98
45	97.11	135.95
46	99.24	138.94
47	101.36	141.91
48	103.50	144.90
49	105.61	147.86
50	107.74	150.84
51	109.89	153.84
52	112.00	156.80
53	114.13	159.79
54	116.28	162.79
55	118.39	165.75
56	120.52	168.73
57	122.66	171.72
58	124.82	174.74
59	126.93	177.70
60	129.06	180.68
61	131.20	183.67
62	133.35	186.69
63	135.45	189.63
64	137.56	192.59
65	139.69	195.57
66	141.83	198.56
67	143.98	201.57
68	146.07	204.49
69	148.25	207.55
70	150.36	210.50
71	152.48	213.47
72	154.61	216.45
73	156.75	219.46
74	158.91	222.48
75	160.99	225.38
76	163.17	228.43
77	165.26	231.37
78	167.36	234.31
79	169.59	237.42
80	171.71	240.40
81	173.85	243.39
82	175.88	246.23
83	178.04	249.25
84	180.20	252.29
85	182.38	255.34
86	184.45	258.23
87	186.52	261.13
88	188.74	264.23
89	190.83	267.16
90	192.93	270.10
91	195.18	273.25
92	197.30	276.22
93	199.43	279.20
94	201.56	282.19
95	203.56	284.98
96	205.71	288.00
97	207.88	291.03
98	210.05	294.07
99	212.24	297.13
100	214.26	299.97
101	216.47	303.05
102	218.51	305.91
103	220.73	309.02
104	222.78	311.90
105	225.03	315.04
106	227.16	318.02
107	229.17	320.84
108	231.25	323.75
109	233.54	326.95
110	235.63	329.89
111	237.74	332.83
112	239.84	335.78
113	241.96	338.75
114	244.09	341.72
115	246.22	344.70
116	248.36	347.70
117	250.50	350.70
118	252.66	353.72
119	254.82	356.75
120	256.99	359.79

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเพ็ญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



ดัชนีค่าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด เพชรบูรณ์ เดือนธันวาคม ปี 2558

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	ธันวาคม	%

* หมายถึงราคา Price List

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด เพชรบูรณ์ เดือนพฤศจิกายน ปี 2558

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	พฤศจิกายน	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,740.00	1,740.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,790.00	1,790.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,840.00	1,840.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,890.00	1,890.00	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,990.00	1,990.00	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,050.00	2,050.00	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,120.00	2,120.00	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,200.00	2,200.00	
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.61	5.61	
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	8.41	8.41	
11	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.08	1.08	
12	อิฐหนา ขนาด 10.5x 22 x 6.5 ซม.	ก้อน	5.14	5.14	
13	เสาร์วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	182.24	182.24	
14	เสาร์วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	233.64	233.64	
15	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	19,364.49	19,364.49	
16	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	17,230.84	17,230.84	
17	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	15,997.20	15,155.14	-5.26
18	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	15,516.82	14,925.23	-3.81
19	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	16,409.35	15,007.48	-8.54
20	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	15,571.96	15,062.62	-3.27
21	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	45.80	45.80	
22	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	310.28	310.28	
23	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	380.37	380.37	
24	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	559.81	559.81	
25	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	859.81	859.81	
26	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1/2" x 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	121.50	121.50	
27	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	154.21	154.21	
28	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	183.80	183.80	

(นายจักรกฤษ วันเพ็ญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

	รายละเอียด				
		ลบ.ม.	630.85	636.92	.96
264	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ตัน	238.32	238.32	
265	หินย่อย เบอร์ 2 ราคา ณ โรงโม่	ตัน	238.32	238.32	
266	หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	448.60	448.60	
267	หินย่อย เบอร์ 2	ลบ.ม.	420.56	400.00	-4.89
268	หินลูกรัง	ลบ.ม.	299.07	299.07	
269	หินคลุก	ลบ.ม.	355.14	355.14	
270	หินคลุก เกรด B ใช้ผสมปูนเทพื้นทั่วไป	ตัน	112.15	112.15	
271	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	ตัน	172.90	172.90	
272	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ตัน	210.28	210.28	
273	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผสม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	112.15	112.15	
274	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันวา	อัน	70.09	70.09	
275	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	140.19	140.19	
276	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันวา	อัน	186.92	186.92	
277	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิค ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	233.65	233.65	
278	ก๊อกอ่างหน้า แบบอะคริลิค ขนาด 1/2 นิ้ว ตราสวิทโฮม	อัน	233.64	233.64	
279	สายเคเบิล THW สายถมแกนเดียว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราเนชั่นแนล	ม้วน	467.29	467.29	
280	สายเคเบิล THW สายถมแกนเดียว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราเนชั่นแนล	ม้วน	654.21	654.21	
281	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	32.71	32.71	
282	เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราพานาโซนิค	อัน	32.71	32.71	
283	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	79.44	79.44	
284	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	14.95	14.95	
285	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	49.07	49.07	
286	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	35.51	35.51	
287	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	54.21	54.21	
288	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราซุปเปอร์แลมป์	ดวง	12.15	12.15	
289	โถส้วมธรรมดานั่งยอง ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราคะรัต รุ่น K-2510	ชิ้น	514.02	514.02	

* หมายถึงราคา Price List

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการลานตากพืชผลการเกษตรหมู่ที่9 ตำบลลำประดา จังหวัดพิจิตร

2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 498,000 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

4. **ลักษณะงาน** ก่อสร้างลานตากพืชผลการเกษตรหมู่ที่9 ตำบลประดา ขนาด กว้าง 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 30.00 เมตร

5. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 12 มกราคม 2559 **เป็นเงิน** 515,000 บาท

6. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   6.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)
   6.2 แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.5)

7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

7.1 นางสาวสมใจ ศรีธิ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
7.2 นายสุชาติ ปิ่นสุข	ปลัด อบต.ลำประดา	กรรมการ
7.3 นายจักรกฤษ วันเชียง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ลำประดา	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
โครงการ ลานตากพืชผลการเกษตรหมู่ที่9
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าศาลาประชาคม ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
แบบเลขที่ Factor F 1.3365 ราคาวัสดุ เดือน ธันวาคม 2558 พิจิตร
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น
ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	F actor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/ บาท	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลเกษตร หมู่ที่9 บริเวณหน้าศาลาประชาคม ขนาด กว้าง 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 30.00 เมตร ตามแบบแปลน และประมาณการที่ อบต.ลำประดากำหนด	385,943.00	1.3365	515,812.00	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			515,812.00	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง			515,000.00	
	ตัวอักษร (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเชียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ ลานตากพืชผลการเกษตรหมู่ที่9 แบบปร.4 แผ่นที่...1../..1..

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าศาลาประชาคม ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

ประมาณการ วันที่ 12 มกราคม 2559 (ราคาวัสดุ เดือน ธันวาคม 2558)

ประมาณการโดย นายจักรกฤษ วันเขียง ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานลูกรังรองพื้นทางปรับเกรดบดอัด CBR>25%	67.50	ลบ.ม.	198.31	13,385.00	42.48	2,867.00	16,252.00	
	บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า95% Modified Proctor Density								
2	ทรายหยาบรองพื้น	45.00	ลบ.ม.	348.00	15,660.00	99.00	4,455.00	20,115.00	
3	ไม้แบบ	8.21	ลบ.ฟ.	692.00	5,681.00	-	5,681.00	5,681.00	
4	ตะแกรงเหล็กเส้นผิวข้ออ้อยชุบ 4.00 มม.# 0.20 x 0.20 ม.	900.00	ตร.ม.	23.00	20,700.00	5.00	4,500.00	25,200.00	
5	เหล็ก RB Ø 15 มม.	-		-	-	-	-	-	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก / ตร.ซม.	135.00	ลบ.ม.	1,728.00	233,280.00	306.00	41,310.00	274,590.00	
7	ยางมะตอย	-			-	-	-	-	
8	ลูกรังขอบลานตาก	18.00	ลบ.ม.	198.31	3,569.00	-	-	3,569.00	
9	ปูนซีเมนต์ผสม	36.00		126.00	4,536.00	-	-	4,536.00	
10	ค่าแรงขัดมันผิวลานตาก	900.00		-	-	40.00	36,000.00	36,000.00	
11	ป้ายโครงการประชาสัมพันธ์	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
12	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
						รวมค่าแรง วัสดุ		385,943.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสะใจ ศรีธิ)
ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษ วันเขียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีราคาต่อหน่วย

โครงการ งานต้นทุนลูกรัง
ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ราคาน้ำมัน .....22.41..... บาท/ลิตร อำเภอเมือง พิจิตร
ณ วันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนลูกรัง								
1	ค่าวัสดุที่แหล่ง	1.00	ลบ.ม	20.00	20.00	-	-	20.00	
2	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อม ราคาค่า ขุด - ขน	1.00	ลบ.ม	-	-	29.23	29.23	29.23	
3	ค่าขนส่งจากแหล่ง ถึงหน้างานระยะทาง ประมาณ 57 กม.	1.00	ลบ.ม	-	-	149.08	149.08	149.08	
	* ขนส่งจากพื้น อ.วังเจริญ จ.พิจิตร								
	ถึงพื้นที่ อบต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร								
	รถบรรทุก 10 ล้อ								
							ค่างานต้นทุนลูกรัง	198.31	
							คิดราคาเพียง	198.31	



ราคาขายปลีกภูมิภาค

จังหวัด พิจิตร

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด พิจิตร ประจำวันที่ 12 มี.ค. 2559

ตำบล						
เมืองพิจิตร	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41
วังทรายพูน	30.87	23.49	23.91	21.55	18.50	20.50	23.50
โพธิ์ประทับช้าง	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
ตะพานหิน	30.85	23.47	23.89	21.53	18.48	20.48	23.48
บางมูลนาก	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
โพทะเล	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
สายลำโพง	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
ทับคล้อ	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
บึงนาราง	30.84	23.46	23.88	21.52	18.47	20.47	23.47
ดงเจริญ	30.86	23.48	23.90	21.54	18.49	20.49	23.49
วชิรบารมี	30.90	23.52	23.94	21.58	18.53	20.53	23.53
สากเหล็ก	30.78	23.40	23.82	21.46	18.41	20.41	23.41

*ราคาที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นตัวหนา

**ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษี อบจ. (ถ้ามี) ซึ่งจะเรียกเก็บในอัตราประกาศภาษี อบจ. ของแต่ละจังหวัด

***ข้อมูลเชื้อเพลิงอากาศยานไม่ครอบคลุมสนามบินทั้งหมด

ทั้งหมด 12 รายการ

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วันเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

www.yotathai.com

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
3	งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน			
3.1	ดินทั่วไป	ลบ.ม.	99	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	125	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	148	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	194	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ ม.	239	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	283	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
4	งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	99	ขนจากกองไว้ดูอาคาร และปรับระดับ
5	งานวัสดุรองก้นหลุม	ลบ.ม.	104	ใส่อิฐหักรองก้นหลุม
		ลบ.ม.	91	ใส่ทรายรองก้นหลุม
6	งานผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมเอง)			
6.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	398	รองก้นหลุม
6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	436	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	498	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	542	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
7	เทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	308	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพักถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	391	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	485	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
8	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	115	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	133	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
8.2	แบบหล่อเปลือยผิว	ตร.ม.	154	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	193	ชนิดผิวมีบัวลวดลาย
8.3	แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ	ตร.ม.	154	ท้องคานหรือท้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	180	ท้องคานหรือท้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.
9	ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป			
9.1	ชนิดท้องเรียบตัน/แบบกลวง หนา 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	25	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.10 -0.13 ม.	ตร.ม.	35	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	50	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.4	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.20 - 0.23 ม.	ตร.ม.	60	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.5	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.25 - 0.30 ม.	ตร.ม.	70	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
10	ตัด, ดัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต			
10.1	ผิวเรียบ	ตัน	4,100	เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.
10.2	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	3,300	เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.
10.3	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	2,900	เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป
10.4	ตาข่ายแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	ตร.ม.	5	
11	ประกอบเหล็กรูปพรรณ			
11.1	โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ)	กก.	10.00	รวมลวดเชื่อม
11.2	โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)	กก.	12.00	รวมลวดเชื่อม

สำเนาถูกต้อง

(นายนิกรกมล นามเชียง)

ผู้อำนวยการกอง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 22.00 - 22..99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.09	8.52
2	7.44	10.42
3	8.80	12.32
4	10.16	14.22
5	11.51	16.12
6	12.87	18.01
7	14.22	19.91
8	15.76	22.06
9	17.61	24.65
10	19.46	27.24
11	21.31	29.84
12	23.16	32.43
13	25.01	35.02
14	26.87	37.61
15	28.72	40.20
16	30.57	42.80
17	32.42	45.39
18	34.27	47.98
19	36.12	50.57
20	37.98	53.17
21	39.82	55.75
22	41.68	58.35
23	43.53	60.94
24	45.38	63.53
25	47.24	66.13
26	49.09	68.72
27	50.94	71.31
28	52.79	73.91
29	54.63	76.49
30	56.49	79.09
31	58.34	81.67
32	60.20	84.28
33	62.05	86.87
34	63.90	89.47
35	65.74	92.04
36	67.60	94.64
37	69.46	97.24
38	71.31	99.84
39	73.16	102.43
40	75.01	105.01

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
41	76.87	107.62
42	78.72	110.21
43	80.56	112.79
44	82.42	115.39
45	84.27	117.97
46	86.13	120.58
47	87.97	123.16
48	89.83	125.76
49	91.66	128.33
50	93.51	130.92
51	95.38	133.53
52	97.22	136.11
53	99.07	138.70
54	100.94	141.31
55	102.77	143.88
56	104.62	146.47
57	106.48	149.08
58	108.35	151.70
59	110.19	154.27
60	112.04	156.86
61	113.90	159.46
62	115.77	162.08
63	117.60	164.64
64	119.44	167.22
65	121.29	169.80
66	123.15	172.41
67	125.02	175.02
68	126.83	177.57
69	128.72	180.21
70	130.56	182.78
71	132.40	185.37
72	134.26	187.96
73	136.12	190.57
74	137.99	193.19
75	139.80	195.72
76	141.69	198.37
77	143.52	200.92
78	145.35	203.49
79	147.27	206.18
80	149.12	208.76

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
81	150.97	211.36
82	152.75	213.85
83	154.62	216.47
84	156.50	219.10
85	158.39	221.75
86	160.20	224.27
87	162.01	226.81
88	163.92	229.49
89	165.74	232.04
90	167.57	234.60
91	169.51	237.32
92	171.36	239.90
93	173.21	242.49
94	175.06	245.09
95	176.81	247.54
96	178.68	250.16
97	180.56	252.79
98	182.45	255.42
99	184.34	258.08
100	186.11	260.56
101	188.02	263.23
102	189.80	265.73
103	191.71	268.42
104	193.52	270.93
105	195.46	273.64
106	197.26	276.17
107	199.07	278.70
108	200.89	281.24
109	202.86	284.00
110	204.68	286.56
111	206.51	289.12
112	208.35	291.69
113	210.19	294.27
114	212.04	296.85
115	213.89	299.45
116	215.75	302.05
117	217.61	304.66
118	219.48	307.28
119	221.36	309.91
120	223.24	312.54

สำเนาถูกต้อง

(นายศิรกฤษฎ์ เชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด พิจิตร เดือนธันวาคม ปี 2558

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	ธันวาคม	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,588.79	1,588.79	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,635.51	1,635.51	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,682.24	1,682.24	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม .	ลบ.ม.	1,728.97	1,728.97	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,775.70	1,775.70	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,822.43	1,822.43	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,869.16	1,869.16	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก/ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,915.89	1,915.89	
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.49	5.49	
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	9.35	9.35	
11	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	9.35	9.35	
12	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราค้างคาว	ก้อน	15.89	15.89	
13	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	.78	.78	
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,271.03	1,271.03	
15	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	280.37	280.37	
16	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	364.49	364.49	
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	21,962.62	21,962.62	
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	21,962.62	21,962.62	
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	เซียสัน	21,495.33	21,495.33	
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,495.33	21,495.33	
23	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
24	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
25	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	

สำเนาถูกต้อง
(นายจักรกฤษ ร
ผู้อำนวยการกองช่าง

	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,028.04	21,028.04	
	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	46.73	46.73	
1	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	327.10	299.07	-8.57
32	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	570.10	570.10	
33	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	703.27	703.27	
34	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	637.85	637.85	
35	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	920.56	920.56	
36	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	691.59	691.59	
37	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	978.97	978.97	
38	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ท่อน	771.03	771.03	
39	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.	ท่อน	1,056.07	1,056.07	
40	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก.	ท่อน	420.56	420.56	
41	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 17 -18 กก.	ท่อน	467.29	467.29	
42	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก.	ท่อน	523.36	523.36	
43	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 26 - 27 กก.	ท่อน	705.61	705.61	
44	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 -33 กก.	ท่อน	859.81	859.81	
45	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22 - 23 กก.	ท่อน	598.13	598.13	
46	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	20.56	20.56	
47	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	23.36	23.36	
48	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	114.49	107.48	-6.12
49	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	116.82	102.80	-12.00
50	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	345.80	345.80	
51	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	457.95	457.95	
52	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1นิ้ว	ท่อน	649.53	649.53	
53	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	607.48	607.48	
54	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	700.93	700.93	
55	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 นิ้ว	ท่อน	934.58	934.58	
56	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	1,074.77	1,074.77	
57	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3 นิ้ว	ท่อน	1,682.24	1,682.24	
58	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 4 นิ้ว	ท่อน	2,149.53	2,149.53	

(นายพิบูลย์ วัฒนเสียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	149.53	149.53	
	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	140.19	140.19	
219	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	149.53	149.53	
220	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโลตุโก้	ตร.ม.	154.21	154.21	
221	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราลีลา	ตร.ม.	172.90	172.90	
222	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราอาร์ซีไอ	ตร.ม.	195.33	195.33	
223	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	140.19	140.19	
224	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราลีลา	ตร.ม.	172.90	172.90	
225	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราอาร์ซีไอ	ตร.ม.	185.98	185.98	
226	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	177.57	177.57	
227	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราลีลา	ตร.ม.	172.90	172.90	
228	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	158.88	158.88	
229	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราลีลา	ตร.ม.	177.57	177.57	
230	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	163.55	172.90	5.72
231	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	158.88	158.88	
232	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	158.88	158.88	
233	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	135.51	135.51	
234	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราโลตุโก้	ตร.ม.	182.24	182.24	
235	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราโลตุโก้	ตร.ม.	196.26	196.26	
236	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโลตุโก้	ตร.ม.	200.93	200.93	
237	ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	883.60	883.60	
238	ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	830.74	830.74	
239	ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	830.74	830.74	
240	ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	830.74	830.74	
241	ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	969.20	969.20	
242	ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	778.81	778.81	
243	ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	823.11	823.11	
244	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	719.97	719.97	
245	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	815.64	815.64	
246	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	674.97	674.97	
247	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	547.07	547.07	
248	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	623.06	623.06	
249	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	692.28	692.28	
250	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	623.06	623.06	
251	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.12	575.12	
252	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดูลักซ์	กระป๋อง	654.21	654.21	
253	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	584.12	584.12	

สำเนาถูกต้อง
(นายจักรกฤษ วิเชียร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

	บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 60 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	392.52	392.52	
290	บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 70 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	542.06	542.06	
291	บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	635.51	635.51	
292	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	635.51	635.51	
293	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 60 x 100 ซม.	บาน	420.56	420.56	
294	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 X 100 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว	บาน	514.02	514.02	
295	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	728.97	728.97	
296	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	728.97	728.97	
297	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	747.66	747.66	
298	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	626.17	626.17	
299	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	710.28	710.28	
300	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	799.07	799.07	
301	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	56.07	56.07	
302	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	44.39	44.39	
303	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	64.25	64.25	
304	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กล่อง	14.02	14.02	
305	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.80	2.80	
306	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.27	3.27	
307	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.21	3.04	-27.79
308	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.67	3.89	-16.70
309	บานพับเหล็ก มีไนล่อนคั่นระหว่างข้อ หนา 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	28.66	28.66	
310	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	63.09	58.42	-7.40
311	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	67.76	67.76	
312	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	30.38	28.04	-7.70
313	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	42.06	42.06	
314	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,570.09	2,570.09	
315	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเพชร	ตัน	2,579.44	2,579.44	
316	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,523.36	2,523.36	
317	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรานกอินทรี	ตัน	2,336.45	2,336.45	
318	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา	กก.	149.53	149.53	
319	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	242.99	242.99	
320	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	130.84	130.84	
321	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	255.45	348.93	36.59
322	ทรายหยาบ ราคาท่าทราย	ลบ.ม.	168.22	168.22	
323	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	414.33	414.33	

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษ วีระเชียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนเอนกประสงค์ ค.ส.ล.หมู่บ้านลำประดากลางใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบล ลำประดา อำเภอ บางมูลนาก จังหวัด พิจิตร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

ออกแบบ/คำนวณโดย นายคมสัน ทรัพย์สม ปวส.กส.

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท/สต.)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	90,616.12	
2	ประเภทงานทาง		
3	ประเภทงานชลประทาน		
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%		
	เงินประกันผลงานหัก 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	90,616.12	
	คิดเพียง	90,000.00	
	ราคากลาง	90,000.00	
	(เก้าหมื่นบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวสมใจ ศรีชิ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายคมสัน ทรัพย์สม)

ตำแหน่ง นายช่างผังเมืองเทศบาลเมืองบางมูลนาก

ราคากลาง

โครงการ/งานก่อสร้าง ลานเอนกประสงค์ ค.ส.ล.หมู่บ้านลำประดากลางใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบล ลำประดา อำเภอ บางมูลนาก จังหวัด พิจิตร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ถอดแบบ/คำนวณราคา เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม 2559

หน่วย:บา

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน(บาท/ลต.)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท/ลต.)	หมายเหต
1	ประเภทงานอาคาร	71,205.50	1.2726	90,616.12	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			90,616.12	
	คิดเป็นเงินประมาณ			90,000.00	
	ตัวอักษร	(เก้าหมื่นบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายคมสัน ทรัพย์ลม)

ตำแหน่ง นายช่างผังเมืองเทศบาลเมืองบางมูลนาก

รายการประมาณการค่าวัสดุและแรงงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ก่อสร้าง ลานเอนกประสงค์.ค.ส.ล.หมู่บ้านลำประดากลางใหม่

วันที่ 21 เดือน มกราคม 2559

ประมาณราคา นายคมสัน ทรัพย์สม ปวส.กส.

เจ้าของอาคาร หมู่บ้านลำประดากลางใหม่

ลำดับ	รายการ	ประมาณงาน		ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าวัสดุและสิ่งของ		รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
งาน ลานเอนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาดพื้นที่ 135.00 ตร.ม.									
1	เคลียร์พื้นที่บริเวณสถานที่ก่อสร้าง	135.00	ตร.ม.	-	-	10.00	1,350.00	1,350.00	
2	หินคลุก	30.00	ลบ.ม.	390.00	11,700.00	25.00	750.00	12,450.00	
3	ทรายหยาบ	10.00	ลบ.ม.	317.76	3,177.60	25.00	250.00	3,427.60	
4	คอนกรีต 1:2:4	20.00	ลบ.ม.	1,682.24	33,644.80	306.00	6,120.00	39,764.80	
5	เหล็ก Wiremesh No4 @ 0.20 ม.#	135.00	ตร.ม.	23.36	3,153.60	5.00	675.00	3,828.60	
6	ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	58.41	584.10	-	-	584.10	
7	ไม้แบบ	15.00	ลบ.ฟ.	623.36	9,350.40	30.00	450.00	9,800.40	
	รวม							71,205.60	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุราตี ปิ่นสุข)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายคมสัน ทรัพย์สม)

ตำแหน่ง นายช่างผังเมืองเทศบาลเมืองบางมูลนาก

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร

๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๑๐,๐๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ราคากลางจากพาณิชย์จังหวัด

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวสมใจ ศรีธิ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติงาน)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุชาติ ปิ่นสุข	ปลัด อบต.สำประดา	กรรมการ
๗.๓ นายคมสัน ทรัพย์สม	นายช่างผังเมืองเทศบาลเมืองบางมูลนาก	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายคมสัน ทรัพย์สม

แบบสรุปราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศาลาประชาคมหมู่บ้านลำประดากลางใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบล ลำประดา อำเภอ บางมูลนาก จังหวัด พิจิตร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

ถอดแบบ/คำนวณโดย นายคมสัน ทรัพย์สม ปวส.กส.

หน่วย:บ

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท/สต.)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	410,581.39	
2	ประเภทงานทาง		
3	ประเภทงานชลประทาน		
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%		
	เงินประกันผลงานหัก 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	410,581.39	
	ปัดเศษ	410,000.00	
	ราคากลาง	410,000.00	
	(สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวสมใจ ศรีชิ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายคมสัน ทรัพย์สม)

ตำแหน่ง นายช่างผังเมืองเทศบาลเมืองบางมูลนาก

ราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศาลาประชาคมหมู่บ้านลำประดากลางใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบล ลำประดา อำเภอ บางมูลนาก จังหวัด พิจิตร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ราคาประเมินแบบ/คำนวณราคา เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม 2559

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน(บาท/สต.)	* Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท/สต.)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	322,631.93	1.2726	410,581.39	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
<u>สรุป</u>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			410,581.39	
	คิดเป็นเงินประมาณ			410,000.00	
	ตัวอักษร	**(สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุชาติ ปิ่นสุข)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายคมสัน ทรัพย์สม)

ตำแหน่ง นายช่างผังเมืองเทศบาลเมืองบางมูลนาก

ราคากลาง

โครงการก่อสร้าง อาคารศาลาประชาคมหมู่บ้านลำประดากลางใหม่

ผู้ประมาณราคา นายคมสัน ทรัพย์สม ปวส.กล.

วันที่ 21 เดือน มกราคม 2559

เจ้าของอาคาร หมู่บ้านลำประดากลางใหม่

ลำดับ	รายการ	ประมาณงาน		ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าวัสดุและสิ่งของ		รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 6.00x10.00 ม.								
1	เคลียร์พื้นที่บริเวณสถานที่ก่อสร้าง	96.00	ตร.ม.	-	-	5.00	480.00	480.00	
2	ทรายหยาบ	12.00	ลบ.ม.	317.76	3,813.12	25.00	300.00	4,113.12	
3	เสาเข็ม คอร. 0.20x0.20x6.00 ม.	8.00	ต้น	2,000.00	16,000.00	900.00	7,200.00	23,200.00	
4	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,588.79	1,588.79	391.00	391.00	1,979.79	
5	คอนกรีต 1:2:4	20.00	ลบ.ม.	1,682.24	33,644.80	391.00	7,820.00	41,464.80	
6	เหล็กเสริม RB 6 มม.	250.00	ก.ก.	21.96	5,490.00	2.80	700.00	6,190.00	
7	เหล็กเสริม DB 12 มม.	150.00	ก.ก.	21.02	3,153.00	2.80	420.00	3,573.00	
8	เหล็กเสริม DB 16 มม.	520.00	ก.ก.	21.02	10,930.40	2.80	1,456.00	12,386.40	
9	เหล็กเสริม DB 20 มม.	450.00	ก.ก.	21.02	9,459.00	2.80	1,260.00	10,719.00	
10	ลวดผูกเหล็ก	30.00	กก.	58.41	1,752.30	-	-	1,752.30	
11	ไม้แบบ	12.00	ลบ.ฟ.	623.36	7,480.32	30.00	360.00	7,840.32	
12	ประตูไม้เนื้อแข็งบานเปิดเดียว วงกบไม้	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	450.00	450.00	4,950.00	
13	หน้าต่างอลูมิเนียม กระจกบานเลื่อน	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	300.00	600.00	6,600.00	
14	พื้นปูกระเบื้อง ขนาด 16"x16"	70.00	ตร.ม.	285.00	19,950.00	125.00	8,750.00	28,700.00	
15	ผนังก่ออิฐมอญล็อค	56.00	ตร.ม.	109.00	6,104.00	80.00	4,480.00	10,584.00	
16	ผนังฉาบปูนเรียบ	112.00	ตร.ม.	63.00	7,056.00	80.00	8,960.00	16,016.00	
17	งานสีอาคาร-โครงหลังคา	170.00	ตร.ม.	40.00	6,800.00	30.00	5,100.00	11,900.00	
18	ลวดตาข่ายสำเร็จรูป ตา 1"	96.00	ตร.ม.	150.00	14,400.00	30.00	2,880.00	17,280.00	
19	เหล็ก C-125x50x20x3.2 มม.	20.00	ท่อน	974.30	19,486.00	194.86	3,897.20	23,383.20	
20	เหล็กแป๊ป Dia 1 1/2" หนา 2.0 มม.	50.00	ท่อน	520.00	26,000.00	104.00	5,200.00	31,200.00	
21	เหล็กแป๊ป Dia 2" หนา 2.0 มม.	30.00	ท่อน	620.00	18,600.00	124.00	3,720.00	22,320.00	
22	หลังคา Metal Sheets	120.00	ตร.ม.	220.00	26,400.00	80.00	9,600.00	36,000.00	รวมครอบ
	รวม							322,631.93	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวสมใจ ศรีธิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุชาติ ปินสุข)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายคมสัน ทรัพย์สม)