พิมพ์ใน WWW.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 142
วันที่ 21 เม.ย. 59
ผู้พิมพ์ พรพจน์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนพดลถึงบ้านนางลันนา หมู่ที่ 1 บ้านคลองบุบบงค์ใต้ ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 416,600 บาท

4.ลักษณะงาน ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 209 เมตร

5.ราคากลางคำนวณวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 416,600 บาท

6.บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

6.2 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นายสำราญ วรรณเกตุ ปลัดอำเภอ (จพง. ปค.ชำนาญการ)

2.นายวรชาติ ปรางทอง ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

3.นายธนพัต จุฑาคุปต์ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ (จพง. ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรชาติ ปรางทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนพัต จุฑาคุปต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก

แบบ ปร. 5

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

งาน งานทาง

รงการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายนพดล ถึงบ้านนางสัตนา

หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก

อยู่ในที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านคลองบุบขงค์ได้ ตำบลบ่อนินยะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 229 เมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	311,781.10	1.3365	416,695.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	311,781.10		416,695.00	
	ขอกำหนดราคากลางเพียง			416,600.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวราดิ ปรางทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ่อนินยะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนพัต จูฑาทุปต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เอกสารกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

งการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านายนพดล ถึงบ้านางสัคนา

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 229 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านคลองบุษบงค์ได้ ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเนินมะกอกกำหนด เลขที่ .....

กำหนดราคากลางวันที่.....

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	
1	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00							
	เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 229 เมตร							
	1.1คอนกรีตสำเร็จรูป	137.40	ลบ.ม.	1,682.24	231,139.78	-	-	231,139.78
	1.2ทรายรองพื้น	45.80	ลบ.ม.	348.91	15,980.08	-	-	15,980.08
	1.3เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	916.00	ตร.ม.	25.00	22,900.00	-	-	22,900.00
	1.4ไม้แบบ-ค้ำยัน	13.30	ตร.ม.	340.00	4,522.00	-	-	4,522.00
	1.5หินคลุกไหล่ทาง	27.48	ลบ.ม.	355.14	9,759.25	-	-	9,759.25
	1.6ค่าแรงงานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	916.00	ตร.ม.	-	-	30.00	27,480.00	27,480.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							311,781.10

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณบุตร)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรชาติ ปรางทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนพัต จุฑาคุปต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 2 บ้านท่าช้าง ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 290,000 บาท

4.ลักษณะงาน ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 616 เมตร

5.ราคากลางคำนวณวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 290,000 บาท

6.บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

6.2 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นายสำราญ วรรณเกตุ ปลัดอำเภอ (จพง. ปค.ชำนาญการ)

2.นายวรชาติ ปรางทอง ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

3.นายธนพัต จุฑาคุปต์ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ (จพง. ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรชาติ ปรางทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนพัต จุฑาคุปต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก

แบบ ปร. 5

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานทาง

โครงการก่อสร้าง ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านท่าช้าง ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 616 เมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่.....

ลำดับที่	รายการ		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง					
	ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		217,001.40	1.3365	290,022.00	
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		217,001.40		290,022.00	
	ขอกำหนดราคากลางเพียง				290,000.00	
	ตัวอักษร		สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญงาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรชาติ ปรางทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนพัต จุฑาคุปต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เอกสารกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 616 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านท่าช้าง ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเนินมะกอกกำหนด เลขที่ .....

กำหนดราคากลางวันที่.....

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	
1	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง							
	1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 616 เมตร							
	1.1คอนกรีตสำเร็จรูป	92.40	ลบ.ม.	1,682.24	155,438.98	-	-	155,438.98
	1.2ทรายรองพื้น	30.80	ลบ.ม.	348.91	10,746.43	-	-	10,746.43
	1.3เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	616.00	ตร.ม.	25.00	15,400.00	-	-	15,400.00
	1.4ไม้แบบ+ค้ำยัน	17.20	ตร.ม.	340.00	5,848.00	-	-	5,848.00
	1.5หินคลุกไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	355.14	-	-	-	-
	1.6ค่าแรงงานขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	616.00	ตร.ม.	-	-	30.00	18,480.00	18,480.00
	1.7ค่าแรงงานขุดดินปรับแต่งพื้นไหล่ถนนดินเดิม	123.20	ลบ.ม.	-	-	90.00	11,088.00	11,088.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							217,001.40

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญงาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรชาติ ปรางทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนพัต อุฑาคุปต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านท่าช้าง ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาค จังหวัดพิจิตร

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 126,600 บาท

4.ลักษณะงาน ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์พื้นที่ปรับปรุงใหม่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร

5.ราคากลางคำนวณวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 126,600 บาท

6.บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

6.2 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นายสำราญ วรรณเกตุ ปลัดอำเภอ (จพง. ปค.ชำนาญการ)

2.นายวรชาติ ปรางทอง ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

3.นายธนพัต จุฑาคุปต์ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ (จพง. ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรชาติ ปรางทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนพัต จุฑาคุปต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก

แบบ ปร. 5

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานอาคาร

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านท่าช้าง ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่.....

ลำดับที่	รายการ		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร					
	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์		99,550.00	1.2726	126,687.00	
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		99,550.00		126,687.00	
	ขอกำหนดราคากลางเพียง				126,600.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน				

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญงาน)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวรชาติ ปรางทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายธนพัต จูฑาคุปต์)

เอกสารกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านท่าช้าง ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเนินมะกอกกำหนด เลขที่ .....

กำหนดราคากลางวันที่.....

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	
I	**ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร**							
	ยาว 20 เมตร							
	1.1เรื่อกระเบื้องลอนคู่	346.00	ตร.ม.	-	-	7.00	2,422.00	2,422.00
	1.2เหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว	7.20	ท่อน	250.00	1,800.00	-	-	1,800.00
	1.3แผ่นเมลทอลซีลสีน้ำเงิน	346.00	ตร.ม.	170.00	58,820.00	70.00	24,220.00	83,040.00
	1.4ครอบสันหลังคา	12.00	เมตร	120.00	1,440.00	-	-	1,440.00
	1.5ครอบสันตะเข้	22.00	เมตร	120.00	2,640.00	-	-	2,640.00
	1.6งานสีน้ำมัน(ทาเหล็ก)	108.00	ตร.ม.	38.00	4,104.00	38.00	4,104.00	8,208.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							99,550.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรชาติ ปรางทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนพัต จุฑาอุปต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านท่าช้าง ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 416,000 บาท

4.ลักษณะงาน ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 12 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร

5.ราคากลางคำนวณวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 420,400 บาท

6.บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

6.2 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นายสำราญ วรรณเกตุ ปลัดอำเภอ (จพง. ปค.ชำนาญการ)

2.นายวรชาติ ปรางทอง ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

3.นายธนพัต จุฑาคุปต์ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ (จพง. ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรชาติ ปรางทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนพัต จุฑาคุปต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก

แบบ ปร. 5

สรุปผลการกำหนดราคาอลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประเภทงาน	งานอาคาร(ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์)
โครงการก่อสร้าง	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์
หน่วยงานรับผิดชอบ	ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 บ้านทำช้าง ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 4 แผ่น
กำหนดราคากลางวันที่.....	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์	330,417.92	1.2726	420,489.00	
	เงื่อนไข				
	เงินส่วนหน้าจ่าย **0.00%**				
	เงินประกันผลงานหัก **0.00%**				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ **7.00%**				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) **7.00%**				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**	330,417.92		**420,489.00**	
	ขอกำหนดราคากลางเพียง			**420,400.00**	
	ตัวอักษร	**สี่แสนสองหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน**			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญงาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรชาติ ปรางทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนพัต จุฑาคุปต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เอกสารกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านทำช้าง ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเนินมะกอกกำหนด เลขที่ .....

กำหนดราคากลางวันที่.....

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ค่าแรงงาน
	ยอดยกมา							**161,585.35**
	เหล็กกล่องขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว	28.00	ท่อน	612.56	17,151.68	-	-	17,151.68
	แปสำเร็จรูป	45.00	ท่อน	123.00	5,535.00	-	-	5,535.00
	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	864.90	กก.	-	-	10.00	8,649.00	8,649.00
	ค่าแรงมุงหลังคา	139.16	ตร.ม.	-	-	70.00	9,741.20	9,741.20
	แผ่นเมทัลชีล หนา 0.42 มม.	139.16	ตร.ม.	150.00	20,874.00	-	-	20,874.00
	เชิงชายไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว และไม้เทียมปิดทับขนาด 4 นิ้ว	47.88	เมตร	145.00	6,942.60	73.00	3,495.24	10,437.84
	ครอบหลังคา	14.00	เมตร	150.00	2,100.00	-	-	2,100.00
	ครอบข้าง	20.00	เมตร	150.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	รางน้ำสังกะสีเบอร์ 28	24.00	เมตร	300.00	7,200.00	20.00	480.00	7,680.00
	ท่อรับน้ำฝนพีวีซี ขนาด 3 นิ้ว	2.00	ท่อน	289.72	579.44	300.00	600.00	1,179.44
	เหล็กแผ่น หนา 6 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	8.00	แผ่น	120.00	960.00	36.00	288.00	1,248.00
	ยอดยกไป							**249,181.51**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรชาติ ปรางทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนพัต จุฑาคุปต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เอกสารกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านห้าช้าง ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเนินมะกอกกำหนด เลขที่ .....

กำหนดราคากลางวันที่.....

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	
	ยอดยกมา							**249,181.51**
	ฉาบปูนโครงสร้าง	22.40	ตร.ม.	59.00	1,321.60	100.00	2,240.00	3,561.60
	ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบหนา 4 มม. ฉาบเรียบ							
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 เมตร	112.00	ตร.ม.	250.00	28,000.00	75.00	8,400.00	36,400.00
	ทาสีน้ำพาสติก	34.00	ตร.ม.	38.00	1,292.00	30.00	1,020.00	2,312.00
	ทาสีกันสนิม	58.96	ตร.ม.	118.45	6,983.81	35.00	2,063.60	9,047.41
	เทพื้น คสล. หน้าอาคาร หนา 0.10 เมตร เสริมเหล็กตะแกรง							
	เหล็กสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.20x0.20# ม.	27.00	ตร.ม.	280.00	7,560.00	-	-	7,560.00
	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	200.00	200.00	1,900.00
	เต้ารับชนิดมีสายดิน	8.00	ชุด	75.00	600.00	60.00	480.00	1,080.00
	หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์พร้อมโคม	8.00	ชุด	480.00	3,840.00	250.00	2,000.00	5,840.00
	สายไฟฟ้า	1.00	ม้วน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00
	ยอดยกไป							**319,382.52**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรชาติ ปรางทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนพัต จุฑาคูปต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เอกสารกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านท่าช้าง ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเนินมะกอกกำหนด เลขที่ .....

กำหนดราคากลางวันที่.....

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	
	ยอดยกมา							**319,382.52**
	พัดลมเพดาน	6.00	ชุด	1,050.00	6,300.00	250.00	1,500.00	7,800.00
	ตะแกรงกันนกติดตั้งบริเวณรางน้ำ	28.00	เมตร	20.00	560.00	25.00	700.00	1,260.00
	กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม.	11.62	ตร.ม.	100.00	1,162.00	70.00	813.40	1,975.40
	รวมค่างานต้นทุน							**330,417.92**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรชาติ ปรางทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนพัต จุฑาอุปต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เอกสารกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านท่าช้าง ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเนินมะกอกกำหนด เลขที่ .....

กำหนดราคากลางวันที่.....

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	
1	งานต่อเติมอาคารอเนกประสงค์							
	ดินขุด ดินถม	32.40	ลบ.ม.	-	-	125.00	4,050.00	4,050.00
	คอนกรีตโครงสร้าง	22.80	ลบ.ม.	1,682.24	38,355.07	391.00	8,914.80	47,269.87
	คอนกรีตหยาบ	1.35	ลบ.ม.	1,542.79	2,082.77	391.00	527.85	2,610.62
	ทรายถมปรับระดับ	7.65	ลบ.ม.	233.64	1,787.35	99.00	757.35	2,544.70
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 6 มม.	0.37	ตัน	21,962.62	8,170.09	4,100.00	1,525.20	9,695.29
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยขนาด Ø 12 มม.	0.97	ตัน	21,028.04	20,464.49	3,300.00	3,211.56	23,676.05
	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.20x0.20# ม.	126.00	ตร.ม.	25.00	3,150.00	5.00	630.00	3,780.00
	ลวดผูกเหล็ก	34.00	กก.	46.73	1,588.82	-	-	1,588.82
	ไม้แบบ +ไม้ค้ำ	52.00	ตร.ม.	541.00	28,132.00	-	-	28,132.00
	ค่าแรงประกอบแบบ -รื้อแบบ	105.00	ตร.ม.	-	-	133.00	13,965.00	13,965.00
	เหล็กกล่องขนาด 2 x 4 นิ้ว	29.00	ท่อน	837.00	24,273.00	-	-	24,273.00
	ยอดยกไป							**161,585.35**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรถแกตุ)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรชาติ ปรางทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนพัต จูฑาภูปต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ต่อเติมฉานตากข้าว หมู่ที่ 4 บ้านวังกร่าง ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 396,700 บาท

4.ลักษณะงาน ต่อเติมฉานตากข้าวขนาดกว้าง 21 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 42 เมตร

5.ราคากลางคำนวณวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 416,300 บาท

6.บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

6.2 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นายสำราญ วรรณเกตุ ปลัดอำเภอ (จพง. ปค.ชำนาญการ)

2.นายวรชาติ ปรางทอง ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

3.นายธนพัต จุฑาคุปต์ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ (จพง. ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรชาติ ปรางทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนพัต จุฑาคุปต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ ต่อเติมลานตากข้าว

หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านวังกร่าง ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 21 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 42 เมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่.....

ลำดับที่	รายการ		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง					
	ต่อเติมลานตากข้าว		311,487.98	1.3365	416,303.00	
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		311,487.98		416,303.00	
	ขอกำหนดราคากลางเพียง				416,300.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญงาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรชาติ ปรางทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนพัต จุฑาคูปต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เอกสารกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ต่อเติมลานตากข้าว

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 21 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 42 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านวังกร่าง ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเนินมะกอกกำหนด เลขที่ .....

กำหนดราคากลางวันที่.....

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	
1	ต่อเติมลานตากข้าว ขนาดกว้าง 21 เมตร							
	หนา 0.15 เมตร ยาว 42 เมตร							
	1.1คอนกรีตสำเร็จรูป	132.30	ลบ.ม.	1,682.24	222,560.35	-	-	222,560.35
	1.2ทรายรองพื้น	44.10	ลบ.ม.	348.91	15,386.93	-	-	15,386.93
	1.3เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	882.00	ตร.ม.	25.00	22,050.00	-	-	22,050.00
	1.4ไม้แบบ+ค้ำยัน	13.68	ตร.ม.	340.00	4,651.20	-	-	4,651.20
	1.5หินคลุกไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	355.14	-	-	-	-
	1.6ค่าแรงงานลานตากข้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก	882.00	ตร.ม.	-	-	40.00	35,280.00	35,280.00
	1.7ค่าแรงงานขุดดินปรับแต่งพื้นดินเดิม	88.20	ลบ.ม.	-	-	90.00	7,938.00	7,938.00
	1.8 ปูนซีเมนต์ผสมสำหรับทำผิวขัดมัน	1.55	ตัน	2,336.45	3,621.50	-	-	3,621.50
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							**311,487.98**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรชาติ ปรางทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนพัต จุฑาคุปต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านเนินมะกอก ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 218,600 บาท

4.ลักษณะงาน ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 904 เมตร

5.ราคากลางคำนวณวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 222,000 บาท

6.บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

6.2 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นายสำราญ วรรณเกตุ ปลัดอำเภอ (จพง. ปค.ชำนาญการ)

2.นายวรชาติ ปรางทอง ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

3.นายธนพัต จุฑาคุปต์ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ (จพง. ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรชาติ ปรางทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนพัต จุฑาคุปต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานทาง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก

หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านเนินมะกอก ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 2040 เมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่.....

ลำดับที่	รายการ		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง					
	ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก		166,126.27	1.3365	222,027.00	
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		166,126.27		222,027.00	
	ขอกำหนดราคากลางเพียง				222,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสิราวุฒ วรรยแกดู)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรชาติ ปรางทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนรัต จุฑาศุปต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เอกสารกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 904 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านเนินมะกอก ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเนินมะกอกกำหนด เลขที่ .....

กำหนดราคากลางวันที่.....

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	
1	**ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุกขนาดกว้าง**							
	3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 904 เมตร							
	1.1ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่น 95 %	271.20	ลบ.ม.	612.56	166,126.27	-	-	166,126.27
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							**166,126.27**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญงาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรชาติ ปรางทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนพัต อุฑาคุปต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านเนินมะกอก ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 198,000 บาท

4.ลักษณะงาน ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6.5 เมตร พร้อมติดตั้งประตูเหล็กม้วน

5.ราคากลางคำนวณวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 205,000 บาท

6.บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

6.2 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นายสำราญ วรรณเกตุ ปลัดอำเภอ (จพง. ปค.ชำนาญการ)

2.นายวรชาติ ปรางทอง ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

3.นายธนพัต จุฑาคุปต์ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ (จพง. ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรชาติ ปรางทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนพัต จุฑาคุปต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก

แบบ ปร. 5

สรุปผลการกำหนดราคาคลองส่งก่อสร้าง

ที่การปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

งานอาคาร

ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหินมะกอก ตำบลหินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.50 เมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์	161,178.29	1.2726	205,115.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	161,178.29		205,115.00	
	ขอกำหนดราคากลางเพียง			205,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนห้าพันบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ (ขพง.ปล.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชราดิ ปรางทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลหินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนพัต พุทาคูปต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เอกสารกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านเนินมะกอก ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเนินมะกอกกำหนด เลขที่ .....

กำหนดราคากลางวันที่.....

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	
	ยอดยกมา							**143,142.44**
	1.20ขุดดินทำฐานราก	8.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,184.00	1,184.00
	1.21กระเบื้องพื้นห้องน้ำ ขนาด 8 x 8 นิ้ว	5.00	ตร.ม.	247.09	1,235.45	166.00	830.00	2,065.45
	1.22 กระเบื้องผนังห้องน้ำ ขนาด 8 x 10 นิ้ว	14.76	ตร.ม.	261.06	3,853.25	166.00	2,450.16	6,303.41
	1.23 ประตูพีวีซี ขนาด 0.70 x 1.80 เมตร	1.00	ชุด	1,250.00	1,250.00	350.00	350.00	1,600.00
	1.24โถส้วมนั่งราบ	1.00	ชุด	1,433.00	1,433.00	150.00	150.00	1,583.00
	1.25อ่างล้างมือ	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	450.00	450.00	1,800.00
	1.26ท่อน้ำพีวีซีชนิดต่างๆและวัสดุเชื่อมท่อ	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							**161,178.29**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายลำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรชาติ ปรางทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนพัต จุฑาฤปต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เอกสารกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านเนินมะกอก ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเนินมะกอกกำหนด เลขที่ .....

กำหนดราคากลางวันที่.....

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	
	ยอดยกมา							61,714.03
	1.10เหล็กตัวซีขนาด 100x50x20x3.2 มม.	10.20	ท่อน	920.56	9,389.71	-	-	9,389.71
	1.11เหล็กตัวซีขนาด 75x45x15x3.2 มม.	11.00	ท่อน	467.29	5,140.19	-	-	5,140.19
	1.12ค่าปรงติดตั้งโครงหลังคา	640.00	กก.	-	-	8.50	5,440.00	5,440.00
	1.13สีกันสนิม	57.60	ตร.ม.	35.00	2,016.00	30.00	1,728.00	3,744.00
	1.14สีน้ำมัน	57.60	ตร.ม.	38.00	2,188.80	38.00	2,188.80	4,377.60
	1.15ก่ออิฐ	27.67	ตร.ม.	199.67	5,524.87	89.00	2,462.63	7,987.50
	1.16ฉาบปูน	55.34	ตร.ม.	80.20	4,438.27	82.00	4,537.88	8,976.15
	1.17ทาสีน้ำพาสติก	40.64	ตร.ม.	32.28	1,311.86	30.00	1,219.20	2,531.06
	1.18ประตูม้วน	16.65	ตร.ม.	1,200.00	19,980.00	500.00	8,325.00	28,305.00
	1.19เชิงชายไม้เทียม	25.40	เมตร	145.00	3,683.00	73.00	1,854.20	5,537.20
	ยอดยกไป							143,142.44

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
[illegible] (จพง.ปค.ชำนาญงาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรชาติ ปรางทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนพัต จุฑาอุปต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เอกสารกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านเนินมะกอก ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเนินมะกอกกำหนด เลขที่ .....

กำหนดราคากลางวันที่.....

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	
1	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร							
	ยาว 6.50 เมตร							
	1.1คอนกรีตผสมเสร็จ	10.79	ลบ.ม.	1,682.24	18,151.37	391.00	4,218.89	22,370.26
	1.2เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด 6 มม.	0.40	ตัน	21,962.62	8,785.05	4,100.00	1,640.00	10,425.05
	1.3เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด 9 มม.	0.09	ตัน	21,962.62	1,976.64	4,100.00	369.00	2,345.64
	1.4เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยขนาด 12 มม.	0.15	ตัน	21,028.04	3,154.21	3,300.00	495.00	3,649.21
	1.5ลวดผูกเหล็ก	4.99	กก.	46.73	233.18	-	-	233.18
	1.6กระเบื้องลอนคู่สี	135.00	แผ่น	120.00	16,200.00	5.00	675.00	16,875.00
	1.7ครอบกระเบื้อง	17.00	ชุด	120.00	2,040.00	5.00	85.00	2,125.00
	1.8ขอยึดกระเบื้อง	146.00	ชุด	3.00	438.00	-	-	438.00
	1.9เหล็กตัวซีขนาด 150x50x20x3.2 มม.	3.08	ท่อน	1,056.07	3,252.70	-	-	3,252.70
	ยอดยกไป							61,714.03

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรชาติ ปรางทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนพัต จุฑาตุปต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านสำหรับผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 6 บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 163,000 บาท

4.ลักษณะงาน ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านสำหรับการผลิตน้ำประปา

5.ราคากลางคำนวณวันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 163,635 บาท

6.บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

6.2 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นายสำราญ วรรณเกตุ ปลัดอำเภอ (จพง. ปค.ชำนาญการ)

2.นายวรชาติ ปรางทอง ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

3.นายธนพัต จุฑาคุปต์ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ (จพง. ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรชาติ ปรางทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนพัต จุฑาคุปต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานอาคาร

โครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านสำหรับการผลิตน้ำประปา

หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน 1 แห่ง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านสำหรับการผลิตน้ำ				
	ประปา	152,930.00	10,705.10	163,635.10	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	152,930.00		163,635.10	
	ขอกำหนดราคากลางเพียง			163,635.00	
	ตัวอักษร หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรชาติ ปรางทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนพัต อุทาคุปต์)

เอกสารแนบท้ายการกำหนดราคากลาง

งการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านสำหรับการผลิตน้ำประปา

ปริมาณงาน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเนินมะกอกกำหนด เลขที่ ...../2557

คำนวณราคากลางวันที่ 1 มีนาคม 2559

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	
1	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านสำหรับผลิตน้ำประปา							
	1.1เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด 3 แรงม้า 2 นิ้ว	1.00	ตัว	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00
	1.2มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3 แรง Ø 2 นิ้ว	2.00	เครื่อง	9,200.00	18,400.00	-	-	18,400.00
	1.3ตู้ควบคุม	3.00	ตู้	15,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00
	1.4มิเตอร์น้ำขนาด 1/2 นิ้ว	60.00	อัน	380.00	22,800.00	-	-	22,800.00
	1.5ประตูน้ำทองเหลืองนาด 3 นิ้ว	1.00	อัน	1,730.00	1,730.00	-	-	1,730.00
	1.6 ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล , มอเตอร์ไฟฟ้า							
	บิเตอร์น้ำ , ประตูน้ำทองเหลือง	1.00	แห่ง	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							152,930.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวราชาติ ปรางทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนพัต ยุทาตุปต์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไร่ หมู่ที่ 6 บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 253,600 บาท

4.ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 160 เมตร

5.ราคากลางคำนวณวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 253,600 บาท

6.บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

6.2 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นายสำราญ วรรณเกตุ ปลัดอำเภอ (จพง. ปค.ชำนาญการ)

2.นายวรชาติ ปรางทอง ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

3.นายธนพัต ขุฑาคุปต์ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ (จพง. ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรชาติ ปรางทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนพัต ขุฑาคุปต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก

แบบ ปร. 5

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานทาง

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่

หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 160 เมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	189,755.43	1.3365	253,608.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	189,755.43		253,608.00	
	ขอกำหนดราคากลางเพียง			253,600.00	
	ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวราสิ ปรางทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนพัต จุฑาคุปต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เอกสารกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 160 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเนินมะกอกกำหนด เลขที่ ...../2557

กำหนดราคากลางวันที่.....

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร							
	หนา 0.15 เมตร ยาว 132 เมตร							
	1.1คอนกรีตสำเร็จรูป	84.00	ลบ.ม.	1,682.24	141,308.16	-	-	141,308.16
	1.2ทรายรองพื้น	28.00	ลบ.ม.	348.91	9,769.48	-	-	9,769.48
	1.3เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	560.00	ตร.ม.	25.00	14,000.00	-	-	14,000.00
	1.4ไม้แบบ+ค้ำยัน	9.80	ตร.ม.	340.00	3,332.00	-	-	3,332.00
	1.5หินคลุกไหล่ทาง	12.80	ลบ.ม.	355.14	4,545.79	-	-	4,545.79
	1.6ค่าแรงงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	560.00	ตร.ม.	-	-	30.00	16,800.00	16,800.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							189,755.43

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญ ภาพ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรชาติ ปรางทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนพัต จุฑาคุปต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างส้วมสาธารณประโยชน์ภายในวัดคงเย็น หมู่ที่ 7 บ้านคงเย็น ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 416,600 บาท

4.ลักษณะงาน ก่อสร้างส้วมสาธารณประโยชน์ ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 144 ตารางเมตร

5.ราคากลางคำนวณวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 429,300 บาท

6.บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

6.2 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นายสำราญ วรรณเกตุ ปลัดอำเภอ (จพง. ปค.ชำนาญการ)

2.นายวรชาติ ปรางทอง ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

3.นายธนพัต จุฑาคุปต์ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ (จพง. ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรชาติ ปรางทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนพัต จุฑาคุปต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก

แบบ ปร. 5

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานอาคาร(ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ)

โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำสาธารณะประโยชน์

หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก

ฉลานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านคงเย็น ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์	337,361.81	1.2726	429,326.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	337,361.81		429,326.00	
	ขอตั้งหมดราคากลางเพียง			429,300.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญงาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรชาติ ปโลงทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนพัต จุฬาคุปต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เอกสารกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำสาธารณะประโยนช์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านดงเย็น ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเนินมะกอกกำหนด เลขที่ .....

กำหนดราคากลางวันที่.....

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	
1	งานต่อเติมอาคารอเนกประสงค์							
	คอนกรีตโครงสร้าง	16.54	ลบ.ม.	1,682.24	27,824.25	391.00	6,467.14	34,291.39
	คอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	1,542.79	-	391.00	-	-
	ทรายถมปรับระดับ	7.20	ลบ.ม.	233.64	1,682.21	99.00	712.80	2,395.01
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 6 มม.	0.06	ตัน	21,962.62	1,278.44	4,100.00	238.66	1,517.11
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยขนาด Ø 12 มม.	0.35	ตัน	21,028.04	7,311.45	3,300.00	1,147.41	8,458.86
	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.20x0.20# ม.	144.00	ตร.ม.	25.00	3,600.00	5.00	720.00	4,320.00
	ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	46.73	467.30	-	-	467.30
	ไม้แบบ +ไม้เคร่า	28.80	ตร.ม.	541.00	15,580.80	-	-	15,580.80
	ค่าแรงประกอบแบบ -รื้อแบบ	36.00	ตร.ม.	-	-	133.00	4,788.00	4,788.00
	เหล็กตัวซีขนาด 75x45x15x2.3 มม.	24.00	ท่อน	570.10	13,682.40	-	-	13,682.40
	เหล็กตัวซีขนาด 100x50x20x2.3 มม.	35.00	ท่อน	637.85	22,324.75	-	-	22,324.75
	ยอดยกไป							**107,825.61**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญงาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรชาติ ปรางทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนพัต จุฑาคุปต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เอกสารกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำสาธารณะประโยนช์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านดงเย็น ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเนินมะกอกกำหนด เลขที่ .....

กำหนดราคากลางวันที่.....

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	
	ยอดยกมา							**107,825.61**
	ค่าแรงประกอบโครงหลัง	1,320.60	กก.	-	-	10.00	13,206.00	13,206.00
	ค่าแรงมุงหลังคา	186.00	ตร.ม.	-	-	70.00	13,020.00	13,020.00
	แผ่นเมทัลชีล หนา 0.42 มม.	-	ตร.ม.	150.00	-	-	-	-
	เชิงชายไม้เทียม ขนาด 8 นิ้วและไม้เทียมปิดทับขนาด 4 นิ้ว	57.12	เมตร	145.00	8,282.40	73.00	4,169.76	12,452.16
	ครอบหลังคา	10.00	เมตร	150.00	1,500.00	-	-	1,500.00
	ครอบข้าง	37.12	เมตร	150.00	5,568.00	-	-	5,568.00
	เหล็กแผ่น หนา 6 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	14.00	แผ่น	120.00	1,680.00	36.00	504.00	2,184.00
	ฉาบปูนโครงสร้าง	36.00	ตร.ม.	59.00	2,124.00	100.00	3,600.00	5,724.00
	ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	172.00	ตร.ม.	199.67	34,343.24	78.00	13,416.00	47,759.24
	ฉาบปูนผนัง	344.00	ตร.ม.	80.20	27,588.80	82.00	28,208.00	55,796.80
	ทาสีน้ำพาสติก	-	ตร.ม.	32.28	-	30.00	-	-
	ยอดยกไป							**265,035.81**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญงาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรชาติ ปรางทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนพัต ยุฑาคุปต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เอกสารกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำสาธารณะประโยนช์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านดงเย็น ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเนินมะกอกกำหนด เลขที่ .....

กำหนดราคากลางวันที่.....

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	
	ยอดยกมา							**265,035.81**
	ทาสีกันสนิม	150.23	ตร.ม.	118.45	17,794.74	35.00	5,258.05	23,052.79
	กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม.	7.76	ตร.ม.	100.00	776.00	70.00	543.20	1,319.20
	ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 1350 ลิตร	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	1,300.00	2,600.00	13,600.00
	โถส้วมนั่งราบชนิดราดน้ำ	9.00	ชุด	-	-	150.00	1,350.00	1,350.00
	โถปัสวะชาย	3.00	ชุด	1,350.00	4,050.00	450.00	1,350.00	5,400.00
	สายชำระ	9.00	ชุด	350.00	3,150.00	35.00	315.00	3,465.00
	ก๊อกน้ำ	9.00	ชุด	120.00	1,080.00	25.00	225.00	1,305.00
	คะแกรงดักกลิ่น	9.00	ชุด	25.00	225.00	75.00	675.00	900.00
	ท่อ พีวีซี Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5	7.00	ท่อน	420.57	2,943.99	480.00	3,360.00	6,303.99
	ท่อ พีวีซี Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	7.00	ท่อน	135.51	948.57	160.00	1,120.00	2,068.57
	ท่อ พีวีซี Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	8.00	ท่อน	43.93	351.44	120.00	960.00	1,311.44
	ยอดยกไป							**325,111.81**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญ**งาน**)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรชาติ ปรางทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนพัต จุฑาคุปต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำสาธารณะประโยนช์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านดงเย็น ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเนินมะกอกกำหนด เลขที่ .....

กำหนดราคากลางวันที่.....

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	
	ยอดยกมา							**325,111.81**
	ประตูพีวีซีขนาด 0.70 x 1.80 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประตู	7.00	ชุด	1,250.00	8,750.00	350.00	2,450.00	11,200.00
	กาวเชื่อมท่อ	7.00	กระป๋อง	150.00	1,050.00	-	-	1,050.00
	ค่างานต้นทุน							**337,36181**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรชาติ ปรางทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนพัต จุฑาตุปต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านวังกร่าง ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 416,600 บาท

4.ลักษณะงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 12 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร

5.ราคากลางคำนวณวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 421,400 บาท

6.บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

6.2 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นายสำราญ วรรณเกตุ ปลัดอำเภอ (จพง. ปค.ชำนาญการ)

2.นายวรชาติ ปรางทอง ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

3.นายธนพัต จุฑาคุปต์ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ (จพง. ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรชาติ ปรางทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนพัต จุฑาคุปต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก

แบบ ปร. 5

สรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานอาคาร(ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์)

โครงการก่อสร้าง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านวังทอง ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

คำนวณราคากลางวันที่.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์	331,161.83	1.2726	421,436.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	331,161.83		421,436.00	
	ขอตั้งหมดราคากลางเพียง			421,400.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญงาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรชาติ ปรางทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนพัต จุฑาทุปต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เอกสารกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านวังทอง ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเนินมะกอกกำหนด เลขที่ .....

กำหนดราคากลางวันที่.....

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	
1	งานต่อเติมอาคารอเนกประสงค์							
	ดินขุด ดินถม	32.40	ลบ.ม.	-	-	125.00	4,050.00	4,050.00
	คอนกรีตโครงสร้าง	22.80	ลบ.ม.	1,682.24	38,355.07	391.00	8,914.80	47,269.87
	คอนกรีตหยาบ	1.35	ลบ.ม.	1,542.79	2,082.77	391.00	527.85	2,610.62
	ทรายถมปรับระดับ	7.65	ลบ.ม.	233.64	1,787.35	99.00	757.35	2,544.70
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 6 มม.	0.37	ตัน	21,962.62	8,170.09	4,100.00	1,525.20	9,695.29
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยขนาด Ø 12 มม.	0.97	ตัน	21,028.04	20,464.49	3,300.00	3,211.56	23,676.05
	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.20x0.20# ม.	126.00	ตร.ม.	25.00	3,150.00	5.00	630.00	3,780.00
	ลวดผูกเหล็ก	34.00	กก.	46.73	1,588.82	-	-	1,588.82
	ไม้แบบ +ไม้เคร่า	52.00	ตร.ม.	541.00	28,132.00	-	-	28,132.00
	ค่าแรงประกอบแบบ -รื้อแบบ	105.00	ตร.ม.	-	-	133.00	13,965.00	13,965.00
	เหล็กกล่องขนาด 2 x 4 นิ้ว	29.00	ท่อน	837.00	24,273.00	-	-	24,273.00
	ยอดยกไป							161,585.35

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ (ขพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรชาติ ปรางทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนพัต จุฑาคุปต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เอกสารกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านวังทอง ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเนินมะกอกกำหนด เลขที่ .....

กำหนดราคากลางวันที่.....

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	
	ยอดยกมา							**161,585.35**
	เหล็กกล่องขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว	28.00	ท่อน	612.56	17,151.68	-	-	17,151.68
	แปสำเร็จรูป	45.00	ท่อน	123.00	5,535.00	-	-	5,535.00
	ค่าแรงประกอบโครงหลัง	864.90	กก.	-	-	10.00	8,649.00	8,649.00
	ค่าแรงมุงหลังคา	139.16	ตร.ม.	-	-	70.00	9,741.20	9,741.20
	แผ่นเมทัลชีล หนา 0.42 มม.	139.16	ตร.ม.	150.00	20,874.00	-	-	20,874.00
	เชิงชายไม้เทียม ขนาด 8 นิ้วและไม้เทียมปิดทับขนาด 4 นิ้ว	47.88	เมตร	145.00	6,942.60	73.00	3,495.24	10,437.84
	ครอบหลังคา	14.00	เมตร	150.00	2,100.00	-	-	2,100.00
	ครอบข้าง	20.00	เมตร	150.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	รางน้ำสังกะสีเบอร์ 28	24.00	เมตร	300.00	7,200.00	20.00	480.00	7,680.00
	ท่อรับน้ำฝนพีวีซี ขนาด 3 นิ้ว	2.00	ท่อน	289.72	579.44	300.00	600.00	1,179.44
	เหล็กแผ่น หนา 6 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	8.00	แผ่น	120.00	960.00	36.00	288.00	1,248.00
	ยอดยกไป							**249,181.51**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญงาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรชาติ ปรางทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนพัต จุฑาตุปต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เอกสารกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านวังทอง ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเนินมะกอกกำหนด เลขที่ .....

กำหนดราคากลางวันที่.....

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	
	ยอดยกมา							**249,181.51**
	ฉาบปูนโครงสร้าง	22.40	ตร.ม.	59.00	1,321.60	100.00	2,240.00	3,561.60
	ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	22.97	ตร.ม.	199.67	4,586.42	78.00	1,791.66	6,378.08
	ฉาบปูนผนัง	53.94	ตร.ม.	80.20	4,325.99	82.00	4,423.08	8,749.07
	ทาสีน้ำพาสติก	35.64	ตร.ม.	32.28	1,150.46	30.00	1,069.20	2,219.66
	ทาสีกันสนิม	58.96	ตร.ม.	118.45	6,983.81	35.00	2,063.60	9,047.41
	กระเบื้องปูพื้น 8 x 8 นิ้ว	5.95	ตร.ม.	247.09	1,470.19	166.00	987.70	2,457.89
	กระเบื้องกรุผนัง 8 x 8 นิ้ว	18.30	ตร.ม.	261.06	4,777.40	166.00	3,037.80	7,815.20
	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	200.00	200.00	1,900.00
	เต้ารับชนิดมีสายดิน	8.00	ชุด	75.00	600.00	60.00	480.00	1,080.00
	หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์พร้อมโคม	8.00	ชุด	480.00	3,840.00	250.00	2,000.00	5,840.00
	สายไฟฟ้า	1.00	ม้วน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00
	ยอดยกไป							**300,730.41**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญงาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรชาติ ปรางทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนพัต จุฑาคุปต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เอกสารกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านวังทอง ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเนินมะกอกกำหนด เลขที่ .....

กำหนดราคากลางวันที่.....

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	
	ยอดยกมา							**300,730.41**
	พัดลมเพดาน	6.00	ชุด	1,050.00	6,300.00	250.00	1,500.00	7,800.00
	ตะแกรงกันนกติดตั้งบริเวณรางน้ำ	28.00	เมตร	20.00	560.00	25.00	700.00	1,260.00
	กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม.	11.62	ตร.ม.	100.00	1,162.00	70.00	813.40	1,975.40
	ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 1350 ลิตร	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	1,300.00	1,300.00	6,800.00
	โถส้วมนั่งราบชนิดราดน้ำ	2.00	ชุด	1,433.00	2,866.00	150.00	300.00	3,166.00
	อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	450.00	450.00	1,800.00
	สายชำระ	2.00	ชุด	350.00	700.00	35.00	70.00	770.00
	ก๊อกน้ำ	2.00	ชุด	120.00	240.00	25.00	50.00	290.00
	ตะแกรงดักกลิ่น	2.00	ชุด	25.00	50.00	75.00	150.00	200.00
	ท่อ พีวีซี Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	420.57	841.14	480.00	960.00	1,801.14
	ท่อ พีวีซี Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	135.51	271.02	160.00	320.00	591.02
	ยอดยกมา							**327,183.97**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรชาติ ปรางทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนพัต อุฑาคุปต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เอกสารกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านวังทอง ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเนินมะกอกกำหนด เลขที่ .....

กำหนดราคากลางวันที่.....

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	
	ยอดยกมา							**327,183.97**
	ท่อ พีวีซี Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	2.00	ท่อน	43.93	87.86	120.00	240.00	327.86
	ประตูพีวีซีขนาด 0.70 x 1.80 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประตู	2.00	ชุด	1,250.00	2,500.00	350.00	700.00	3,200,00
	กาวเชื่อมท่อ	3.00	กระป๋อง	150.00	450.00	-	-	450.00
	รวมค่างานต้นทุน							**331,161.83**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญงาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรชาติ ปรางทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนพัต จุฑาฤปต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 9 บ้านวังกร่าง ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 417,400 บาท

4.ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 306 เมตร

5.ราคากลางคำนวณวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 417,400 บาท

6.บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

6.2 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นายสำราญ วรรณเกตุ ปลัดอำเภอ (จพง. ปค.ชำนาญการ)

2.นายวรชาติ ปรางทอง ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

3.นายธนพัต จุฑาคุปต์ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ (จพง. ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรชาติ ปรางทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนพัต จุฑาคุปต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก

แบบ ปร. 5

สรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานทาง

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมแม่น้ำน่าน

หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านวังหว่าง ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 306 เมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	312,351.24	1.3365	417,457.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	312,351.24		417,457.00	
	ขอกำหนดราคากลางเพียง			417,400.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวราดี ปรางทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนพัต จุฑาอุปถัมภ์)

ผู้ดำนวยการกองช่าง

เอกสารกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 306 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านวังกร่าง ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเนินมะกอกกำหนด เลขที่ .....

กำหนดราคากลางวันที่.....

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร							
	หนา 0.15 เมตร ยาว 306 เมตร							
	1.1คอนกรีตสำเร็จรูป	137.70	ลบ.ม.	1,682.24	231,644.45	-	-	231,644.45
	1.2ทรายรองพื้น	45.90	ลบ.ม.	348.91	16,014.97	-	-	16,014.97
	1.3เหล็กต๊ะแกรงสำเร็จรูป	918.00	ตร.ม.	25.00	22,950.00	-	-	22,950.00
	1.4ไม้แบบ+ค้ำยัน	16.20	ตร.ม.	340.00	5,508.00	-	-	5,508.00
	1.5หินคลุกไหล่ทาง	24.48	ลบ.ม.	355.14	8,693.83	-	-	8,693.83
	1.6ค่าแรงงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	918.00	ตร.ม.	-	-	30.00	27,540.00	27,540.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							312,351.24

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเภตุ)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญพิเศษ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรชาติ ปรางทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนพัต จุฑาคุปต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ต่อเติมลานตากข้าว หมู่ที่ 10 บ้านเนินมะกอก ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 396,700 บาท

4.ลักษณะงาน ต่อเติมลานตากข้าวขนาดกว้าง 21.75 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 41.00 เมตร

5.ราคากลางคำนวณวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 416,200 บาท

6.บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

6.2 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นายสำราญ วรรณเกตุ ปลัดอำเภอ (จพง. ปค.ชำนาญการ)

2.นายวรชาติ ปรางทอง ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

3.นายธนพัต จุฑาคุปต์ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ (จพง. ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรชาติ ปรางทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนพัต จุฑาคุปต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก

แบบ ปร. 5

สรุปผลการกำหนดราคาคลองค่าก่อสร้าง

งาน ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ ต่อเติมลานตากข้าว

หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านเนินมะกอก ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 21.75 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 41 เมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคาลงวันที่.....

ลำดับที่	รายการ		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง					
	ต่อเติมลานตากข้าว		311,432.62	1.3365	416,229.00	
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		311,432.62		416,229.00	
	ขอกำหนดราคากลางเพียง				416,200.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ (ขพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรชาติ ปรางทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนาพัค จุฑาสุปต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เอกสารกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

งการ ต่อเติมลานตากข้าว

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 21.75 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 41 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านเนินมะกอก ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเนินมะกอกกำหนด เลขที่ .....

กำหนดราคากลางวันที่.....

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ค่าแรงงาน
1	**ต่อเติมลานตากข้าว ขนาดกว้าง 21.75**							
	เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 41 เมตร							
	1.1คอนกรีตสำเร็จรูป	134.38	ลบ.ม.	1,682.24	226,055.21	-	-	226,055.21
	1.2ทรายรองพื้น	44.79	ลบ.ม.	348.91	15,628.55	-	-	15,628.55
	1.3เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	895.85	ตร.ม.	25.00	22,396.25	-	-	22,396.25
	1.4ไม้แบบ-ค้ำยัน	13.68	ตร.ม.	340.00	4,651.20	-	-	4,651.20
	1.5หินคลุกไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	355.14	-	-	-	-
	1.6ค่าแรงงานลานตากข้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก	895.85	ตร.ม.	-	-	40.00	35,834.00	35,834.00
	1.7ดินถมปรับแต่งพื้น	48.59	ลบ.ม.	50.00	2,429.25	12.00	583.02	3,012.27
	1.8 ปูนซีเมนต์ผสมสำหรับทำผิวขัดมัน	1.65	ตัน	2,336.45	3,855.14	-	-	3,855.14
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							**311,432.62**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วร์รณเกตุ)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญ๙๙)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรชาติ ปรางทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนพัต จุฑาคุปต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฉัฐกิจ ดียิ่ม หมู่ที่ 11 บ้านสะพานยาว ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 329,400 บาท

4.ลักษณะงาน ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 167 เมตร

5.ราคากลางคำนวณวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 329,400 บาท

6.บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

6.2 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นายสำราญ วรรณเกตุ ปลัดอำเภอ (จพง. ปค.ชำนาญการ)

2.นายวรชาติ ปรางทอง ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

3.นายธนพัต จุฑาคุปต์ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ (จพง. ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรชาติ ปรางทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนพัต จุฑาคุปต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก

สรุปผลการพิจารณาตรวจราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประเภทงาน	งานทาง
โครงการก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพัฒกิจ พิยิ้ม
หน่วยงานรับผิดชอบ	ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 11 บ้านสะพานยาว ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 167 เมตร
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
กำหนดราคากลางวันที่.....	

ลำดับที่	รายการ		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง					
	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		246,538.15	1.3365	329,498.00	
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%				
	คอกเบี้ยเงินกู้	7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		246,538.15		329,498.00	
	ขอกำหนดราคากลางเพียง				329,400.00	
	ตัวอักษร	สามแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวราศิ ปรางทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนาทัศ ชุชาลุปต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เอกสารกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายณัฐกิจ ดีขึ้ม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 167 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านสะพานยาว ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเนินมะกอกกำหนด เลขที่ .....

กำหนดราคากลางวันที่.....

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	
1	**ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.50 เมตร**							
	หนา 0.15 เมตร ยาว 167 เมตร							
	1.1คอนกรีตสำเร็จรูป	87.68	ลบ.ม.	1,682.24	147,490.39	-	-	147,490.39
	1.2ทรายรองพื้น	29.23	ลบ.ม.	348.91	10,196.89	-	-	10,196.89
	1.3เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	584.50	ตร.ม.	25.00	14,612.50	-	-	14,612.50
	1.4ไม้แบบ+ค้ำยัน	9.14	ลบ.ม.	340.00	3,107.00	-	-	3,107.00
	1.5หินคลุกไหล่ทาง	13.36	ลบ.ม.	355.14	4,744.67	-	-	4,744.67
	1.6ค่าแรงงานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	584.50	ตร.ม.	-	-	30.00	17,535.00	17,535.00
2	**รื้อพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดกว้าง 3.50**							
	เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 167 เมตร							
	2.1 รื้อพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	584.50	ตร.ม.	-	-	70.00	40,915.00	40,915.00
	2.2 ค่าขนย้ายทิ้งพื้น ถนน คสล. ระยะ 7 กิโลเมตร	87.68	ลบ.ม.	-	-	23.23	2,036.69	2,036.69
3	**ติดตั้งกระจกทรงกลม**							
	3.1 กระจกเงาดูนขนาด 32 นิ้ว	1.00	ชุด	5,900.00	5,900.00	-	-	5,900.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							**246,538.15**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเคต)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรชาติ ปรางทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนพัต จุฑาคูปต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางหว่าน สนส่ง หมู่ที่ 11 บ้านสะพานยาว ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 87,200 บาท

4.ลักษณะงาน ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 55 เมตร

5.ราคากลางคำนวณวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 87,200 บาท

6.บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

6.2 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นายสำราญ วรรณเกตุ ปลัดอำเภอ (จพง. ปค.ชำนาญการ)

2.นายวรชาติ ปรางทอง ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

3.นายธนพัต จุฑาคุปต์ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ (จพง. ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรชาติ ปรางทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนพัต จุฑาคุปต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก

แบบ ปร. 5

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานทาง

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนหอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านางหว้าน ถนส่ง

หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านสะพานยาว ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 52 เมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่.....

ลำดับที่	รายการ		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง					
	ซ่อมแซมถนนหอนกรีตเสริมเหล็ก		65,315.38	1.3365	87,294.00	
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		65,315.38		87,294.00	
	ขอกำหนดราคากลางเพียง				87,200.00	
	ตัวอักษร	แปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวราพิ ปรางทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนพัต ยุชาคุปต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เอกสารกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางหว่าน สนส่ง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 52 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านสะพานยาว ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเนินมะกอกกำหนด เลขที่ .....

กำหนดราคากลางวันที่.....

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	
1	**ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร**							
	หนา 0.15 เมตร ยาว 55 เมตร							
	1.1คอนกรีตสำเร็จรูป	23.40	ลบ.ม.	1,682.24	39,364.42	-	-	39,364.42
	1.2ทรายรองพื้น	7.50	ลบ.ม.	348.91	2,616.83	-	-	2,616.83
	1.3เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	156.00	ตร.ม.	25.00	3,900.00	-	-	3,900.00
	1.4ไม้แบบ+ค้ำยัน	5.50	ตร.ม.	340.00	1,870.00	-	-	1,870.00
	1.5หินคลุกไหล่ทาง	4.00	ลบ.ม.	355.14	1,420.56	-	-	1,420.56
	1.6ค่าแรงงานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	156.00	ตร.ม.	-	-	30.00	4,680.00	4,680.00
2	**รื้อพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดกว้าง 3.00**							
	เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 55 เมตร							
	2.1 รื้อพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	156.00	ตร.ม.	-	-	70.00	10,920.00	10,920.00
	2.2 ค่าขนย้ายทิ้งพื้น ถนน คสล. ระยะ 7 กิโลเมตร	23.40	ลบ.ม.	-	-	23.23	543.58	543.58
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							**65,315.38**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรชาติ ปรางทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนพัต จุฑาคุปต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ต่อเติมลานตากข้าว หมู่ที่ 12 บ้านวังกร่างใต้ ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 396,0 00 บาท

4.ลักษณะงาน ต่อเติมลานตากข้าวขนาดกว้าง 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 39.50 เมตร

5.ราคากลางคำนวณวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 421,300 บาท

6.บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

6.2 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นายสำราญ วรรณเกตุ ปลัดอำเภอ (จพง. ปค.ชำนาญการ)

2.นายวรชาติ ปรางทอง ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

3.นายธนพัต จุฑาคุปต์ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ (จพง. ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรชาติ ปรางทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนพัต จุฑาคุปต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก

แบบ ปร. 5

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน -

โครงการ ต่อเติมลานตากข้าว

หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านวังกร่างใต้ ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 20 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 39.50 เมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่.....

ลำดับที่	รายการ		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง					
	ต่อเติมลานตากข้าว		315,291.90	1.3365	421,387.00	
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		315,291.90		421,387.00	
	ขอกำหนดราคากลางเพียง				421,300.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ วรรณเกตุ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรชาติ ปรางทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนพัต จุฑาคุปต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เอกสารกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ต่อเติมลานตากข้าว

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 20 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 39.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านวังกร่างใต้ ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเนินมะกอกกำหนด เลขที่ .....

กำหนดราคากลางวันที่.....

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	
1	ต่อเติมลานตากข้าว ขนาดกว้าง 20 เมตร							
	หนา 0.15 เมตร ยาว 39.5 เมตร							
	1.1คอนกรีตสำเร็จรูป	118.50	ลบ.ม.	1,682.24	199,345.44	-	-	199,345.44
	1.2ทรายรองพื้น	39.50	ลบ.ม.	348.91	13,781.95	-	-	13,781.95
	1.3เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	790.00	ตร.ม.	25.00	19,750.00	-	-	19,750.00
	1.4ไม้แบบ+ค้ำยัน	13.70	ตร.ม.	340.00	4,658.00	-	-	4,658.00
	1.5หินคลุกไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	355.14	-	-	-	-
	1.6ค่าแรงงานลานตากข้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก	790.00	ตร.ม.	-	-	40.00	31,600.00	31,600.00
	1.7ค่าแรงงานขุดดินปรับแต่งพื้นดินเดิม	-	ลบ.ม.	-	-	90.00	-	-
	1.8 ปูนซีเมนต์ผสมสำหรับทำผิวขัดมัน	1.50	ตัน	2,336.45	3,504.68	-	-	3,504.68
2	งานถมดินบดอัดแน่น 95 % ขนาดกว้าง 21.00							
	เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร							
	2.1ปริมาตรดินถม	336.00	ลบ.ม.	126.94	42,651.84	-	-	42,651.84
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							315,291.90

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสำราญ วรรณเกตุ)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญพิเศษ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรชาติ ปรางทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะกอก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนพัต จุฑาคุปต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง