พิมพ์ใน www.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 242
วันที่ 21 มิ.ย. 59
ผู้พิมพ์ พรรณี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๙,๐๐๐- บาท

๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๘ ตร.ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐- บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง
๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนภณ	สุทธิพงษ์วิจิตร	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิชิต	พงษ์เหลิง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด	กรรมการ
๗.๓ นายธนา	ทองไหลมา	เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร

(ลงชื่อ) กรรมการ
นายวิชิต พงษ์เหลิง

(ลงชื่อ) กรรมการ
นายธนา ทองไหลมา

แบบ ปร.5

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์

ปริมาณงาน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 138 ตร.ม.

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

ประเภทงาน งานก่อสร้างอาคาร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซม	392,469.00	1.2726	499,456.05	
	และต่อเติมอาคาร				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			499,456.05	
	คิดเป็นเงินประมาณ			499,000.00	(ตัดเศษ)
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภูณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิทิต พงษ์เหล็ง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

งการ ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์

มาณงาน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 138 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน-ถมคืน	3	ลบ.ม.	-	-	148.00	444.00	444.00	
2	เสาคสล. ขนาด 0.175x0.175 ม. ยาว 4.00 ม.	3	ต้น	1,050.00	3,150.00	300.00	900.00	4,050.00	
3	คอนกรีต ค.2*	9	ลบ.ม.	1,728.00	15,552.00	306.00	2,754.00	18,306.00	
4	รายหยาบชั้นล่าง	15	ลบ.ม.	400.00	6,000.00	99.00	1,485.00	7,485.00	
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 6 มม.	51	เส้น	47.00	2,397.00	-	-	2,397.00	2.22 กก./เส้น
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 12 มม.	12	เส้น	187.00	2,244.00	-	-	2,244.00	8.88 กก./เส้น
7	ตะแกรงเหล็ก ขนาด ศก. 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	63	ตร.ม.	25.00	1,575.00	-	-	1,575.00	
8	ลวดผูกเหล็ก	5	กก.	40.00	200.00	-	-	200.00	
9	ตาแรงผูกเหล็ก	1,251	ต้น	-	-	2,800.00	3,503.00	3,503.00	
10	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	7	ตร.ม.	267.00	1,869.00	-	-	1,869.00	
	ยกยอดไป							42,073.00	

(ตัวอักษร) สี่หมื่นสองพันเจ็ดสิบสามบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภณ จุฑธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหลือง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์

ปริมาณงาน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 138 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							42,073.00	
11	ค่าแรงประกอบแบบ	21	ตร.ม.	-	-	133.00	2,793.00	2,793.00	
12	กระเบื้องเซรามิคปูพื้น ขนาด 16x16 นิ้ว+ปูนทราย	25	ตร.ม.	242.00	6,050.00	125.00	3,125.00	9,175.00	
13	แผ่นหลังคาวิดลอน (Metal Sheet) หนา 0.35 มม.	226	ตร.ม.	120.00	27,120.00	70.00	15,820.00	42,940.00	
14	แผ่นปิดเชิงชาย (Metal Sheet) หนา 0.35 มม.ขนาด 6 นิ้ว	34	ม.	120.00	4,080.00	70.00	2,380.00	6,460.00	
15	แผ่นครอบสัน (Metal Sheet) หนา 0.35 มม.	18	ม.	120.00	2,160.00	70.00	1,260.00	3,420.00	
16	สกรูปลายสว่านมุงหลังคา ยาว 2½ นิ้ว	750	ชิ้น	3.50	2,625.00	-	-	2,625.00	
17	สกรูปลายสว่าน ยาว 1½ นิ้ว	200	ชิ้น	1.50	300.00	-	-	300.00	
18	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม.	12	แผ่น	225.00	2,700.00	100.00	1,200.00	3,900.00	
	ยกยอดไป							113,686.00	
	(ตัวอักษร)			หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนาณ สุทธิพึงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหล็ง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์

ปริมาณงาน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 138 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยสุทธิ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							113,686.00	
19	เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม.	24	ท่อน	420.00	10,080.00	-	-	10,080.00	15-16 กก./เส้น
20	เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 2x4 นิ้ว หนา 2 มม.	49	ท่อน	648.00	31,752.00	-	-	31,752.00	24 กก./เส้น
21	เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 2x6 นิ้ว หนา 3 มม.	4	ท่อน	1,255.00	5,020.00	-	-	5,020.00	46.5 กก./เส้น
22	งานเชื่อมเหล็กโครงหลังคา	1,722	กก.	-	-	8.50	14,637.00	14,637.00	
23	สีกันสนิม	137	ตร.ม.	45.00	6,165.00	35.00	4,795.00	10,960.00	
24	สีน้ำพลาสติก	262	ตร.ม.	40.00	10,480.00	30.00	7,860.00	18,340.00	
25	งานผนังก่ออิฐบล็อค	123	ตร.ม.	100.00	12,300.00	76.00	9,348.00	21,648.00	
26	งานฉาบปูน	246	ตร.ม.	55.00	13,530.00	70.00	17,220.00	30,750.00	
	ยกยอดไป							256,873.00	
	(ตัวอักษร)	สองแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต [illegible])

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์

ปริมาณงาน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 138 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							258,873.00	
27	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร VVF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2x1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	1	ม้วน	934.00	934.00	-	-	934.00	
28	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร VVF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2x2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	2	ม้วน	1,401.00	2,802.00	-	-	2,802.00	
29	ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า 4 ช่อง	1	ชุด	2,900.00	2,900.00	-	-	2,900.00	
30	ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์สำเร็จรูป 40 วัตต์	12	ชุด	240.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
31	เต้ารับ	14	ชุด	150.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
32	สวิทช์ไฟ	4	ชุด	150.00	600.00	-	-	600.00	
	รวมเป็นเงิน							269,089.00	
(ตัวอักษร) สองแสนหกหมื่นเก้าพันแปดสิบเก้าบาทถ้วน									

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิริยะ พงษ์เหลือง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์

ปริมาณงาน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 138 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							269,089.00	
33	ค่าจ้างเหมาดูงานเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
34	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.	140	ตร.ม.	287.00	40,180.00	100.00	14,000.00	54,180.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.60 ม.(TG-)								
35	ประตูอลูมิเนียมบานสวิงคู่ ขนาด 0.90x2.05 เมตร	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
36	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.20x2.50 เมตร	8	ชุด	5,400.00	43,200.00	-	-	43,200.00	
37	ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี แบบทึบเหล็กหนา 0.7 มม.	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	ขนาดกว้าง 2.20 เมตร สูง 2.20 เมตร								
	รวมเป็นเงิน							392,469.00	
(ตัวอักษร)	สามแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนาณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหล็ง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๙,๐๐๐- บาท

๔. ลักษณะงาน วางท่อประปา พีวีซี ขนาด Ø ๓ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๘.๕ ความยาว ๑,๐๘๕ เมตร และ ขนาด Ø ๒ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๘.๕ ความยาว ๑,๐๒๕ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๓๓,๐๐๐- บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง
๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนภณ	สุทธิพงษ์วิจิตร	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิชิต	พงษ์เหลือง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด	กรรมการ
๗.๓ นายธนา	ทองไหลมา	เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร

(ลงชื่อ) กรรมการ
นายวิชิต พงษ์เหลือง

(ลงชื่อ) กรรมการ
นายธนา ทองไหลมา

แบบ ปร.5

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

หน่วยประมาณการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน วางท่อประปา พีวีซี ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ความยาว 1,085 เมตร และ ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ความยาว 1,025 เมตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อน้ำประปา	249,900.00	1.3365	333,991.35	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			333,991.35	
	คิดเป็นเงินประมาณ			333,000.00	(ตัดเศษ)
	ตัวอักษร (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุขธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหล็ง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

งการ ปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน

มาณงาน วางท่อประปา พีวีซี ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ความยาว 1,085 เมตร และ ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ความยาว 1,025 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายบาน dia 3"	300	ท่อน	395.00	118,500.00	150.00	45,000.00	163,500.00	
2	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายบาน dia 2"	260	ท่อน	170.00	44,200.00	100.00	26,000.00	70,200.00	
3	ข้องอ 90 องศา PVC. dia 3"	10	อัน	82.00	820.00	-	-	820.00	
4	ข้องอ 90 องศา PVC. dia 2"	10	อัน	35.00	350.00	-	-	350.00	
5	ข้อต่อสามทาง PVC. dia 3"	10	อัน	110.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
6	ข้อต่อสามทาง PVC. dia 2"	10	อัน	33.00	330.00	-	-	330.00	
7	แคลมป์รัดแยก PVC. dia 3"	40	อัน	130.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
8	แคลมป์รัดแยก PVC. dia 2"	10	อัน	60.00	600.00	-	-	600.00	
9	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1,000 กรัม	30	กระป๋อง	260.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
	รวมเป็นเงิน							249,900.00	
(ตัวอักษร)	สองแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าหน้างานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิชิต พงษ์เหลือง)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนา ทองไหลมา)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานเอนกประสงค์บริเวณวัดวังกรด หมู่ ๒ ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ขนาดกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๑ ตารางเมตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐- บาท

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๑ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐- บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง
๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นายสุริยะ โพธิภิรมย์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิชิต พงษ์เหล็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด กรรมการ
๗.๓ นายธนา ทองไหลมา เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
นายสุริยะ โพธิภิรมย์

(ลงชื่อ) กรรมการ
นายวิชิต พงษ์เหล็ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
นายธนา ทองไหลมา

แบบ ปร.5

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์บริเวณวัดวังกรด หมู่ 2

หน่วยประมาณการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,131 ตร.ม.

ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างลาน คสล.	373,507.00	1.3365	499,192.11	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			499,192.11	
	คิดเป็นเงินประมาณ			499,000.00	(ตัดเศษ)
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหลือง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างลานเอนกประสงค์บริเวณวัดวังกรด หมู่ 2

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,131 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	คอนกรีต ค2	170	ลบ.ม.	1,728.00	293,760.00	175.00	29,750.00	323,510.00	
2	ทรายหยาบชัดแน่น	57	ลบ.ม.	300.00	17,100.00	46.00	2,622.00	19,722.00	
3	เหล็กเชื่อมตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม.@ 0.20 ม.	1,131	ตร.ม.	25.00	28,275.00	-	-	28,275.00	
4	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 30%	5	ตร.ม.	267.00	1,335.00	133.00	665.00	2,000.00	
	รวมเป็นเงิน							373,507.00	
(ตัวอักษร) สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดบาทถ้วน									

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหลือง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. พร้อมติดตั้งบานประตูระบายน้ำ บริเวณคลองวังกรด หมู่ ๒ ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๓๓๓,๐๐๐- บาท

๔. **ลักษณะงาน** ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ๒ ช่องทาง พร้อมติดตั้งบานประตูระบายน้ำ บริเวณคลองวังกรด หมู่ ๒ ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕** กันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๓๓,๐๐๐- บาท

๖. **บัญชีประมาณราคากลาง**
   ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
   ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายสุริยะ โพธิภิรมย์	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิชิต พงษ์เหลือง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด	กรรมการ
๗.๓ นายธนา ทองไหลมา	เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง	กรรมการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
นายสุริยะ โพธิภิรมย์

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
นายวิชิต พงษ์เหลือง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
นายธนา ทองไหลมา

แบบ ปร.5

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร 2 ช่องทาง พร้อมติดตั้งบานประตูระบายน้ำ บริเวณคลองวังกรด หมู่ 2

ปริมาณงาน ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร 2 ช่องทาง พร้อมติดตั้งบานประตูระบายน้ำ

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

ประเภทงาน งานก่อสร้างท่อเหลี่ยม

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.พร้อมติดตั้งบานประตูระบายน้ำ	266,490.00	1.2509	333,352.34	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			333,352.34	
	คิดเป็นเงินประมาณ			333,000.00	(คัดเศษ)
	ตัวอักษร (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหลือง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกษา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร 2 ช่องทาง พร้อมติดตั้งบานประตูระบายน้ำ บริเวณคลองวังกรด

ปริมาณงาน ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร 2 ช่องทาง พร้อมติดตั้งบานประตูระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.(รื้อกอง)	27	ลบ.ม.	-	-	500	13,500	13,500	
2	งานดินขุด	50	ลบ.ม.	-	-	125	6,250	6,250	
3	คอนกรีต 1:2:4	27	ลบ.ม.	1,728	46,656	329	8,883	55,539	
4	คอนกรีตหยาบ	2	ลบ.ม.	1,680	3,360	329	658	4,018	
5	หินคลุก	10	ลบ.ม.	347	3,470	99	990	4,460	
6	เหล็กเสริม RB 6 มม.	0.022	ตัน	21,962	483	-	-	483	
7	เหล็กเสริม RB 9 มม.	1.020	ตัน	21,962	22,401	-	-	22,401	
8	เหล็กเสริม DB 12 มม.	1.295	ตัน	21,962	28,441	-	-	28,441	
9	เหล็กเสริม DB 16 มม.	0.641	ตัน	21,962	14,078	-	-	14,078	
	ยอดยกไป							149,170.00	
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหล็ง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร 2 ช่องทาง พร้อมติดตั้งบานประตูระบายน้ำ บริเวณคลองวังกรด

ปริมาณงาน ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร 2 ช่องทาง พร้อมติดตั้งบานประตูระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราต่อคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							149,170	
10	เหล็กเสริม DB 20 มม.	0.127	ตัน	21,962	2,789	-	-	2,789	
11	ตะปู	26	กก.	45	1,170	-	-	1,170	
12	ลวดผูกเหล็ก	36	กก.	40	1,440	-	-	1,440	
13	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 30%	86	ต.ร.ม.	267	22,962	133	11,438	34,400	
14	ค่าแรงผูกเหล็ก	3.09	ตัน	-	-	3,100	9,579	9,579	
15	เหล็กรางน้ำ ขนาด 150x75x75x9 มม.	4	ท่อน	3,433	13,732	-	-	13,732	
16	เหล็กแผ่นเรียบ ขนาด 4x8 ฟุต หนา 9 มม.	2.60	แผ่น	5,670	14,742	-	-	14,742	
17	เหล็กฉาก ขนาด 75x75x6 มม.	9	ท่อน	1,144	10,296	-	-	10,296	
	ยอดยกไป							237,318.00	
(ตัวอักษร)				สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบแปดบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหลือง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร 2 ช่องทาง พร้อมติดตั้งบานประตูระบายน้ำ บริเวณคลองวังกรด

ปริมาณงาน ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร 2 ช่องทาง พร้อมติดตั้งบานประตูระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							237,318	
18	เหล็กฉาก ขนาด 50x50x6 มม.	4	ท่อน	723	2,892	-	-	2,892	
19	เหล็กสลักเฟลา Ø 35 มม. ยาว 0.30 ม.พร้อมหูจับ	4	ชุด	1,200	4,800	-	-	4,800	
20	งานเชื่อมประกอบประตูเหล็ก	1,350	กก.	-	-	12.00	16,200	16,200	
21	สีกันสนิม	30	ต.ร.ม.	41	1,230	35	1,050	2,280	
22	รอกขนาด 2.5 ตัน	1	ชุด	3,000	3,000	-	-	3,000	
	รวมเป็นเงิน							266,490.00	
(ตัวอักษร)		สองแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองบฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิจิต พงษ์เหล็ง)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนา ทองโหลมา)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ ๓ ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๗๙,๑๐๐- บาท

๔. **ลักษณะงาน** ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ตารางเมตร หมู่ ๓ ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕** กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐- บาท

๖. **บัญชีประมาณราคากลาง**
๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิชิต พงษ์เหล็ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด	กรรมการ
๗.๓ นายธนา ทองไหลมา	เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง	กรรมการ

(ลงชื่อ)_____ประธานกรรมการ
นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร

(ลงชื่อ)_____ กรรมการ
นายวิชิต พงษ์เหล็ง

(ลงชื่อ)_____ กรรมการ
นายธนา ทองไหลมา

สำเนาถูกต้องตามต้นฉบับ

แบบ ปร.5

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 3 ตำบลวังกรด

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	392,224.00	1.2726	499,144.26	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			499,144.26	
	คิดเป็นเงินประมาณ			499,000.00	(ตัดเศษ)
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหล็ง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน-ถมดิน	10	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,480.00	1,480.00	
2	เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.22x0.22 ม. ยาว 4.00 ม.	15	ต้น	1,000.00	15,000.00	1,410.00	21,150.00	36,150.00	
3	แผ่นพื้น คอร. ขนาด 0.35x3.00 เมตร	24	ตร.ม.	240.00	5,760.00	100.00	2,400.00	8,160.00	
4	คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,588.00	1,588.00	306.00	306.00	1,894.00	
5	คอนกรีต ค2	31	ลบ.ม.	1,728.00	53,568.00	306.00	9,486.00	63,054.00	
6	ทรายหยาบอัดแน่น	22	ลบ.ม.	400.00	8,800.00	99.00	2,178.00	10,978.00	
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 6 มม.	97	เส้น	47.00	4,559.00	-	-	4,559.00	2.22 กก./เส้น
8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 12 มม.	60	เส้น	187.00	11,145.00	-	-	11,145.00	8.88 กก./เส้น
9	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย 16 มม.	32	เส้น	331.00	10,592.00	-	-	10,592.00	15.78 กก./เส้น
10	ตะแกรงเหล็ก ขนาด คก. 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	180	ตร.ม.	25.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
11	ลวดผูกเหล็ก	20	กก.	40.00	800.00	-	-	800.00	
	ยกยอดไป							153,312.00	
(ตัวอักษร)				หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนาณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต หงษ์เหลือง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบ ปร.

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							153,312.00	
12	ค่าแรงผูกเหล็ก	1,251	ตัน	-	-	2,800.00	3,503.00	3,503.00	
13	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	30	ตร.ม.	267.00	8,010.00	-	-	8,010.00	
14	ค่าแรงประกอบแบบ	151	ตร.ม.	-	-	133.00	20,083.00	20,083.00	
15	แผ่นหลังคารีดลอน (Metal Sheet) หนา 0.35 มม.	227	ตร.ม.	120.00	27,240.00	70.00	15,890.00	43,130.00	
16	แผ่นปิดเชิงชาย (Metal Sheet) หนา 0.35 มม.ขนาด 6 นิ้ว	30	ม.	120.00	3,600.00	70.00	2,100.00	5,700.00	
17	แผ่นครอบสัน (Metal Sheet) หนา 0.35 มม.	22	ม.	120.00	2,640.00	70.00	1,540.00	4,180.00	
18	สกรูปลายสว่านมุงหลังคา ยาว 2½ นิ้ว	800	ตัว	3.50	2,800.00	-	-	2,800.00	
19	สกรูปลายสว่าน ยาว 1½ นิ้ว	200	ตัว	1.50	300.00	-	-	300.00	
20	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม.	10	แผ่น	225.00	2,250.00	100.00	1,000.00	3,250.00	
21	เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x1.6 มม.	42	ท่อน	380.00	15,960.00	-	-	15,960.00	11-12 กก./เส้น
	ยกยอดไป							260,228.00	
(ตัวอักษร)				สองแสนหกหมื่นสองร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนกณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหล็ง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองโหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							260,228.00	
22	เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 100x50x1.8 มม.	40	ท่อน	615.00	24,600.00	-	-	24,600.00	20.5 กก./เส้น
23	เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 150x50x2 มม.	19	ท่อน	1,400.00	26,600.00	-	-	26,600.00	28.5 กก./เส้น
24	งานเชื่อมเหล็กโครงหลังคา	180	ตร.ม.	-	-	102.00	18,360.00	18,360.00	
25	สีกันสนิม	185	ตร.ม.	45.00	8,325.00	35.00	6,475.00	14,800.00	
26	สีน้ำพลาสติก	132	ตร.ม.	40.00	5,280.00	30.00	3,960.00	9,240.00	
27	งานผนังก่ออิฐมอญ	28	ตร.ม.	100.00	2,800.00	76.00	2,128.00	4,928.00	
28	งานฉาบปูน	120	ตร.ม.	55.00	6,600.00	70.00	8,400.00	15,000.00	
29	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร VVF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2x1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	1	ม้วน	934.00	934.00	-	-	934.00	
	ยกยอดไป							374,690.00	
(ตัวอักษร)	สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิหงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหล็ง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบ ปร.

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							374,690.00	
30	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร VVF สายแบน แกนคู่ ขนาด 2x2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	2	ม้วน	1,401.00	2,802.00	-	-	2,802.00	
31	สายเคเบิล THW สายลมแกนเดี่ยว ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	2	ม้วน	841.00	1,682.00	-	-	1,682.00	
32	แล็ทยึดสายเคเบิล	5	ชุด	150.00	750.00	-	-	750.00	
33	ตู้ไฟฟ้าเหล็ก ขนาด 30x45x17 ซม.	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
34	ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า 4 ช่อง	1	ชุด	2,900.00	2,900.00	-	-	2,900.00	
35	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์	1	ชุด	700.00	700.00	-	-	700.00	
36	ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์สำเร็จรูป	10	ชุด	240.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
37	เต้ารับ	8	ชุด	150.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	ยกยอดไป							388,624.00	
(ตัวอักษร)	สามแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหล็ง)

ตำแหน่ง นิติกรองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							388,624.00	
38	สวิทช์ไฟ	4	ชุด	150.00	600.00	-	-	600.00	
39	ค่าจ้างเหมางานเดินสายไฟและติดตั้งชุดกรณ์ไฟฟ้า	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมเป็นเงิน							392,224.00	
(ตัวอักษร)	สามแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนกณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต หงษ์เหลือง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างอาคารเก็บของและห้องส้วม หมู่ ๓ ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๓๒๑,๐๐๐- บาท

๔. **ลักษณะงาน** ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖ ตารางเมตร หมู่ ๓ ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙** เป็นเงิน ๓๓๓,๐๐๐- บาท

๖. **บัญชีประมาณราคากลาง**
- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
- ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายธนภณ	สุทธิพงษ์วิจิตร	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิชิต	พงษ์เหล็ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด	กรรมการ
๗.๓ นายธนา	ทองไหลมา	เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง	กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
นายวิชิต พงษ์เหล็ง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
นายธนา ทองไหลมา

แบบ ปร.5

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของและห้องส้วม หมู่ 3 ตำบลวังกรด

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 8 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	261,690.00	1.2726	333,026.69	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			333,026.69	
	คิดเป็นเงินประมาณ			333,000.00	(ตัดเศษ)
	ตัวอักษร (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์หลึง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของและห้องส้วม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน-ถมคืน	21	ลบ.ม.	-	-	148.00	3,108.00	3,108.00	
2	เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.18x0.18 ม. ยาว 4.00 ม.	9	ต้น	700.00	6,300.00	1,280.00	11,520.00	17,820.00	
3	คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,588.00	1,588.00	306.00	306.00	1,894.00	
4	คอนกรีต ค2	11	ลบ.ม.	1,728.00	19,008.00	306.00	3,366.00	22,374.00	
5	ทรายหยาบอัดแน่น	7	ลบ.ม.	400.00	2,800.00	99.00	693.00	3,493.00	
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 6 มม.	49	เส้น	47.00	2,303.00	-	-	2,303.00	2.22 กก./เ
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 12 มม.	32	เส้น	187.00	5,984.00	-	-	5,984.00	8.88 กก./เ
8	ตะแกรงเหล็ก ขนาด คก. 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	64	ตร.ม.	25.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
9	ลวดผูกเหล็ก	10	กก.	40.00	400.00	-	-	400.00	
10	ค่าแรงผูกเหล็ก	0.393	ตัน	-	-	2,800.00	1,100.00	1,100.00	
11	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	16	ตร.ม.	267.00	4,272.00	-	-	4,272.00	
	ยกยอดไป							64,348.00	
(ตัวอักษร)		หกหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน							

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหลิง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของและห้องส้วม

บริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							64,348.00	
12	ค่าแรงประกอบแบบ	46	ตร.ม.	-	-	133.00	6,118.00	6,118.00	
13	แผ่นหลังคารีดลอน (Metal Sheet) หนา 0.35 มม.	80	ตร.ม.	120.00	9,600.00	70.00	5,600.00	15,200.00	
14	แผ่นปิดเชิงชาย (Meta' Sheet) หนา 0.35 มม.ขนาด 6 นิ้ว	24	ม.	120.00	2,880.00	70.00	1,680.00	4,560.00	
15	แผ่นครอบสัน (Meta. Sheet) หนา 0.35 มม.	9	ม.	120.00	1,080.00	70.00	630.00	1,710.00	
16	สกรูปลายสว่านยึงหลังคา ยาว 2½ นิ้ว	300	อัน	3.50	1,050.00	-	-	1,050.00	
17	สกรูปลายสว่าน ยาว 1½ นิ้ว	200	อัน	1.50	300.00	-	-	300.00	
18	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม.	6	แผ่น	225.00	1,350.00	100.00	600.00	1,950.00	
19	เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x1.6 มม.	16	ท่อน	380.00	6,080.00	-	-	6,080.00	11-12 กก./
20	เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 100x50x1.6 มม.	27	ท่อน	615.00	16,605.00	-	-	16,605.00	28.5 กก./
21	งานเชื่อมเหล็กโครงหลังคา	64	ตร.ม.	-	-	102.00	6,528.00	6,528.00	
	ยกยอดไป							124,449.00	
(ตัวอักษร)		หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน							

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนากร สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหลิง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของและห้องสัวม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							124,449.00	
22	สีทันลนิม	75	ตร.ม.	45.00	3,375.00	35.00	2,625.00	6,000.00	
23	สีน้ำพลาสติก	120	ตร.ม.	40.00	4,800.00	30.00	3,600.00	8,400.00	
24	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร VVF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2x1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	0.50	ม้วน	934.00	467.00	-	-	467.00	
25	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร VVF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2x2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	0.40	ม้วน	1,401.00	560.00	-	-	560.00	
26	ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์สำเร็จรูป ขนาด 40 วัตต์	2	ชุด	240.00	480.00	-	-	480.00	
27	ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์สำเร็จรูป ขนาด 18 วัตต์	5	ชุด	180.00	900.00	-	-	900.00	
28	เต้ารับ	1	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ยกยอดไป							141,406.00	
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกบาทถ้วน								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนาณ ชุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหล็ง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของและห้องส้วม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							141,406.00	
29	สวิทช์ไฟ	4	ชุด	150.00	600.00	-	-	600.00	
30	ค่าจ้างเหมางานเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
31	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด Ø 0.80 ม.	9	ลูก	115.00	1,035.00	100.00	900.00	1,935.00	
32	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด Ø 0.60 ม.	3	ลูก	95.00	285.00	30.00	90.00	375.00	
33	ฝาเปิดส้วมทองเหลือง ขนาด Ø 4 นิ้ว	3	อัน	400.00	1,200.00	30.00	90.00	1,290.00	
34	อ่างล้างหน้า	2	ชุด	950.00	1,900.00	298.00	596.00	2,496.00	
35	โถส้วมนั่งราบ แบบราดน้ำ	3	ชุด	1,500.00	4,500.00	105.00	315.00	4,815.00	
36	รางชำระหินขัด ขนาด 0.30x0.50 ม. สูง 0.35 ม.	3	ชุด	200.00	600.00	-	-	600.00	
37	ชุดกระจก+ราวผ้า+ที่วางของ	2	ชุด	380.00	760.00	-	-	760.00	
38	สายชำระ	3	ชุด	150.00	450.00	35.00	105.00	555.00	
	ยกยอดไป							156,832.00	
(ตัวอักษร)		หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน							

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีชิต พงษ์เหล็ง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองโหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของและห้องส้วม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							156,832.00	
39	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบแสตนเลส ขนาด Ø ½ นิ้ว พร้อมอุปกร	2	ชุด	350.00	700.00	150.00	300.00	1,000.00	
40	ตะแกรงระบายน้ำ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว	3	ชุด	80.00	240.00	50.00	150.00	390.00	
41	สะดืออ่างล้างหน้าแสตนเลส แบบดึงล็อค	2	ชุด	250.00	500.00	-	-	500.00	
42	ขอน้ำทิ้ง พีวีซี กระปุก	2	ชุด	75.00	150.00	-	-	150.00	
43	สายอ่อน แบบแสตนเลสถัก ขนาด Ø ½ นิ้ว ยาว 18 นิ้ว	2	ชุด	85.00	170.00	-	-	170.00	
44	ก๊อกน้ำเหล็กหล่อ ขนาด Ø½ นิ้ว	4	อัน	75.00	300.00	150.00	600.00	900.00	
45	ท่อ พีวีซี ขนาด Ø ½ นิ้ว ชั้น 8.5	10	ท่อน	35.00	350.00	100.00	1,000.00	1,350.00	
46	ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 1 นิ้ว ชั้น 8.5	2	ท่อน	58.00	116.00	100.00	200.00	316.00	
47	ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 1¼ นิ้ว ชั้น 8.5	5	ท่อน	72.00	360.00	100.00	500.00	860.00	
48	ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	5	ท่อน	149.00	745.00	100.00	500.00	1,245.00	
	ยกยอดไป							163,713.00	
(ตัวอักษร)				หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทถ้วน					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต หงษ์เหลือง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของและห้องสัวม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							163,713.00	
49	ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5	3	ท่อน	528.00	1,584.00	100.00	300.00	1,884.00	
50	ข้องอเกลียวในทองเหลือง ขนาด Ø ½ นิ้ว	9	อัน	350.00	3,150.00	-	-	3,150.00	
51	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา ขนาด Ø ½ นิ้ว	3	อัน	4.00	12.00	-	-	12.00	
52	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา ขนาด Ø 1 นิ้ว	2	อัน	8.00	16.00	-	-	16.00	
53	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา ขนาด Ø 1¼ นิ้ว	5	อัน	12.00	60.00	-	-	60.00	
54	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา ขนาด Ø 2 นิ้ว	4	อัน	22.00	88.00	-	-	88.00	
55	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา ขนาด Ø 4 นิ้ว	3	อัน	126.00	378.00	-	-	378.00	
56	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง ขนาด Ø ½ นิ้ว	5	อัน	5.00	25.00	-	-	25.00	
57	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง ขนาด Ø 1 นิ้ว	2	อัน	12.00	24.00	-	-	24.00	
58	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง ขนาด Ø 1¼ นิ้ว	3	อัน	16.00	48.00	-	-	48.00	
	ยกยอดไป							169,398.00	
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พึงษ์เหลือง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของและห้องส้วม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							169,398.00	
59	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง ขนาด Ø 2 นิ้ว	2	อัน	33.00	66.00	-	-	66.00	
60	เทปพันเกลียว	6	ม้วน	10.00	60.00	-	-	60.00	
61	กาวทาท่อ พีวีซี ขนาด 1,000 กรัม	1	กระป๋อง	260.00	260.00	-	-	260.00	
62	ประตูเหล็ก ขนาด 1.80x2.00 ม. พร้อมวงกบ	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	
63	ประตู พีวีซี ขนาด 0.70x2.00 เมตร พร้อมวงกบ	3	ชุด	3,000.00	9,000.00	100.00	300.00	9,300.00	
64	กุญแจลูกบิด แสตนเลส	3	ชุด	300.00	900.00	-	-	900.00	
65	บานพับแสตนเลส ขนาด 4 นิ้ว	12	ชุด	150.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
66	งานผนังก่อบล็อค 0.07x0.19x0.39 ม.+ปูนทราย	95	ตร.ม.	93.00	8,835.00	99.00	8,455.00	17,290.00	
	ยกยอดไป							204,074.00	
	(ตัวอักษร)			สองแสนสี่พันเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภณ ศุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีรัช พงษ์หลัง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของและห้องสัวม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							204,074.00	
67	งานขาบปูน	190	ตร.ม.	58.00	11,020.00	75.00	14,250.00	25,270.00	
68	กระเบื้องเซรามิคปูพื้น ขนาด 8x8 นิ้ว-ปูนทราย	18	ตร.ม.	242.00	4,356.00	125.00	2,250.00	6,606.00	
69	กระเบื้องเซรามิคบุผนัง ขนาด 8x10 นิ้ว+ปูนทราย	65	ตร.ม.	258.00	16,770.00	138.00	8,970.00	25,740.00	
	รวมเป็นเงิน							261,690.00	
(ตัวอักษร)				สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหล็ง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ ๔ ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๗,๑๐๐- บาท

๔. **ลักษณะงาน** ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ตารางเมตร หมู่ ๔ ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐- บาท

๖. **บัญชีประมาณราคากลาง**

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายธนภณ	สุทธิพงษ์วิจิตร	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิชิต	พงษ์เหลือง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด	กรรมการ
๗.๓ นายธนา	ทองไหลมา	เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง	กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

นายวิชิต พงษ์เหลือง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

นายธนา ทองไหลมา

แบบ ปร.5

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 ตำบลวังกรด

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	392,224.00	1.2726	499,144.26	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			499,144.26	
	คิดเป็นเงินประมาณ			499,000.00	(ตัดเศษ)
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนกฤต สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหล็ง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน-ถมคืน	10	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,480.00	1,480.00	
2	เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.22x0.22 ม. ยาว 4.00 ม.	15	ต้น	1,000.00	15,000.00	1,410.00	21,150.00	36,150.00	
3	แผ่นพื้น คอร. ขนาด 0.35x3.00 เมตร	24	ตร.ม.	240.00	5,760.00	100.00	2,400.00	8,160.00	
4	คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,588.00	1,588.00	306.00	306.00	1,894.00	
5	คอนกรีต ค2	31	ลบ.ม.	1,728.00	53,568.00	306.00	9,486.00	63,054.00	
6	ทรายหยาบอัดแน่น	22	ลบ.ม.	400.00	8,800.00	99.00	2,178.00	10,978.00	
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 6 มม.	97	เส้น	47.00	4,559.00	-	-	4,559.00	2.22 กก./เส้น
8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 12 มม.	60	เส้น	167.00	11,145.00	-	-	11,145.00	8.66 กก./เส้น
9	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย 16 มม.	32	เส้น	331.00	10,592.00	-	-	10,592.00	15.78 กก./เส้น
10	ตะแกรงเหล็ก ขนาด คก. 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	180	ตร.ม.	25.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
11	ลวดผูกเหล็ก	20	กก.	40.00	800.00	-	-	800.00	
	ยกยอดไป							153,312.00	

(ตัวอักษร) หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนาณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหลือง)

ตำแหน่ง บริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							153,312.00	
12	ค่าแรงผูกเหล็ก	1.251	ตัน	-	-	2,800.00	3,503.00	3,503.00	
13	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	80	ตร.ม.	267.00	8,010.00	-	-	8,010.00	
14	ค่าแรงประกอบแบบ	151	ตร.ม.	-	-	133.00	20,083.00	20,083.00	
15	แผ่นหลังคารีดลอน (Metal Sheet) หนา 0.35 มม.	227	ตร.ม.	120.00	27,240.00	70.00	15,890.00	43,130.00	
16	แผ่นปิดชิงชาย (Metal Sheet) หนา 0.35 มม.ขนาด 6 นิ้ว	30	ม.	120.00	3,600.00	70.00	2,100.00	5,700.00	
17	แผ่นครอบสัน (Metal Sheet) หนา 0.35 มม.	22	ม.	120.00	2,640.00	70.00	1,540.00	4,180.00	
18	สกรูยึดลายสำหรับมุงหลังคา ยาว 2½ นิ้ว	800	ตัว	3.50	2,800.00	-	-	2,800.00	
19	สกรูปลายสว่าน ยาว 1½ นิ้ว	200	ตัว	1.50	300.00	-	-	300.00	
20	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม.	10	แผ่น	225.00	2,250.00	100.00	1,000.00	3,250.00	
21	เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x1.6 มม.	42	ท่อน	380.00	15,960.00	-	-	15,960.00	11-12 กก./เส้น
	ยกยอดไป							260,228.00	
(ตัวอักษร)		สองแสนหกหมื่นสองร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน							

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหล็ง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							260,228.00	
22	เหล็กลี่เหลี่ยมาลวง ขนาด 100x50x1.8 มม.	40	ท่อน	615.00	24,600.00	-	-	24,600.00	25 กก./เส้น
23	เหล็กลี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 150x50x2 มม.	19	ท่อน	1,400.00	26,600.00	-	-	26,600.00	28.5 กก./เส้น
24	งานเชื่อมเหล็กโครงหลังคา	180	ตร.ม.	-	-	102.00	18,360.00	18,360.00	
25	สีกันสนิม	185	ตร.ม.	45.00	8,325.00	35.00	6,475.00	14,800.00	
26	สีน้ำพลาสติก	132	ตร.ม.	40.00	5,280.00	30.00	3,960.00	9,240.00	
27	งานผนังกออิฐบล็อค	28	ตร.ม.	100.00	2,800.00	76.00	2,128.00	4,928.00	
28	งานจามปูน	120	ตร.ม.	55.00	6,600.00	70.00	8,400.00	15,000.00	
29	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร VVF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2x1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	1	ม้วน	934.00	934.00	-	-	934.00	
	ยกยอดไป							374,690.00	
(ตัวอักษร)		สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน							

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนาณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิวิต พงษ์เหล็ง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							374,690.00	
30	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร VVF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2x2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	2	ม้วน	1,401.00	2,802.00	-	-	2,802.00	
31	สายเคเบิล THW สายถลมแกนเดี่ยว ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	2	ม้วน	841.00	1,682.00	-	-	1,682.00	
32	แค้มยึดสายเคเบิล	5	ชุด	150.00	750.00	-	-	750.00	
33	ตู้ไฟฟ้าเหล็ก ขนาด 30x45x17 ซม.	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
34	ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า 4 ช่อง	1	ชุด	2,900.00	2,900.00	-	-	2,900.00	
35	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์	1	ชุด	700.00	700.00	-	-	700.00	
36	ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์พร้อมรูป	10	ชุด	240.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
37	เต้ารับ	8	ชุด	150.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	ยกยอดไป							388,624.00	
(ตัวอักษร)	สามแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุขธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหล็ง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							388,624.00	
38	สวิทช์ไฟ	4	ชุด	150.00	600.00	-	-	600.00	
39	ค่าจ้างเหมางานเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมเป็นเงิน							392,224.00	
(ตัวอักษร)	สามแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิวิต พงษ์เหล็ง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

สำเนาถูกต้อง

๐๑๖๖๐๗๖๒๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของและห้องส้วม หมู่ ๔ ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๑,๐๐๐- บาท

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖ ตารางเมตร. หมู่ ๔ ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๓๓,๐๐๐- บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง
๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิชิต พงษ์เหลิง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด กรรมการ
๗.๓ นายธนา ทองไหลมา เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร

(ลงชื่อ) กรรมการ
นายวิชิต พงษ์เหลิง

(ลงชื่อ) กรรมการ
นายธนา ทองไหลมา

แบบ ปร.5

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของและห้องส้วม หมู่ 4 ตำบลวังกรด

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 8 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	261,690.00	1.2726	333,026.69	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			333,026.69	
	คิดเป็นเงินประมาณ			333,000.00	(ตัดเศษ)
	ตัวอักษร (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหลือง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของและห้องส้วม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน-ถมดิน	2	ลบ.ม.	-	-	148.00	3,108.00	3,108.00	
2	เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.18x0.18 ม. ยาว 4.00 ม.	9	ต้น	700.00	6,300.00	1,280.00	11,520.00	17,820.00	
3	คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,588.00	1,588.00	306.00	306.00	1,894.00	
4	คอนกรีต ค2	11	ลบ.ม.	1,728.00	19,008.00	306.00	3,366.00	22,374.00	
5	ทรายหยาบอัดแน่น	7	ลบ.ม.	400.00	2,800.00	99.00	693.00	3,493.00	
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 6 มม.	48	เส้น	47.00	2,303.00	-	-	2,303.00	2.22 กก./เส้น
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 12 มม.	32	เส้น	187.00	5,984.00	-	-	5,984.00	8.88 กก./เส้น
8	ตะแกรงเหล็ก ขนาด ศก. 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	64	ตร.ม.	25.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
9	ลวดผูกเหล็ก	10	กก.	40.00	400.00	-	-	400.00	
10	ค่าแรงผูกเหล็ก	0.393	ตัน	-	-	2,800.00	1,100.00	1,100.00	
11	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	16	ตร.ม.	267.00	4,272.00	-	-	4,272.00	
	ยกยอดไป							64,348.00	
(ตัวอักษร)				หกหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิชิต พงษ์เหลือง)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชนา ทองเหลือ)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของและห้องสัวม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							64,348.00	
12	ค่าแรงประกอบแบบ	46	ตร.ม.	-	-	133.00	6,118.00	6,118.00	
13	แผ่นหลังคารีดลอน (Metal Sheet) หนา 0.35 มม.	80	ตร.ม.	120.00	9,600.00	70.00	5,600.00	15,200.00	
14	แผ่นปิดสังชาย (Metal Sheet) หนา 0.35 มม.ขนาด 6 นิ้ว	24	ม.	120.00	2,880.00	70.00	1,680.00	4,560.00	
15	แผ่นครอบเส้น (Metal Sheet) หนา 0.35 มม.	9	ม.	120.00	1,080.00	70.00	630.00	1,710.00	
16	สกรูปลายสว่านมุงหลังคา ยาว 2½ นิ้ว	300	อัน	3.50	1,050.00	-	-	1,050.00	
17	สกรูปลายสว่าน ยาว 1½ นิ้ว	200	อัน	1.50	300.00	-	-	300.00	
18	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม.	6	แผ่น	225.00	1,350.00	100.00	600.00	1,950.00	
19	เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x1.6 มม.	16	ท่อน	380.00	6,080.00	-	-	6,080.00	11-12 กก./เส้
20	เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 100x50x1.8 มม.	27	ท่อน	615.00	16,605.00	-	-	16,605.00	28.5 กก./เส้
21	งานเชื่อมเหล็กโครงหลังคา	64	ตร.ม.	-	-	102.00	6,528.00	6,528.00	
	ยกยอดไป							124,449.00	
(ตัวอักษร)				หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนกณ สุขธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหลือง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของและห้องส้วม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							124,449.00	
22	สีกันสนิม	75	ตร.ม.	45.00	3,375.00	35.00	2,625.00	6,000.00	
23	สีน้ำพลาสติก	120	ตร.ม.	40.00	4,800.00	30.00	3,600.00	8,400.00	
24	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร VVF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2x1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	0.50	ม้วน	934.00	467.00	-	-	467.00	
25	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร VVF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2x2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	0.40	ม้วน	1,401.00	560.00	-	-	560.00	
26	ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์สำเร็จรูป ขนาด 40 วัตต์	2	ชุด	240.00	480.00	-	-	480.00	
27	ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์สำเร็จรูป ขนาด 18 วัตต์	5	ชุด	180.00	900.00	-	-	900.00	
28	เต้ารับ	-	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ยกยอดไป							141,406.00	
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกบาทถ้วน								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนกฤต ฤทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์(หลัง))

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของและห้องส้วม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							141,408.00	
29	สวิทช์ไฟ	4	ชุด	150.00	600.00	-	-	600.00	
30	ค่าจ้างเหมางานเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
31	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด Ø 0.80 ม.	9	ถัน	115.00	1,035.00	100.00	900.00	1,935.00	
32	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด Ø 0.80 ม.	3	อัน	95.00	285.00	30.00	90.00	375.00	
33	ฝาเปิดส้วมทองเหลือง ขนาด Ø 4 นิ้ว	3	อัน	400.00	1,200.00	30.00	90.00	1,290.00	
34	อ่างล้างหน้า	2	ชุด	950.00	1,900.00	298.00	596.00	2,496.00	
35	โถส้วมนั่งราบ แบบราดน้ำ	3	ชุด	1,500.00	4,500.00	105.00	315.00	4,815.00	
36	อ่างชำระหินขัด ขนาด 0.30x0.50 ม. สูง 0.35 ม.	3	ชุด	200.00	600.00	-	-	600.00	
37	ขอกระจก+ราวตากผ้า+ที่วางของ	2	ชุด	380.00	760.00	-	-	760.00	
38	สายชำระ	3	ชุด	150.00	450.00	35.00	105.00	555.00	
	ยกยอดไป							156,832.00	
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิจิต พงษ์เหล็ง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของและห้องส้วม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							156,832.00	
39	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบแสตนเลส ขนาด Ø ½ นิ้ว พร้อมอุปกร	2	ชุด	350.00	700.00	150.00	300.00	1,000.00	
40	ตะแกรงระบายน้ำ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว	3	ชุด	80.00	240.00	50.00	150.00	390.00	
41	สะดืออ่างล้างหน้าแสตนเลส แบบดึงสลัก	2	ชุด	250.00	500.00	-	-	500.00	
42	ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี กระปุก	2	ชุด	75.00	150.00	-	-	150.00	
43	สายฉีด แบบแสตนเลสถัก ขนาด Ø ½ นิ้ว ยาว 18 นิ้ว	2	ชุด	85.00	170.00	-	-	170.00	
44	ก๊อกน้ำเหล็กหล่อ ขนาด Ø½ นิ้ว	4	อัน	75.00	300.00	150.00	600.00	900.00	
45	ท่อ พีวีซี ขนาด Ø ½ นิ้ว ชั้น 8.5	10	ท่อน	35.00	350.00	100.00	1,000.00	1,350.00	
46	ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 1 นิ้ว ชั้น 8.5	2	ท่อน	58.00	116.00	100.00	200.00	316.00	
47	ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 1¼ นิ้ว ชั้น 8.5	5	ท่อน	72.00	360.00	100.00	500.00	860.00	
48	ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	5	ท่อน	149.00	745.00	100.00	500.00	1,245.00	
	ยกยอดไป							163,713.00	
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทถ้วน								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหล็ง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของและห้องส้วม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							163,713.00	
49	ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5	3	ท่อน	528.00	1,584.00	100.00	300.00	1,884.00	
50	ข้องอเกลียวในทองเหลือง ขนาด Ø ½ นิ้ว	9	อัน	350.00	3,150.00	-	-	3,150.00	
51	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา ขนาด Ø ½ นิ้ว	3	อัน	4.00	12.00	-	-	12.00	
52	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา ขนาด Ø 1 นิ้ว	2	อัน	8.00	16.00	-	-	16.00	
53	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา ขนาด Ø 1¼ นิ้ว	5	อัน	12.00	60.00	-	-	60.00	
54	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา ขนาด Ø 2 นิ้ว	4	อัน	22.00	88.00	-	-	88.00	
55	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา ขนาด Ø 4 นิ้ว	3	อัน	126.00	378.00	-	-	378.00	
56	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง ขนาด Ø ½ นิ้ว	5	อัน	5.00	25.00	-	-	25.00	
57	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง ขนาด Ø 1 นิ้ว	2	อัน	12.00	24.00	-	-	24.00	
58	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง ขนาด Ø 1¼ นิ้ว	3	อัน	16.00	48.00	-	-	48.00	
	ยกยอดไป							169,398.00	
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนกณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหล็ง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของและห้องส้วม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							169,398.00	
59	ข้อต่อต่อ พีวีซี สามทาง ขนาด Ø 2 นิ้ว	2	อัน	33.00	66.00	-	-	66.00	
60	เทปพันเกลียว	6	ม้วน	10.00	60.00	-	-	60.00	
61	กาวทาท่อ พีวีซี ขนาด 1,000 กรัม	1	กระป๋อง	260.00	260.00	-	-	260.00	
62	ประตูเหล็ก ขนาด 1.80x2.00 ม. พร้อมวงกบ	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	
63	ประตู พีวีซี ขนาด 0.70x2.00 เมตร พร้อมวงกบ	3	ชุด	3,000.00	9,000.00	100.00	300.00	9,300.00	
64	กุญแจลูกบิด แสตนเลส	3	ชุด	300.00	900.00	-	-	900.00	
65	บานพับแสตนเลส ขนาด 4 นิ้ว	12	ชุด	150.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
66	งานผนังก่อบล็อค 0.07x0.19x0.39 ม.+ปูนทราย	95	ตร.ม.	93.00	8,835.00	89.00	8,455.00	17,290.00	
	ยกยอดไป							204,074.00	

(ตัวอักษร) สองแสนสี่พันเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์หลิ่ง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของและห้องส้วม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							204,074.00	
67	งานฉาบปูน	190	ตร.ม.	58.00	11,020.00	75.00	14,250.00	25,270.00	
68	กระเบื้องเซรามิคปูพื้น ขนาด 8x8 นิ้ว+บูนทราย	18	ตร.ม.	242.00	4,356.00	125.00	2,250.00	6,606.00	
69	กระเบื้องเซรามิคบุผนัง ขนาด 8x10 นิ้ว+บูนทราย	65	ตร.ม.	258.00	16,770.00	138.00	8,970.00	25,740.00	
	รวมเป็นเงิน							261,690.00	
(ตัวอักษร)	สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหลือง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ ๕ ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๗,๑๐๐- บาท

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖ ตารางเมตร หมู่ ๕ ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐- บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง
๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนภณ	สุทธิพงษ์วิจิตร	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิชิต	พงษ์เหล็ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด	กรรมการ
๗.๓ นายธนา	ทองไหลมา	เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร

(ลงชื่อ) กรรมการ
นายวิชิต พงษ์เหล็ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
นายธนา ทองไหลมา

แบบ ปร.5

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลวังกรด

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	392,222.00	1.2726	499,141.72	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			499,141.72	
	คิดเป็นเงินประมาณ			499,000.00	(ตัดเศษ)
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหลือง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน-ถมคืน	10	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,480.00	1,480.00	
2	เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.22x0.22 ม. ยาว 4.00 ม.	15	ต้น	1,000.00	15,000.00	1,410.00	21,150.00	36,150.00	
3	แผ่นพื้น คอร. ขนาด 0.35x3.00 เมตร	24	ตร.ม.	240.00	5,760.00	100.00	2,400.00	8,160.00	
4	คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,588.00	1,588.00	306.00	306.00	1,894.00	
5	คอนกรีต #2	25	ลบ.ม.	1,728.00	43,200.00	306.00	7,650.00	50,850.00	
6	ทรายหยาบอัดแน่น	18	ลบ.ม.	400.00	7,200.00	99.00	1,782.00	8,982.00	
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 6 มม.	98	เส้น	47.00	4,606.00	-	-	4,606.00	2.22 กก./เส้น
8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 12 ม.ม.	55	เส้น	187.00	10,285.00	-	-	10,285.00	8.88 กก./เส้น
9	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย 16 มม.	32	เส้น	331.00	10,592.00	-	-	10,592.00	15.78 กก./เส้น
10	ตะแกรงเหล็ก ขนาด กก. 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	144	ตร.ม.	25.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
11	ลวดผูกเหล็ก	20	กก.	40.00	800.00	-	-	800.00	
	ยกยอดไป							137,399.00	
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนาณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....รรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหล็ง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....รรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 6 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							137,399.00	
12	ค่าแรงผูกเหล็ก	1,251	ตัน	-	-	2,800.00	3,503.00	3,503.00	
13	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	30	ร.ม.	267.00	8,010.00	-	-	8,010.00	
14	ค่าแรงประกอบแบบ	151	ตร.ม.	-	-	133.00	20,083.00	20,083.00	
15	แผ่นหลังคาเรียลอน (Metal Sheet) หนา 0.35 มม.	187	ตร.ม.	120.00	22,440.00	70.00	13,090.00	35,530.00	
16	แผ่นปิดเชิงชาย (Metal Sheet) หนา 0.35 มม.ขนาด 6 นิ้ว	24	ม.	120.00	2,880.00	70.00	1,680.00	4,560.00	
17	แผ่นครอบสัน (Metal Sheet) หนา 0.35 มม.	22	ม.	120.00	2,640.00	70.00	1,540.00	4,180.00	
18	สกรูปลายสว่านมุงหลังคา ยาว 2½ นิ้ว	750	ชัน	3.50	2,625.00	-	-	2,625.00	
19	สกรูปลายสว่าน ยาว 1½ นิ้ว	180	ชัน	1.50	270.00	-	-	270.00	
20	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม.	8	แผ่น	225.00	1,800.00	100.00	800.00	2,600.00	
21	เหล็กต๋าชี ขนาด 75x45x15x1.6 มม.	38	ท่อน	360.00	13,680.00	-	-	13,680.00	11-12 กก./ส้น
	ยกยอดไป							232,440.00	
(ตัวอักษร)		สองแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน							

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนาณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหล็ง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราต่อคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							232,440.00	
22	เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 100x50x1.8 มม.	34	ท่อน	615.00	20,910.00	-	-	20,910.00	20.5 กก./ท่
23	เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 150x50x2 มม.	12	ท่อน	1,400.00	16,800.00	-	-	16,800.00	28.5 กก./ท่
24	งานเชื่อมเหล็กโครงหลังคา	1,914	กก.	-	-	8.50	16,269.00	16,269.00	
25	สีกันสนิม	150	ตร.ม.	45.00	6,750.00	35.00	5,250.00	12,000.00	
26	สีน้ำพลาสติก	335	ตร.ม.	40.00	13,400.00	30.00	10,050.00	23,450.00	
27	งานผนังก่ออิฐมอญ	135	ตร.ม.	100.00	13,500.00	76.00	10,260.00	23,760.00	
28	งานฝ้าเพดานปูน	225	ตร.ม.	55.00	12,375.00	70.00	15,750.00	28,125.00	
29	สายเคเบิ้ลเดินภายในอาคาร VVF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2x1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	1	ม้วน	934.00	934.00	-	-	934.00	
	ยกยอดไป							374,688.00	
	(ตัวอักษร) สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุขธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์หลิง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							374,688.00	
30	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร VVF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2x2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	2	ม้วน	1,401.00	2,802.00	-	-	2,802.00	
31	สายเคเบิล THW สายถมแกนเดี่ยว ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	2	ม้วน	841.00	1,682.00	-	-	1,682.00	
32	เล็กยึดสายเคเบิล	5	ชุด	150.00	750.00	-	-	750.00	
33	ตู้ไฟฟ้าเหล็ก ขนาด 30x45x17 ซม.	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
34	ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า 4 ช่อง	1	ชุด	2,900.00	2,900.00	-	-	2,900.00	
35	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์	1	ชุด	700.00	700.00	-	-	700.00	
36	ชุดหลอดฟลูออเรสเซนส์สำเร็จรูป	10	ชุด	240.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
37	เต้ารับ	8	ชุด	150.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	ยกยอดไป							388,622.00	
(ตัวอักษร)		สามแสนแปดหมื่นแปดหนึ่งแปดหกร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน							

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนากร สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหลือง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							388,622.00	
38	สวิทช์ไฟ	4	ชุด	150.00	600.00	-	-	600.00	
39	ค่าจ้างเหมางานเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมเป็นเงิน							392,222.00	
(ตัวอักษร) สามแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน									

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนาณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง นลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหล็ง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

5903607427

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของและห้องส้วม หมู่ ๕ ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๑,๐๐๐- บาท

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖ ตารางเมตร หมู่ ๕ ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๓๓,๐๐๐- บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง
๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนภณ	สุทธิพงษ์วิจิตร	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิชิต	พงษ์เหลือง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด	กรรมการ
๗.๓ นายธนา	ทองไหลมา	เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง	กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
นายวิชิต พงษ์เหลือง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
นายธนา ทองไหลมา

แบบ ปร.

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของและห้องส้วม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน-ถมคืน	21	ลบ.ม.	-	-	148.00	3,108.00	3,108.00	
2	เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.18x0.18 ม. ยาว 4.00 ม.	9	ต้น	700.00	6,300.00	1,280.00	11,520.00	17,820.00	
3	คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,588.00	1,588.00	306.00	306.00	1,894.00	
4	คอนกรีต ค2	11	ลบ.ม.	1,728.00	19,008.00	306.00	3,366.00	22,374.00	
5	ทรายหยาบอัดแน่น	7	ลบ.ม.	400.00	2,800.00	99.00	693.00	3,493.00	
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 6 มม.	49	เส้น	47.00	2,303.00	-	-	2,303.00	2.22 กก./เส้น
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 12 มม.	32	เส้น	187.00	5,984.00	-	-	5,984.00	8.88 กก./เส้น
8	ตะแกรงเหล็ก ขนาด ศก. 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	64	ตร.ม.	25.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
9	ลวดผูกเหล็ก	10	กก.	40.00	400.00	-	-	400.00	
10	ค่าแรงผูกเหล็ก	0.393	ตัน	-	-	2,800.00	1,100.00	1,100.00	
11	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	16	ตร.ม.	267.00	4,272.00	-	-	4,272.00	
	ยกยอดไป							64,348.00	
(ตัวอักษร)				หกหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พิงษ์เหล็ง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองโหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของและห้องส้วม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 6 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							64,348.00	
12	ค่าแรงประกอบแบบ	46	ตร.ม.	-	-	133.00	6,118.00	6,118.00	
13	แผ่นหลังคาเมทัลชีท (Metal Sheet) หนา 0.35 มม.	80	ตร.ม.	120.00	9,600.00	70.00	5,600.00	15,200.00	
14	แผ่นปิดเชิงชาย (Metal Sheet) หนา 0.35 มม.ขนาด 6 นิ้ว	24	ม.	120.00	2,880.00	70.00	1,680.00	4,560.00	
15	แผ่นครอบสัน (Metal Sheet) หนา 0.35 มม.	9	ม.	120.00	1,080.00	70.00	630.00	1,710.00	
16	สกรูปลายสว่านมุงหลังคา ยาว 2½ นิ้ว	300	อัน	3.50	1,050.00	-	-	1,050.00	
17	สกรูปลายสว่าน ยาว 1½ นิ้ว	200	อัน	1.50	300.00	-	-	300.00	
18	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม.	6	แผ่น	225.00	1,350.00	100.00	600.00	1,950.00	
19	เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x1.6 มม.	16	ท่อน	380.00	6,080.00	-	-	6,080.00	11-12 กก./ท
20	เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 100x50x1.8 มม.	27	ท่อน	615.00	16,605.00	-	-	16,605.00	28.5 กก./ท่
21	งานเชื่อมเหล็กโครงหลังคา	64	ตร.ม.	-	-	102.00	6,528.00	6,528.00	
	ยกยอดไป							124,449.00	
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนกฉ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง นายอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พิงษ์เหลือง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของและห้องส้วม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							124,449.00	
22	สีกันสนิม	75	ตร.ม.	45.00	3,375.00	35.00	2,625.00	6,000.00	
23	สีน้ำพลาสติก	120	ตร.ม.	40.00	4,800.00	30.00	3,600.00	8,400.00	
24	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร VVF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2x1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	0.50	ม้วน	934.00	467.00	-	-	467.00	
25	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร VVF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2x2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	0.40	ม้วน	1,401.00	560.00	-	-	560.00	
26	ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์สำเร็จรูป ขนาด 40 วัตต์	2	ชุด	240.00	480.00	-	-	480.00	
27	ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์สำเร็จรูป ขนาด 18 วัตต์	5	ชุด	180.00	900.00	-	-	900.00	
28	เต้ารับ	1	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ยกยอดไป							141,406.00	
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกบาทถ้วน								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พิงษ์เหลือง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของและห้องส้วม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							141,406.00	
29	สวิทช์ไฟ	4	ชุด	150.00	600.00	-	-	600.00	
30	ค่าจ้าง,หมายงานเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
31	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด Ø 0.80 ม.	9	อัน	115.00	1,035.00	100.00	900.00	1,935.00	
32	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด Ø 0.80 ม.	3	อัน	95.00	285.00	30.00	90.00	375.00	
33	ฝาเปิดส้วมทองเหลือง ขนาด Ø 4 นิ้ว	3	อัน	400.00	1,200.00	30.00	90.00	1,290.00	
34	อ่างล้างหน้า	2	ชุด	950.00	1,900.00	298.00	596.00	2,496.00	
35	โถส้วมนั่งราบ แบบราดน้ำ	3	ชุด	1,500.00	4,500.00	105.00	315.00	4,815.00	
36	อ่างชำระหินขัด ขนาด 0.30x0.50 ม. สูง 0.35 ม.	3	ชุด	200.00	600.00	-	-	600.00	
37	ชุดกระจก+ราวตากผ้า+ที่วางของ	2	ชุด	380.00	760.00	-	-	760.00	
38	สายชำระ	3	ชุด	150.00	450.00	35.00	105.00	555.00	
	ยกยอดไป							156,832.00	
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนกณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหล็ง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบ ปร.

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของและห้องส้วม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							156,832.00	
39	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบแสตนเลส ขนาด Ø ½ นิ้ว พร้อมอุปกร	2	ชุด	350.00	700.00	150.00	300.00	1,000.00	
40	ตะแกรงระบายน้ำ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว	3	ชุด	80.00	240.00	50.00	150.00	390.00	
41	สะดืออ่างล้างหน้าแสตนเลส แบบดึงล็อค	2	ชุด	250.00	500.00	-	-	500.00	
42	ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี กระบุก	2	ชุด	75.00	150.00	-	-	150.00	
43	สายฉีดชำระ แบบแสตนเลสถ้วย ขนาด Ø ½ นิ้ว ยาว 18 นิ้ว	2	ชุด	85.00	170.00	-	-	170.00	
44	ก๊อกน้ำเหล็กหล่อ ขนาด Ø½ นิ้ว	4	อัน	75.00	300.00	150.00	600.00	900.00	
45	ท่อ พีวีซี ขนาด Ø ½ นิ้ว ชั้น 8.5	10	ท่อน	35.00	350.00	100.00	1,000.00	1,350.00	
46	ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 1 นิ้ว ชั้น 8.5	2	ท่อน	58.00	116.00	100.00	200.00	316.00	
47	ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 1¼ นิ้ว ชั้น 8.5	5	ท่อน	72.00	360.00	100.00	500.00	860.00	
48	ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	5	ท่อน	149.00	745.00	100.00	500.00	1,245.00	
	ยกยอดไป							163,713.00	
(ตัวอักษร)				หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทถ้วน					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหลือง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเรนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบ ปร.

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของและห้องสัวม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							163,713.00	
49	ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5	3	ท่อน	528.00	1,584.00	100.00	300.00	1,884.00	
50	ข้องอเกลียวในทองเหลือง ขนาด Ø ½ นิ้ว	9	อัน	350.00	3,150.00	-	-	3,150.00	
51	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา ขนาด Ø ½ นิ้ว	3	อัน	4.00	12.00	-	-	12.00	
52	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา ขนาด Ø 1 นิ้ว	2	อัน	8.00	16.00	-	-	16.00	
53	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา ขนาด Ø 1¼ นิ้ว	5	อัน	12.00	60.00	-	-	60.00	
54	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา ขนาด Ø 2 นิ้ว	4	อัน	22.00	88.00	-	-	88.00	
55	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา ขนาด Ø 4 นิ้ว	3	อัน	126.00	378.00	-	-	378.00	
56	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง ขนาด Ø ½ นิ้ว	5	อัน	5.00	25.00	-	-	25.00	
57	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง ขนาด Ø 1 นิ้ว	2	อัน	12.00	24.00	-	-	24.00	
58	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง ขนาด Ø 1½ นิ้ว	3	อัน	16.00	48.00	-	-	48.00	
	ยกยอดไป							169,398.00	
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหล็ง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของและห้องสัมมนา

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							169,398.00	
59	ข้อต่อกบ พีวีซี สามทาง ขนาด Ø 2 นิ้ว	2	อัน	33.00	66.00	-	-	66.00	
60	เทปพันเกลียว	6	ม้วน	10.00	60.00	-	-	60.00	
61	กาวทาท่อ พีวีซี ขนาด 1,000 กรัม	1	กระป๋อง	260.00	260.00	-	-	260.00	
62	ประตูเหล็ก ขนาด 1.80x2.00 ม. พร้อมวงกบ	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	
63	ประตู พีวีซี ขนาด 0.70x2.00 เมตร พร้อมวงกบ	3	ชุด	3,000.00	9,000.00	100.00	300.00	9,300.00	
64	กุญแจลูกบิด แสตนเลส	3	ชุด	300.00	900.00	-	-	900.00	
65	บานพับ แสตนเลส ขนาด 4 นิ้ว	12	ชุด	150.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
66	งานผนังก่ออิฐมอญ 0.07x0.19x0.39 ม.+ปูนทราย	95	ตร.ม.	93.00	8,835.00	89.00	8,455.00	17,290.00	
	ยกยอดไป							204,074.00	
(ตัวอักษร)				สองแสนสี่พันเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนกฤต สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหลือง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรมา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของและห้องส้วม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							204,074.00	
67	งานฉาบปูน	190	ตร.ม.	58.00	11,020.00	75.00	14,250.00	25,270.00	
68	กระเบื้องเซรามิคปูพื้น ขนาด 8x8 นิ้ว+ปูนทราย	18	ตร.ม.	242.00	4,356.00	125.00	2,250.00	6,606.00	
69	กระเบื้องเซรามิคกุเผนัง ขนาด 8x10 นิ้ว+ปูนทราย	65	ตร.ม.	258.00	16,770.00	138.00	8,970.00	25,740.00	
	รวมเป็นเงิน							261,690.00	
(ตัวอักษร)	สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหลือง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ ๖ ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ขนาดกว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๑๙.๘๐ เมตร หรือหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๘.๕๐ ตารางเมตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐- บาท

๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ ๖ ขนาดกว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๑๙.๘๐ เมตร หรือหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๘.๕๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐- บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง
๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุริยะ โพธิภิรมย์	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิชิต พงษ์เหล็ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด	กรรมการ
๗.๓ นายธนา ทองไหลมา	เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง	กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
นายสุริยะ โพธิภิรมย์

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
นายวิชิต พงษ์เหล็ง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
นายธนา ทองไหลมา

แบบ ปร.5

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 6

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 19.80 เมตร หรือหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 148.50 ตารางเมตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

ประเภทงาน งานก่อสร้างอาคาร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ต่อเติมอาคาร	392,377.00	1.2726	499,338.97	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			499,338.97	
	คิดเป็นเงินประมาณ			499,000.00	(ตัดเศษ)
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหล็ง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 6

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 19.80 เมตร หรือหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 148.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 6 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา(รื้อกอง)	207	ตร.ม.	-	-	5.00	1,035.00	1,035.00	
2	งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก(รื้อกอง)	207	ตร.ม.	-	-	25.00	5,175.00	5,175.00	
3	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น(รื้อขนไป)	212	ตร.ม.	-	-	30.00	6,360.00	6,360.00	
4	คอนกรีต ค2	1	ลบ.ม.	1,728.00	1,728.00	306.00	306.00	2,034.00	
5	เหล็กเส้นกลม 6 มม.	11	เส้น	40.00	440.00	-	-	440.00	2.22 กก./เส้น
6	เหล็กเส้นกลม 12 มม.	10	เส้น	206.00	2,060.00	-	-	2,060.00	8.88 กก./เส้น
7	ลวดผูกเหล็ก	3	กก.	40.00	120.00	-	-	120.00	
8	ค่าแรงผูกเหล็ก	0.112	ตัน	-	-	2,400.00	269.00	269.00	
9	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	19	ตร.ม.	267.00	5,073.00	133.00	2,527.00	7,600.00	
10	แผ่นหลังคาวัดลอน (Metal Sheet) หนา 0.35 มม.	253	ตร.ม.	120.00	30,360.00	70.00	17,710.00	48,070.00	
	ยอดยกไป							73,163.00	
(ตัวอักษร)		เจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทถ้วน							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุริยะ โพธิภีรมย์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิรัช พงษ์เหล็ง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 6

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 19.80 เมตร หรือหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 148.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 6 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							73,163.00	
11	แผ่นปิดเชิงชาย (Metal Sheet) หนา 0.35 มม.	28	ม.	120.00	3,360.00	70.00	1,960.00	5,320.00	
12	แผ่นครอบสัน (Metal Sheet) หนา 0.35 มม.	22	ม.	120.00	2,640.00	70.00	1,540.00	4,180.00	
13	สกรูปลายสว่านมุงหลังคา ยาว 2½ นิ้ว	900	อัน	3.50	3,150.00	-	-	3,150.00	
14	สกรูปลายสว่าน ยาว 1½ นิ้ว	300	อัน	1.50	450.00	-	-	450.00	
15	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม.	10	แผ่น	225.00	2,250.00	100.00	1,000.00	3,250.00	
16	เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม.	51	ท่อน	420.00	21,420.00	-	-	21,420.00	15-16 กก./เส้น
17	เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 100x50x2 มม.	47	ท่อน	648.00	30,456.00	-	-	30,456.00	24 กก./เส้น
18	เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 150x50x3 มม.	22	ท่อน	1,255.00	27,610.00	-	-	27,610.00	46.5 กก./เส้น
	ยอดยกไป							168,999.00	
	(ตัวอักษร) หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหล็ง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 6

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 19.80 เมตร หรือหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 148.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 6 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							168,999.00	
19	งานเชื่อมเหล็กโครงหลังคา	2,916	กก.	-	-	8.00	23,328.00	23,328.00	
20	สีกันสนิม	302	ตร.ม.	45.00	13,590.00	35.00	10,570.00	24,160.00	
21	สีน้ำพลาสติก	300	ตร.ม.	40.00	12,000.00	30.00	9,000.00	21,000.00	
22	สีน้ำมัน	9	ตร.ม.	40.00	360.00	30.00	270.00	630.00	
23	ประตูอลูมิเนียมบานสวิงคู่ ขนาด 0.9x2.05 เมตร	3	ชุด	10,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
24	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.20x2.50 เมตร	8	ชุด	5,400.00	43,200.00	-	-	43,200.00	
25	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.20x2.00 เมตร	2	ชุด	4,320.00	8,640.00	-	-	8,640.00	
26	งานผนังก่ออิฐบล็อค	170	ตร.ม.	100.00	17,000.00	76.00	12,920.00	29,920.00	
27	งานฉาบปูน	340	ตร.ม.	55.00	18,700.00	70.00	23,800.00	42,500.00	
	รวมเป็นเงิน							392,377.00	
	(ตัวอักษร) สามแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พิงษ์เหล็ง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ลงหินคลุกถนนสายบ้านหนองน้ำใส หมู่ ๖ ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๔๐๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ลบ.ม.

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๓,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน ลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายบ้านหนองน้ำใส หมู่ ๖ ตำบลวังกรด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๔๐๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ลบ.ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๓๓,๐๐๐- บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง
๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นายสุริยะ โพธิภิรมย์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิชิต พงษ์เหล็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด กรรมการ
๗.๓ นายธนา ทองไหลมา เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
นายสุริยะ โพธิภิรมย์

(ลงชื่อ) กรรมการ
นายวิชิต พงษ์เหล็ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
นายธนา ทองไหลมา

แบบ ปร.5

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการ ลงหินคลุกถนนสายบ้านหนองน้ำใส หมู่ 6

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทางยาว 2,400 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 720 ลบ.ม.

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานหินคลุก	249,840.00	1.3365	333,911.16	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			333,911.16	
	คิดเป็นเงินประมาณ			333,000.00	(ตัดเศษ)
	ตัวอักษร (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชิต พงษ์เหล็ง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา ทองไหลมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

แบบแสดงรายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ลงหินคลุกถนนสายบ้านหนองน้ำใส หมู่ 6

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทางยาว 2,400 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 720 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 6 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานกำหนดราคากลาง อำเภอบางมูลนาก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หินคลุก	720	ลบ.ม.	347.00	249,840.00	-	-	249,840.00	
	รวมเป็นเงิน							249,840.00	
(ตัวอักษร)	สองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุริยะ โพธิภิรมย์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิชิต พงษ์เหลือง)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนา ทองไหลมา)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง