พิมพ์ใน WWW.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 241
วันที่ 21 ม.ค. 60
ผู้พิมพ์ พรรษจน์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลบางลาย

งบประมาณ 297,000.- บาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ว่าการอำเภอบึงนาราง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 297,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบอำเภอบึงนารางกำหนด)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นเงิน 297,000.- บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบกำหนดราคากลาง

5.2 -

6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

1.นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

2.นายณรงค์ นุทผล .....

3.นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์ .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองชลประทาน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ระยะทาง ๑๙๖ ม.คิดเป็นปริมาตรพื้นที่ดำเนินการรวมหูช้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง เกลี่ยเรียบข้างๆละ ๐.๒๕ ม หรือตามสภาพพื้นที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒๒๒,๙๙๐.๗๘	๑.๓๓๖๕	๒๙๘,๐๒๗.๑๘	เงื่อนไข
๒	ประเภทงานอาคาร				เงินจ่ายล่วงหน้า ๐.๐๐ %
๓	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงาน ๐.๐๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐ %
					ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐.๐๐ %
๔	งานติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	
สรุป	รวมราคากลางทั้งสิ้น			๒๙๘,๐๒๗.๑๘	
	ราคากลางคิดเพียง (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			๒๙๗,๐๐๐.๐๐	

หมายเหตุ : ราคาค่าวัสดุก่อสร้างกำหนดใช้จากราคาหาณิชย์จังหวัดพิจิตรและราคาเสนอจากเว็บไซต์

ค่าแรงงานกำหนดใช้จากกรมบัญชีกลาง / ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐ - ๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ บุทผล)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนาราง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองชลประทาน

ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ระยะทาง ๑๔๖ ม.คิดเป็นปริมาตรพื้นที่ดำเนินการรวมหูช้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างเกลี่ยเรียบเฉลี่ยข้างๆละ ๐.๒๕ ม หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ประมาณการตามแบบเลขที่

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	๖๗๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
๒	งานทรายรองพื้น	๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๔๘.๙๑	๑๐,๔๖๗.๓๐	๙๙.๐๐	๒,๙๗๐.๐๐	๑๓,๔๓๗.๓๐	
๓	งานเหล็กเสริม								
	- RB ø ๑๕ มม.	๐.๒๔	ตัน	๒๑,๔๙๕.๓๓	๕,๑๕๘.๘๘	๓,๓๐๐.๐๐	๗๙๒.๐๐	๕,๙๕๐.๘๘	
	- Wiremesh ø ๔ มม.@๐.๒๐*๐.๒๐ ม.	๖๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๓.๓๖	๑๔,๐๑๖.๐๐	๕.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๑๖.๐๐	
๔	งานคอนกรีตผิวจราจรหนา ๐.๑๕ ม.	๙๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๒.๒๔	๑๕๑,๔๐๑.๖๐	๓๐๖.๐๐	๒๗,๕๔๐.๐๐	๑๗๘,๙๔๑.๖๐	
๕	แผ่นโฟม	๔.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	๑๐๐.๐๐	
๖	แอสฟัลท์	๑๗.๐๐	ลิตร	๔๕.๐๐	๗๖๕.๐๐	-	-	๗๖๕.๐๐	
๗	ลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างๆละ ๐.๒๕ ม.โดยเฉลี่ย	๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๔๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๖,๗๘๐.๐๐	
							รวม	๒๒๒,๙๙๐.๗๘	
	ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)							๒๒๒,๙๙๐.๗๘	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลบางลาย

งบประมาณ 195,000.- บาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ว่าการอำเภอบึงนาราง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 195,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบอำเภอบึงนารางกำหนด)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นเงิน 195,000.-บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบกำหนดราคากลาง

5.2 -

6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

1.นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

2.นายณรงค์ นุทผล .....

3.นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์ .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองชลประทาน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ระยะทาง ๙๙ ม.คิดเป็นปริมาตรพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๙๖ ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง เกลี่ยเรียบเฉลี่ยข้างๆละ ๐.๒๕ ม หรือตามสภาพพื้นที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๔๕,๙๖๖.๒๖	๒.๓๓๖๕	๓๙๕,๐๘๓.๙๓	เงื่อนไข
๒	ประเภทงานอาคาร				เงินจ่ายล่วงหน้า ๐.๐๐ %
๓	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงาน ๐.๐๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐ %
					ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐.๐๐ %
๔	งานติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	
สรุป	รวมราคากลางทั้งสิ้น			๑๙๕,๐๘๓.๙๑	
	ราคากลางคิดเพียง (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			๑๙๕,๐๐๐.๐๐	

หมายเหตุ : ราคาค่าวัสดุก่อสร้างกำหนดใช้จากราคาพาณิชย์จังหวัดพิจิตรและราคาสืบจากเว็บไซต์
ค่าแรงงานกำหนดใช้จากกรมบัญชีกลาง / ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐ - ๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ นุพผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เด็งสุวรรณ์)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายเทวุฒย์ บริรักษ์สันติกุล)
นายอำเภอบึงนาราง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองชลประทาน

ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ระยะทาง ๙๙ ม. คิดเป็นปริมาตรพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๙๖ ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างเกลี่ยเรียบเฉลี่ยข้างๆละ ๐.๒๕ ม หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ประมาณการตามแบบเลขที่

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	๔๔๕.๕๐	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
๒	งานทรายรองพื้น	๑๙.๐๐	ลบ.ม.	๓๔๘.๙๑	๖,๖๒๙.๒๙	๙๙.๐๐	๑,๘๘๑.๐๐	๘,๕๑๐.๒๙	
๓	งานเหล็กเสริม								
	- RB ø ๑๕ มม.	๐.๑๖	ตัน	๒๑,๔๙๕.๓๓	๓,๔๓๙.๒๕	๓,๓๐๐.๐๐	๕๒๘.๐๐	๓,๙๖๗.๒๕	
	- Wiremesh ø ๔ มม.@.๐.๒๐*๐.๒๐ ม.	๓๙๖.๐๐	ตร.ม.	๒๓.๓๖	๙,๒๕๐.๕๖	๕.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๑๑,๒๓๐.๕๖	
๔	งานคอนกรีตผิวจราจรหนา ๐.๑๕ ม.	๕๙.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๒.๒๔	๙๙,๒๕๒.๑๖	๓๐๖.๐๐	๑๘,๐๕๔.๐๐	๑๑๗,๓๐๖.๑๖	
๕	แผ่นโฟม	๒.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๕๐.๐๐	-	-	๕๐.๐๐	
๖	แอสฟัลท์	๑๑.๐๐	ลิตร	๔๕.๐๐	๔๙๕.๐๐	-	-	๔๙๕.๐๐	
๗	ลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างๆละ ๐.๒๕ ม.โดยเฉลี่ย	๑๓.๐๐	ลบ.ม.	๒๔๐.๐๐	๓,๑๒๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑,๒๘๗.๐๐	๔,๔๐๗.๐๐	
							รวม	๑๔๕,๙๖๖.๒๖	
	(หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทยี่สิบหกสตางค์)							๑๔๕,๙๖๖.๒๖	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ นางลายเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบางลาย

งบประมาณ 297000.- บาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ว่าการอำเภอบึงนาราง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 297,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบอำเภอบึงนารางกำหนด)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นเงิน 282,700.-

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบกำหนดราคากลาง

5.2 -

6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

1.นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

2.นายณรงค์ นุทผล .....

3.นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์ .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บางลายเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง				เงื่อนไข
๒	ประเภทงานอาคาร	๒๒๒,๑๘๕.๘๘	๑.๒๗๒๖	๒๘๒,๗๕๓.๗๕	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐.๐๐ %
๓	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงาน ๐.๐๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐ %
					ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐.๐๐ %
๔	งานติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	
สรุป	รวมราคากลางทั้งสิ้น			๒๘๒,๗๕๓.๗๕	
	ราคากลางคิดเพียง (สองแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			๒๘๒,๗๐๐.๐๐	

หมายเหตุ : ราคาค่าวัสดุก่อสร้างกำหนดใช้จากราคาพาณิชย์จังหวัดพิจิตรและราคาสืบจากเว็บไซต์

ค่าแรงงานกำหนดใช้จากกรมบัญชีกลาง / ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐ - ๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนาราง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บางลายเหนือ

ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ประมาณการตามแบบเลขที่

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฐานราก								
๑	งานดินถมพร้อมบดทับ	๑๒๒.๐๐	ลบ.ม.	๕๕.๐๐	๖,๗๑๐.๐๐	๓๗.๒๑	๔,๕๓๙.๖๒	๑๑,๒๔๙.๖๒	
๒	งานปรับแต่งพื้นที่+วางผังบริเวณ (เหมารวม)	๑๒๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
๓	งานดินขุดพร้อมถมกลับ	๕๙.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๕,๘๔๑.๐๐	๕,๘๔๑.๐๐	
	งานโครงสร้าง								
๔	คอนกรีตโครงสร้าง	๑๖.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๒.๒๔	๒๖,๙๑๕.๘๔	๔๙๘.๐๐	๗,๙๖๘.๐๐	๓๔,๘๘๓.๘๔	
๕	คอนกรีตหยาบ	๓.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๓๕.๕๑	๔,๙๐๖.๕๓	๓๙๘.๐๐	๑,๑๙๔.๐๐	๖,๑๐๐.๕๓	
๖	ทรายหยาบ	๑๘.๐๐	ลบ.ม.	๓๔๘.๙๑	๖,๒๘๐.๓๘	๙๙.๐๐	๑,๗๘๒.๐๐	๘,๐๖๒.๓๘	
๗	ไม้แบบ	๔๕.๐๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๑๑,๒๕๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๕,๑๗๕.๐๐	๑๖,๔๒๕.๐๐	
๘	ไม้คร่าวยึดแบบ	๓๕.๐๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๘,๗๕๐.๐๐	-	-	๘,๗๕๐.๐๐	
๙	ตะปูขนาดต่างๆ	๒๖.๐๐	กก.	๔๔.๓๙	๑,๑๕๔.๑๔	-	-	๑,๑๕๔.๑๔	
๑๐	ผนังก่ออิฐบล็อกขนาด ๑๙ × ๓๙ × ๗ ซม.	๗๕.๐๐	ตร.ม.	๗๔.๐๐	๕,๕๕๐.๐๐	๘๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๑,๕๕๐.๐๐	
๑๑	เหล็ก DB ๒๕ มม.	๐.๐๖๘	ตัน	๒๑,๐๒๘.๐๔	๑,๔๑๙.๓๙	๒,๙๐๐.๐๐	๑๙๕.๗๕	๑,๖๑๕.๑๔	
๑๒	เหล็ก RB ๑๙ มม.	๐.๗๕๐	ตัน	๒๑,๔๙๕.๓๓	๑๖,๑๒๑.๕๐	๒,๙๐๐.๐๐	๒,๑๗๕.๐๐	๑๘,๒๙๖.๕๐	
๑๓	เหล็กี RB ๖ มม.	๐.๗๕๑	ตัน	๒๑,๙๖๒.๖๒	๑๖,๔๙๓.๙๓	๔,๑๐๐.๐๐	๓,๐๗๙.๑๐	๑๙,๕๗๓.๐๓	
๑๔	ลวดผูกเหล็ก	๒๕.๐๐	กก.	๔๖.๗๓	๑,๑๖๘.๒๕	-	-	๑,๑๖๘.๒๕	
							รวม	๑๔๖,๑๖๙.๔๓	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทสี่สิบสามสตางค์)							๑๔๖,๔๖๙.๔๓	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลนางลาย

งบประมาณ 225,000.- บาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ว่าการอำเภอบึงนาราง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 225,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบอำเภอบึงนารางกำหนด)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นเงิน 225,000.- บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบกำหนดราคากลาง

5.2 -

6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

1.นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

2.นายณรงค์ นุทผล .....

3.นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์ .....

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บางลายเหนือ

ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ประมาณการตามแบบเลขที่

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							๑๔๖,๑๖๙.๔๓	
๑๔	ประตูไม้เนื้อแข็ง ๐.๘๐ ม.x ๒.๐๐ ม.พร้อมวงกบ	๑.๐๐	บาน	๑,๙๔๓.๙๒	๑,๙๔๓.๙๒	๕๗๖.๐๐	๕๗๗.๐๐	๒,๕๒๐.๙๒	
	งานโครงหลังคา								
๑๖	ท่อเหล็กกลมดำ Ø ๒" หนา ๓.๐ มม.	๑๐.๐๐	ท่อน	๗๙๑.๐๐	๗,๙๑๐.๐๐	๒๑๗.๐๐	๒,๑๗๐.๐๐	๑๐,๐๘๐.๐๐	
๑๗	ท่อเหล็กกลมดำ Ø๑ ½"หนา ๓.๐ มม.	๑๑.๐๐	ท่อน	๖๒๗.๐๐	๖,๘๙๗.๐๐	๑๗๒.๐๐	๑,๘๙๒.๐๐	๘,๗๘๙.๐๐	
๑๘	เหล็ก C๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม.ยาว ๖.๐๐ เมตร	๘.๐๐	ท่อน	๙๒๐.๕๖	๗,๓๖๔.๔๘	-	-	๗,๓๖๔.๔๘	
๑๙	เหล็ก C๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.ยาว ๖.๐๐ เมตร	๓๑.๐๐	ท่อน	๖๓๗.๘๕	๑๙,๗๗๓.๓๕	-	-	๑๙,๗๗๓.๓๕	
๒๐	เชิงชายไม้สำเร็จรูปท้องตลาด ๑๗x๒๐๐	๔๙.๐๐	เมตร	๘๒.๐๐	๔,๐๑๘.๐๐	๖๙.๐๐	๓,๓๘๑.๐๐	๗,๓๙๙.๐๐	
๒๑	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปท้องตลาด ๑๗x๑๕๐	๔๙.๐๐	เมตร	๕๗.๐๐	๒,๗๙๓.๐๐	๖๙.๐๐	๓,๓๘๑.๐๐	๖,๑๗๔.๐๐	
๒๒	หลังคาเหล็กรีดลอน (METAL SHEET)หนา ๐.๓๕ ม.	๙๑.๑๘	ตร.ม.	๑๑๕.๐๐	๑๐,๔๘๕.๗๐	๗๐.๐๐	๓,๔๓๐.๐๐	๑๓,๙๑๕.๗๐	
							รวม	๒๒๒,๑๘๕.๘๘	
	ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทแปดสิบแปดสตางค์)							๒๒๒,๑๘๕.๘๘	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน กว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๔๕.๖๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.คิดเป็นปริมาตรพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ตร.ม.พร้อมลงลูกรังขอบลาน ๔ ด้าน เกลี่ยเรียบเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ หรือตามสภาพพื้นที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑ ๒ ๓ ๔	ประเภทงานทาง ประเภทงานอาคาร ประเภทงานชลประทาน งานติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๗๗,๔๙๘.๐๐ -	๑.๒๗๒๖ -	๒๒๕,๘๘๓.๙๖ -	เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า ๐.๐๐ % เงินประกันผลงาน ๐.๐๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐ % ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐.๐๐ %
สรุป	รวมราคากลางทั้งสิ้น			๒๒๕,๘๘๓.๙๖	
	ราคากลางคัดเพียง (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			๒๒๕,๐๐๐.๐๐	

หมายเหตุ : ราคาค่าวัสดุก่อสร้างกำหนดใช้จากราคาพาณิชย์จังหวัดพิจิตรและราคาสืบจากเว็บไซต์

ค่าแรงงานกำหนดใช้จากกรมบัญชีกลาง / ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐ - ๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)
นายอำเภอบึงนาราง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์

ปริมาณงาน กว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๔๕.๖๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. คิดเป็นปริมาตรพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ตร.ม.พร้อมลงลูกรังขอบลาน ๔ ด้านเกลี่ยเรียบเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ ม.หรือ ตามสภาพพื้นที่.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ประมาณการตามแบบเลขที่

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับแต่งพื้นที่+วางผังบริเวณ	๔๘๔.๐๕	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
๒	งานดินถม+บดทับ (หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม.)		ลบ.ม.	๕๕.๐๐	-	๓๗.๒๑	-	-	
๓	ค่าดำเนินการเสื่อมราคาบดทับลูกรังรองพื้น	-	ลบ.ม.	-	-	๓๗.๓๑	-	-	
๔	ทรายหยาบรองพื้น	๒๓.๐๐	ลบ.ม.	๓๔๘.๙๑	๘,๐๒๔.๙๓	๙๙.๐๐	๒,๒๗๗.๐๐	๑๐,๓๐๑.๙๓	
๓	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กข้ออ้อย ๑๒ มม	๖๐.๐๑๔	ตัน	๒๑,๐๒๘.๐๔	๒๙๔.๓๙	๓,๓๐๐.๐๐	๔๖.๒๐	๓๔๐.๕๙	
	- เหล็กตะแกรง ๔ มม.@ ๐.๒๐ ม.#(Wiremesh)	๔๕๖.๐๐	ตร.ม.	๒๓.๓๖	๑๐,๖๕๒.๑๖	๕.๐๐	๒,๒๘๐.๐๐	๑๒,๙๓๒.๑๖	
๔	งานคอนกรีต ค.๒	๖๘.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๒.๒๔	๑๑๔,๓๙๒.๓๒	๓๐๖.๐๐	๒๐,๘๐๘.๐๐	๑๓๕,๒๐๐.๓๒	
๕	ไม้แบบ	๓.๙๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๙๗๕.๐๐	-	-	๙๗๕.๐๐	
๖	งานขัดหยาบ	๔๕๖.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓๐.๐๐	๑๓,๖๘๐.๐๐	๑๓,๖๘๐.๐๐	
๗	ลูกรังขอบลาน ๔ ด้านๆละ ๐.๒๕ ม.โดยเฉลี่ย	๑๒.๐๐	ลบ.ม.	๒๔๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑,๑๘๘.๐๐	๔,๐๖๘.๐๐	
							รวม	๑๗๗,๔๙๘.๐๐	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)							๑๗๗,๔๙๘.๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบางลาย

งบประมาณ 297,000.- บาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ว่าการอำเภอบึงนาราง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 297,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบอำเภอบึงนารางกำหนด)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นเงิน 297,000.- บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบกำหนดราคากลาง

5.2 -

6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

1.นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

2.นายณรงค์ นุทผล .....

3.นางสาวทิพย์สุคนธ์ เด็งสุวรรณ์ .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก๒ ช่วงพร้อมวางท่อระบายน้ำ ช่วงที่ ๑ บริเวณแยกถนนคสล.ตลาดเก่าหมู่ที่ ๓ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.พร้อมหูช้างคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ๑๖๘ ตร.ม.ช่วงที่ ๒ จากช่วงบ้านนายวิเชียร คล้ายเขียน - บ้านนายสังเวียน พลอยเคลือบ กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๑๖ ม.หนา ๐.๑๕ ม.คิดเป็นปริมาตรพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๖๔ ตร.ม.รวมพื้นที่ดำเนินการทั้งสิ้น ๖๓๒ ตร.ม พร้อมวางท่อระบายPVC Ø ๖"จำนวน ๓ ท่อนพร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างเกลี่ยเรียบตามสภาพพื้นที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒๒๔,๔๗๑.๕๒	๑.๓๓๖๕	๓๐๐,๐๐๖.๑๙	เงื่อนไข
๒	ประเภทงานอาคาร				เงินจ่ายล่วงหน้า ๐.๐๐ %
๓	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงาน ๐.๐๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐ %
					ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐.๐๐ %
๔	งานติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	
สรุป	รวมราคากลางทั้งสิ้น			๓๐๐,๐๐๖.๓๙	
	ราคากลางคิดเพียง (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			๒๙๗,๐๐๐.๐๐	

หมายเหตุ : ราคาค่าวัสดุก่อสร้างกำหนดใช้จากราคาพาณิชย์จังหวัดพิจิตรและราคาสืบจากเว็บไซต์

ค่าแรงงานกำหนดใช้จากกรมบัญชีกลาง / ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐ - ๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิกร พิสีกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพิพย์สุดนย์ เด็งสุวรรณ์)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเทวุฒย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนาราง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก๒ ช่วงพร้อมวางท่อระบายน้ำ ช่วงที่ ๑ บริเวณแยกถนนคสล.ตลาดเก่าหมู่ที่ ๓ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๘ ม.หนา ๐.๑๕ ม.พร้อมหูช้างคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ๑๖๘ ตร.ม.ช่วงที่ ๒ จากช่วงบ้านนายวิเชียร คล้ายเขียน - บ้านนายสังเวียน พลอยเคลือบ กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๑๖ ม.หนา ๐.๑๕ ม.คิดเป็นปริมาตรพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๖๔ ตร.ม. รวมพื้นที่ดำเนินการทั้งสิ้น ๖๓๒ ตร.ม.พร้อมวางท่อระบายPVC Ø ๖"จำนวน ๓ ท่อนพร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างเกลี่ยเรียบเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ ม.หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ประมาณการตามแบบเลขที่

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
๒	งานทรายรองพื้น	-	ลบ.ม.	๓๔๘.๙๑	-	๙๙.๐๐	-	-	
๓	งานเหล็กเสริม								
	- RB Ø ๑๕ มม.	๐.๒๗	ตัน	๒๑,๔๙๕.๓๓	๕,๘๐๓.๗๔	๓,๓๐๐.๐๐	๘๙๑.๐๐	๖,๖๙๔.๗๔	
	- Wiremesh Ø ๔ มม.@.๐.๒๐*๐.๒๐ ม.	๖๓๒.๐๐	ตร.ม.	๒๓.๓๖	๑๔,๗๖๓.๕๒	๕.๐๐	๓,๑๖๐.๐๐	๑๗,๙๒๓.๕๒	
๔	งานคอนกรีตผิวจราจรหนา ๐.๑๕ ม.	๙๕.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๒.๒๔	๑๕๙,๘๑๒.๘๐	๓๐๖.๐๐	๒๙,๐๗๐.๐๐	๑๘๘,๘๘๒.๘๐	
๕	แผ่นโฟม	๓.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๗๕.๐๐	-	-	๗๕.๐๐	
๖	แอสฟัลท์	๑๗.๐๐	ลิตร	๔๕.๐๐	๗๖๕.๐๐	-	-	๗๖๕.๐๐	
๗	ท่อ PVC Ø ๖"	๓.๐๐	ท่อน	๑,๑๑๖.๘๒	๓,๓๕๐.๔๖	-	-	๓,๓๕๐.๔๖	
๘	ลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างๆละ ๐.๒๕ ม.โดยเฉลี่ย	๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๔๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๖,๗๘๐.๐๐	
							รวม	๒๒๔,๔๗๑.๕๒	
	ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์)							๒๒๔,๔๗๑.๕๒	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบางลาย
งบประมาณ 195,000.- บาท
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการอำเภอบึงนาราง
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 195,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบอำเภอบึงนารางกำหนด)
4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นเงิน 192,600.- บาท
5.บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบกำหนดราคากลาง
5.2 -
6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
1.นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
2.นายณรงค์ นุทผล .....
3.นางสาวทิพย์สุคนธ์ เด็งสุวรรณ์ .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน กว้าง ๓.๑๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ระยะทาง ๑๓๓ ม.คิดเป็นปริมาตรพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๑๒ ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง เกลี่ยเรียบเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ ม.หรือตามสภาพพื้นที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๔๔,๑๖๗.๔๑	๑.๓๓๖๕	๑๙๒,๖๗๙.๗๔	เงื่อนไข
๒	ประเภทงานอาคาร				เงินจ่ายล่วงหน้า ๐.๐๐ %
๓	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงาน ๐.๐๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐ %
					ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐.๐๐ %
๔	งานติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	
สรุป	รวมราคากลางทั้งสิ้น			๑๙๒,๖๗๙.๗๔	
	ราคากลางคิดเพียง (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)			๑๙๒,๖๐๐.๐๐	

หมายเหตุ : ราคาค่าวัสดุก่อสร้างกำหนดใช้จากราคาพาณิชย์จังหวัดพิจิตรและราคาสืบจากเว็บไซต์

ค่าแรงงานกำหนดใช้จากกรมบัญชีกลาง / ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐ - ๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิกร พิสีกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ บุทผล)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนาราง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

ปริมาณงาน กว้าง ๓.๑๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ระยะทาง ๑๓๓ ม.คิดเป็นปริมาตรพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๑๒ ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างเกลี่ยเรียบเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ ม.หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ประมาณการตามแบบเลขที่

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	๔๗๘.๘๐	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
๒	งานทรายรองพื้น	-	ลบ.ม.	๓๔๘.๙๑	-	๙๙.๐๐	-	-	
๓	งานเหล็กเสริม								
	- RB ø ๑๕ มม.	๐.๑๗	ตัน	๒๑,๔๙๕.๓๓	๓,๖๕๔.๒๑	๓,๓๐๐.๐๐	๕๖๑.๐๐	๔,๒๑๕.๒๑	
	- Wiremesh ø ๔ มม.@๐.๒๐*๐.๒๐ ม.	๔๑๒.๐๐	ตร.ม.	๒๓.๓๖	๙,๖๒๔.๓๒	๕.๐๐	๒,๐๖๐.๐๐	๑๑,๖๘๔.๓๒	
๔	งานคอนกรีตผิวจราจรหนา ๐.๑๕ ม.	๖๒.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๒.๒๔	๑๐๔,๒๙๘.๘๘	๓๐๖.๐๐	๑๘,๙๗๒.๐๐	๑๒๓,๒๗๐.๘๘	
๕	แผ่นโฟม	๒.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๕๐.๐๐	-	-	๕๐.๐๐	
๖	แอสฟัลท์	๑๒.๐๐	ลิตร	๔๕.๐๐	๕๔๐.๐๐	-	-	๕๔๐.๐๐	
๗	ลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างๆละ ๐.๒๕ ม.โดยเฉลี่ย	๑๓.๐๐	ลบ.ม.	๒๔๐.๐๐	๓,๑๒๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑,๒๘๗.๐๐	๔,๔๐๗.๐๐	
							รวม	๑๔๔,๑๖๗.๔๑	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)							๑๔๔,๑๖๗.๔๑	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ หนองในดง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลาย

งบประมาณ 297,000.- บาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ว่าการอำเภอบึงนาราง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 297,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบอำเภอบึงนารางกำหนด)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นเงิน 297,000.- บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบกำหนดราคากลาง

5.2 -

6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

1.นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

2.นายณรงค์ นุทผล .....

3.นางสาวทิพย์สุคนธ์ เด็งสุวรรณ์ .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานอเนกประสงค์หนองไนดง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน กว้าง ๑๒ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. คิดเป็นปริมาตรพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.พร้อมลงลูกรังขอบลาน ๔ ด้าน

เกลี่ยเรียบตามสภาพพื้นที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑ ๒ ๓ ๔	ประเภทงานทาง ประเภทงานอาคาร ประเภทงานชลประทาน งานติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๓๓,๙๔๒.๙๕ -	๒.๒๗๒๖ -	๒๙๗,๗๑๕.๘๐ -	เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า ๐.๐๐ % เงินประกันผลงาน ๐.๐๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐ % ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐.๐๐ %
สรุป	รวมราคากลางทั้งสิ้น			๒๙๗,๗๑๕.๘๐	
	ราคากลางคิดเพียง (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			๒๙๗,๐๐๐.๐๐	

หมายเหตุ : ราคาค่าวัสดุก่อสร้างกำหนดใช้จากราคาพาณิชย์จังหวัดพิจิตรและราคาสืบจากเว็บไซต์

ค่าแรงงานกำหนดใช้จากกรมบัญชีกลาง / ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐ - ๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพิพย์สุดนธ์ เต็งสุวรรณ์)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนาราง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์หนองในดง

ปริมาณงาน กว้าง ๑๒.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.คิดเป็นปริมาตรพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.พร้อมลงลูกรังขอบลาน ๔ ด้านเกลี่ยเรียบเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ ม.หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ประมาณการตามแบบเลขที่

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับแต่งพื้นที่+วางผังบริเวณ	๖๑๕.๕๖	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
๒	งานดินถม+บดทับ (หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม.)	-	ลบ.ม.	๕๕.๐๐	-	-	-	-	
๓	ค่าดำเนินการเสื่อมราคาบดทับลูกรังรองพื้น	-	ลบ.ม.	-	-	๓๗.๓๑	-	-	
๔	ทรายหยาบรองพื้น	๒๔.๐๐	ลบ.ม.	๓๔๘.๙๑	๘,๓๗๓.๘๔	๙๙.๐๐	๒,๓๗๖.๐๐	๑๐,๗๔๙.๘๔	
๓	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กข้ออ้อย ๑๒ มม	๐.๐๒๙	ตัน	๒๑,๐๒๘.๐๔	๖๐๙.๘๑	๓,๓๐๐.๐๐	๙๕.๗๐	๗๐๕.๕๑	
	- เหล็กตะแกรง ๔ มม.@๐.๒๐ ม.#(Wiremesh)	๖๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๓.๓๖	๑๔,๐๑๖.๐๐	๕.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๑๖.๐๐	
๔	งานคอนกรีต ค.๒	๙๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๒.๒๔	๑๕๑,๔๐๑.๖๐	๓๐๖.๐๐	๒๗,๕๔๐.๐๐	๑๗๘,๙๔๑.๖๐	
๕	ไม้แบบ	๗.๐๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	-	-	๑,๗๕๐.๐๐	
๖	งานขัดหยาบ	๖๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	
๗	ลูกรังขอบลาน ๔ ด้านๆละ ๐.๒๕ ม.โดยเฉลี่ย	๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๔๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๖,๗๘๐.๐๐	
							รวม	๒๓๓,๙๔๒.๙๕	
	ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบสี่บาทเก้าสิบห้าสตางค์)							๒๓๓,๙๔๒.๙๕	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันนาผาว หมู่ที่ 4 ตำบลบางลาย

งบประมาณ 194,000.- บาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ว่าการอำเภอบึงนาราง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 194,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขปก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบอำเภอบึงนารางกำหนด)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นเงิน 194,000.- บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบกำหนดราคากลาง

5.2 -

6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

1.นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

2.นายณรงค์ นุทผล .....

3.นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์ .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศันนายาว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน กว้าง ๓.๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ระยะทาง ๑๑๓ ม.คิดเป็นปริมาตรพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๙๕.๕๐ ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างเกลี่ยเรียบเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ ม.หรือตามสภาพพื้นที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๔๕,๙๕๒.๐๘	๑.๓๓๖๕	๑๙๕,๐๖๔.๙๖	เงื่อนไข
๒	ประเภทงานอาคาร				เงินจ่ายล่วงหน้า ๐.๐๐ %
๓	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงาน ๐.๐๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐ %
					ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐.๐๐ %
๔	งานติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	
สรุป	รวมราคากลางทั้งสิ้น			๑๙๕,๐๖๔.๙๖	
	ราคากลางคิดเพียง (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			๑๙๔,๐๐๐.๐๐	

หมายเหตุ : ราคาค่าวัสดุก่อสร้างกำหนดใช้จากราคาพาณิชย์จังหวัดพิจิตรและราคาสืบจากเว็บไซต์

ค่าแรงงานกำหนดใช้จากกรมบัญชีกลาง / ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐ - ๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนาราง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันนายาว

ปริมาณงาน กว้าง ๓.๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ระยะทาง ๑๑๓ ม.คิดเป็นปริมาตรพื้นที่ดำเนินการรวมหูช้างไม่น้อยกว่า ๓๙๕.๕๐ ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างเกลี่ยเรียบตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ประมาณการตามแบบเลขที่

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	๔๕๒.๐๐	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
๒	งานทรายรองพื้น	๑๙.๐๐	ลบ.ม.	๓๔๘.๙๑	๖,๖๒๙.๒๙	๙๙.๐๐	๑,๘๘๑.๐๐	๘,๕๑๐.๒๙	
๓	งานเหล็กเสริม								
	- RB ø ๑๕ มม.	๐.๑๖	ตัน	๒๑,๔๙๕.๓๓	๓,๔๓๙.๒๕	๓,๓๐๐.๐๐	๕๒๘.๐๐	๓,๙๖๗.๒๕	
	- Wiremesh ø ๔ มม.@.๐.๒๐*๐.๒๐ ม.	๓๙๕.๕๐	ตร.ม.	๒๓.๓๖	๙,๒๓๘.๘๘	๕.๐๐	๑,๙๗๗.๕๐	๑๑,๒๑๖.๓๘	
๔	งานคอนกรีตผิวจราจรหนา ๐.๑๕ ม.	๕๙.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๒.๒๔	๙๙,๒๕๒.๑๖	๓๐๖.๐๐	๑๘,๐๕๔.๐๐	๑๑๗,๓๐๖.๑๖	
๕	แผ่นโฟม	๒.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๕๐.๐๐	-	-	๕๐.๐๐	
๖	แอสฟัลท์	๑๑.๐๐	ลิตร	๔๕.๐๐	๔๙๕.๐๐	-	-	๔๙๕.๐๐	
๗	ลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างๆละ ๐.๒๕ ม.โดยเฉลี่ย	๑๓.๐๐	ลบ.ม.	๒๔๐.๐๐	๓,๑๒๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑,๒๘๗.๐๐	๔,๔๐๗.๐๐	
							รวม	๑๔๕,๙๕๒.๐๘	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทแปดสตางค์)							๑๔๕,๙๕๒.๐๘	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ คลองข่อย หมู่ที่ 5 ตำบลบางสาย

งบประมาณ 322,000.- บาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ว่าการอำเภอบึงนาราง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 322,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างลานคอนกรีต (ตามแบบอำเภอบึงนารางกำหนด)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นเงิน 322,000.- บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบกำหนดราคากลาง

5.2 -

6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

1.นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

2.นายณรงค์ นุทผล .....

3.นางสาวทิพย์สุดนธ์ เต็งสุวรรณ์ .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์คลองซ่อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน กว้าง ๑๖.๒๕ ม.ยาว ๔๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.คิดเป็นปริมาตรพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตร.ม.พร้อมลงลูกรังขอบลานเกลี่ยเรียบ เฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ ม.หรือตามสภาพพื้นที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน(บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑ ๒ ๓ ๔	ประเภทงานทาง ประเภทงานอาคาร ประเภทงานขุดประทาน งานติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๕๓,๖๘๙.๙๓	๓.๒๗๒๖	๓๒๒,๘๕๘.๕๓ -	เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า ๐.๐๐ % เงินประกันผลงาน ๐.๐๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐ % ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐.๐๐ %
สรุป	รวมราคากลางทั้งสิ้น			๓๒๒,๘๕๘.๕๓	
	ราคากลางคิดเพียง (สามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)			๓๒๒,๐๐๐.๐๐	

หมายเหตุ : ราคาค่าวัสดุก่อสร้างกำหนดใช้จากราคาพาณิชย์จังหวัดพิจิตรและราคาสืบจากเว็บไซต์
ค่าแรงงานกำหนดใช้จากกรมบัญชีกลาง / ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐ - ๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิสีกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายเทวุชย์ บริรักษ์สันติกุล)
นายอำเภอบึงนาราง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ คลองข่อย

ปริมาณงาน กว้าง ๑๖.๒๕ ม. ยาว ๔๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.คิดเป็นปริมาตรพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตร.ม.พร้อมลงลูกรังขอบลาน ๔ ด้านเกลี่ยเรียบเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ ม.หรือตามสภาพพื้นที่.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางลาย อำเภอปึงนาราง จังหวัดพิจิตร ประมาณการตามแบบเลขที่

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับแต่งพื้นที่+วางผังบริเวณ	๖๗๘.๓๗	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
๒	งานดินถม+บดทับ (หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม.)	-	ลบ.ม.	๕๕.๐๐	-	-	-	-	
๓	ค่าดำเนินการเสื่อมราคาบดทับลูกรังรองพื้น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
๔	ทรายหยาบรองพื้น	๓๒.๐๐	ลบ.ม.	๓๔๘.๙๑	๑๑,๑๖๕.๑๒	๙๙.๐๐	๓,๑๖๘.๐๐	๑๔,๓๓๓.๑๒	
๓	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กข้ออ้อย ๑๒ มม	๑๐.๐๒๖	ตัน	๒๑,๐๒๘.๐๔	๕๔๖.๗๓	๓,๓๐๐.๐๐	๘๕.๘๐	๖๓๒.๕๓	
	- เหล็กตะแกรง ๔ มม.@ ๐.๒๐ ม.#(Wiremesh)	๖๕๐.๐๐	ตร.ม.	๒๓.๓๖	๑๕,๑๘๔.๐๐	๕.๐๐	๓,๒๕๐.๐๐	๑๘,๔๓๔.๐๐	
๔	งานคอนกรีต ค.๒	๙๗.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๒.๒๔	๑๖๓,๑๗๗.๒๘	๓๐๖.๐๐	๒๙,๖๘๒.๐๐	๑๙๒,๘๕๙.๒๘	
๕	ไม้แบบ	๖.๐๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	
๖	งานขัดหยาบ	๖๕๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	
๗	ลูกรังขอบลาน ๔ ด้านๆละ ๐.๒๕ ม.โดยเฉลี่ย	๑๙.๐๐	ลบ.ม.	๒๔๐.๐๐	๔,๕๖๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑,๘๘๑.๐๐	๖,๔๔๑.๐๐	
							รวม	๒๕๓,๖๙๙.๙๓	
	ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์)							๒๕๓,๖๙๙.๙๓	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ วัดประดาทอง หมู่ที่ 6 ตำบลนางลาย

งบประมาณ 156,000.- บาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ว่าการอำเภอบึงนาราง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 156,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างลานคอนกรีต (ตามแบบอำเภอบึงนารางกำหนด)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นเงิน 156,000.- บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบกำหนดราคากลาง

5.2 -

6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

1.นายนิกร พิสึกเรืองเดช .....

2.นายณรงค์ นุทผล .....

3.นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์ .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์วัดประดาทอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน กว้าง ๑๒.๐๐ ม. ยาว ๒๖.๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. คิดเป็นปริมาตรพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๑๘ ตร.ม.พร้อมลงลูกรังขอบลาน ๔ ด้าน เกลี่ยเรียบเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ ม.หรือตามสภาพพื้นที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน(บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑ ๒ ๓ ๔	ประเภทงานทาง ประเภทงานอาคาร ประเภทงานชลประทาน งานติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๓๙,๙๙๐.๘๖	๓.๒๗๒๖	๑๗๘,๑๒๖.๙๒	เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า ๐.๐๐ % เงินประกันผลงาน ๐.๐๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐ % ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐.๐๐ %
สรุป	รวมราคากลางทั้งสิ้น			๑๗๘,๑๒๖.๙๒	
	ราคากลางคัดเพียง (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)			๑๕๖,๐๐๐.๐๐	

หมายเหตุ : ราคาค่าวัสดุก่อสร้างกำหนดใช้จากราคาพาณิชย์จังหวัดพิจิตรและราคาสืบจากเว็บไซต์
ค่าแรงงานกำหนดใช้จากกรมบัญชีกลาง / ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐ - ๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายเทวุฬย์ บริรักษ์สันติกุล)
นายอำเภอบึงนาราง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์วัดประดาทอง

ปริมาณงาน กว้าง ๑๒.๐๐ ม. ยาว ๒๖.๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.คิดเป็นปริมาตรพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๑๘ ตร.ม.พร้อมลงลูกรังขอบลาน ๔ ด้านเกลี่ยเรียบเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ ม.หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ประมาณการตามแบบเลขที่

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ เดือน ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับแต่งพื้นที่+วางผังบริเวณ	๓๓๗.๕๐	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
๒	ทรายหยาบรองพื้น	๑๕.๐๐	ลบ.ม.	๓๔๘.๙๑	๕,๒๓๓.๖๕	๙๙.๐๐	๑,๔๘๕.๐๐	๖,๗๑๘.๖๕	
๓	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กข้ออ้อย ๑๒ มม	๐.๐๐๙	ตัน	๒๑,๐๒๘.๐๔	๑๘๙.๒๕	๓,๓๐๐.๐๐	๒๙.๗๐	๒๑๘.๙๕	
	- เหล็กตะแกรง ๔ มม.@ ๐.๒๐ ม.#(Wiremesh)	๓๑๘.๐๐	ตร.ม.	๒๓.๓๖	๗,๔๒๘.๔๘	๕.๐๐	๑,๕๙๐.๐๐	๙,๐๑๘.๔๘	
๔	งานคอนกรีต ค.๒	๔๗.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๒.๒๔	๗๙,๐๖๕.๒๘	๓๐๖.๐๐	๑๔,๓๘๒.๐๐	๙๓,๔๔๗.๒๘	
๕	ไม้แบบ	๓.๐๕	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๗๖๒.๕๐	-	-	๗๖๒.๕๐	
๖	งานขัดหยาบ	๓๑๘.๐๐	ตร.ม.	-	-	๘๒.๐๐	๒๖,๐๗๖.๐๐	๒๖,๐๗๖.๐๐	
๗	ลูกรังขอบลาน ๔ ด้านๆละ ๐.๒๕ ม.โดยเฉลี่ย	๑๑.๐๐	ลบ.ม.	๒๔๐.๐๐	๒,๖๔๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑,๐๘๙.๐๐	๓,๗๒๙.๐๐	
							รวม	๑๓๙,๙๗๐.๘๖	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบหกสตางค์)							๑๓๙,๙๗๐.๘๖	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ เจาะบ่อบาดาลพร้อมปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 6 ตำบลบางสาย

งบประมาณ 297,000.- บาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ว่าการอำเภอบึงนาราง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 297,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป เจาะบ่อบาดาลพร้อมปรับปรุงท่อเมนประปา (ตามแบบอำเภอบึงนารางกำหนด)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นเงิน 297,000.- บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบกำหนดราคากลาง

5.2 -

6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

1.นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

2.นายณรงค์ นุทผล .....

3.นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์ .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย

ชื่อโครงการ เจาะบ่อบาดาลพร้อมปรับปรุงท่อเมนประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน งานเจาะบ่อบาดาลขนาดØ ๖" ลึกเฉลี่ย ๑๕๐ ม. งานปรับปรุงท่อเมนประปา ระยะทาง ๓,๔๑๕ ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	งานเจาะบ่อบาดาล	๑๖๓,๓๙๗.๔๐	๑.๐๐๐๐	๑๖๓,๓๙๗.๔๐	เงื่อนไข
๒	งานปรับปรุงท่อเมนประปา	๑๔๔,๙๖๓.๑๗	๑.๐๐๐๐	๑๔๔,๙๖๓.๑๗	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐.๐๐ %
					เงินประกันผลงาน ๐.๐๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐ %
					ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐.๐๐ %
๔	งานติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	
สรุป	รวมราคากลางทั้งสิ้น			๓๐๘,๓๕๘.๕๗	
	ราคากลางคิดเพียง (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			๒๙๗,๐๐๐.๐๐	

หมายเหตุ : ราคาค่าวัสดุก่อสร้างกำหนดใช้จากราคาพาณิชย์จังหวัดพิจิตรและราคาสืบจากเว็บไซต์

ค่าแรงงานกำหนดใช้จากกรมบัญชีกลาง / ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐ - ๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวทิพย์สุดนธ์ เต็งสุวรรณ์)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนาราง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เจาะบ่อบาดาล

ปริมาณงาน Ø ๖" ลึกเฉลี่ย ๑๕๐ เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านประดาทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร แบบเลขที่ รายการที่

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ท่อกรุบ่อ PVC ชั้น ๘.๕ ปลายเรียบ Ø ๖"	๒๙.๐๐	ท่อน	๑,๑๑๖.๘๒	๓๒,๓๘๗.๗๘	-	-	๓๒,๓๘๗.๗๘	
๒	ท่อเซาะร่องกรองน้ำ PVC ชั้น ๘.๕ ปลายเรียบ Ø ๖"	๖.๐๐	ท่อน	๑,๑๑๖.๘๒	๖,๗๐๐.๙๒	-	-	๖,๗๐๐.๙๒	
๓	ท่อตกตะกอน PVC ชั้น ๘.๕ ปลายเรียบ Ø ๖"	๑.๐๐	ท่อน	๑,๑๑๖.๘๒	๑,๑๑๖.๘๒	-	-	๑,๑๑๖.๘๒	
๔	กรวดกรองน้ำขนาด ๑/๔" - ๓/๘"	๑.๗๐	ลบ.ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐	
๕	โคลนวิทยาศาสตร์	๑๒.๐๐	กระสอบ	๑,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	
๖	เทซานบ่อคสล.ขนาด ๒.๐๐ x ๒.๐๐ x ๐.๑๐ ม.	๔.๐๐	ตร.ม.	๑,๗๒๘.๙๗	๖,๙๑๕.๘๘	๓๑๖.๐๐	๑,๒๖๔.๐๐	๗,๒๓๑.๘๘	
๗	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด ๑,๐๐๐ กรัม	๒.๐๐	กระป๋อง	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	-	-	๙๐๐.๐๐	
๘	สกรูเกลียวปล่อย dia ๑.๕ หุน	๑.๐๐	กล่อง	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	-	-	๒๕๐.๐๐	
๑๒	น้ำมันเชื้อเพลิง	๑๒๘.๐๐	ลิตร	๒๐.๐๐	๒,๕๖๐.๐๐	-	-	๒,๕๖๐.๐๐	
๑๓	ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	๑๕๐.๐๐	เมตร	-	-	๕๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	
๑๔	ค่าแรงเป่าล้างบ่อบาดาล	๑.๐๐	งาน	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
๑๕	ค่าแรงทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ	๑.๐๐	งาน	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
							รวม	๑๖๓,๓๙๗.๔๐	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์)							๑๖๓,๓๙๗.๔๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ระยะทาง ๑,๔๑๕ ม.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ประมาณการตามแบบเลขที่

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ท่อ PVC Ø ๒"ชั้น ๘.๕ ยาว ๒๔๐ ม.	๖๑.๐๐	ท่อน	๑๔๘.๖๐	๙,๐๖๔.๖๐	๔๓.๐๐	๒,๖๒๓.๐๐	๑๑,๖๘๗.๖๐	
๒	ท่อ PVC Ø ๓"ชั้น ๘.๕ ยาว ๑,๑๗๕ ม.	๒๙๗.๐๐	ท่อน	๓๒๕.๒๓	๙๖,๕๙๓.๓๑	๙๗.๐๐	๒๘,๘๐๙.๐๐	๑๒๕,๔๐๒.๓๑	
๔	น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด ๑,๐๐๐ กรัม	๘.๐๐	กป.	๔๕๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	-	-	๓,๖๐๐.๐๐	
๕	ข้อต่อสามทางPVC Ø๓" ลด ๔ หุน	๔๗.๐๐	อัน	๘๘.๗๙	๔,๑๗๓.๑๓	-	-	๔,๑๗๓.๑๓	
๖	ข้อต่อสามทางPVC Ø๒"ลด ๔ หุน	๓.๐๐	อัน	๓๒.๗๑	๙๘.๑๓	-	-	๙๘.๑๓	
	รวม							๑๔๔,๙๖๑.๑๗	
	(หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์)							๑๔๔,๙๖๑.๑๗	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ต่อเติมลานคอนกรีตอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลบางลาย

งบประมาณ 315,000.- บาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ว่าการอำเภอบึงนาราง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 315,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ต่อเติมลานคอนกรีต (ตามแบบอำเภอบึงนารางกำหนด)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นเงิน 314,600.- บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบกำหนดราคากลาง

5.2 -

6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

1.นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

2.นายณรงค์ นุทผล .....

3.นางสาวทิพย์สุดนธ์ เต็งสุวรรณ์ .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย

ชื่อโครงการ ต่อเติมลานคอนกรีตเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน กว้าง ๓๑.๐๐ ม. ยาว ๒๑.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. คิดเป็นปริมาตรพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๕๑ ตร.ม.พร้อมลงลูกรังขอบลาน ๔ ด้าน เกลี่ยเรียบเฉลี่ยข้างละ ๐พ๒๕ ม.หรือตามสภาพพื้นที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑ ๒ ๓ ๔	ประเภทงานทาง ประเภทงานอาคาร ประเภทงานชลประทาน งานติดตั้งป้ายโครงการ ๓ ป้าย	๒๔๗,๒๘๐.๔๓ -	๑.๒๗๒๖ -	๓๑๔,๖๘๙.๐๗ -	เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า ๐.๐๐ % เงินประกันผลงาน ๐.๐๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐ % ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐.๐๐ %
สรุป	รวมราคากลางทั้งสิ้น			๓๑๔,๖๘๙.๐๗	
	ราคากลางคิดเพียง (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)			๓๑๔,๖๐๐.๐๐	

หมายเหตุ : ราคาค่าวัสดุก่อสร้างกำหนดใช้จากราคาพาณิชย์จังหวัดพิจิตรและราคาสืบจากเว็บไซต์

ค่าแรงงานกำหนดใช้จากกรมบัญชีกลาง / ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐ - ๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิกร พิสึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเทวุฒย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนาราง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ ต่อเติมลานคอนกรีตอเนกประสงค์

ปริมาณงาน กว้าง ๓๑.๐๐ ม. ยาว ๒๑.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.คิดเป็นปริมาตรพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๕๑ ตร.ม.พร้อมลงลูกรังขอบลาน ๓ ด้านเกลี่ยเรียบเฉลี่ยข้างๆละ ๐.๒๕ ม.หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ประมาณการตามแบบเลขที่

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับแต่งพื้นที่+วางผังบริเวณ	๖๖๔.๐๖	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
๒	งานดินถม+บดทับ (หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม.)	-	ลบ.ม.	๕๕.๐๐	-	-	-	-	
๓	ค่าดำเนินการเสื่อมราคาบดทับลูกรังรองพื้น	-	ลบ.ม.	-	-	๓๗.๓๑	-	-	
๔	ทรายหยาบรองพื้น	๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๒๕.๒๓	๖,๕๐๔.๖๐	๙๙.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๘,๔๘๔.๖๐	
๓	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กข้ออ้อย ๑๒ มม	๐.๐๒๘	ตัน	๒๑,๐๒๘.๐๔	๕๘๘.๗๙	๓,๓๐๐.๐๐	๙๒.๔๐	๖๘๑.๑๙	
	- เหล็กตะแกรง ๔ มม.@ ๐.๒๐ ม.#(Wiremesh)	๖๕๑.๐๐	ตร.ม.	๒๓.๓๖	๑๕,๒๐๗.๓๖	๕.๐๐	๓,๒๕๕.๐๐	๑๘,๔๖๒.๓๖	
๔	งานคอนกรีต ค.๒	๙๗.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๒.๒๔	๑๖๓,๑๗๗.๒๘	๓๐๖.๐๐	๒๙,๖๘๒.๐๐	๑๙๒,๘๕๙.๒๘	
๕	ไม้แบบ	๖.๐๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	
๖	งานขัดหยาบ	๖๕๑.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓๐.๐๐	๑๙,๕๓๐.๐๐	๑๙,๕๓๐.๐๐	
๗	ลูกรังขอบลาน ๓ ด้านๆละ ๐.๒๕ ม.โดยเฉลี่ย	๑๗.๐๐	ลบ.ม.	๒๔๐.๐๐	๔,๐๘๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑,๖๘๓.๐๐	๕,๗๖๓.๐๐	
							รวม	๒๔๗,๒๘๐.๔๓	
	ตัวอักษร (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทสี่สิบสามสตางค์)							๒๔๗,๒๘๐.๔๓	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองคลองข่อย หมู่ที่ 7 ตำบลนางลาย

งบประมาณ 421,000.- บาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ว่าการอำเภอบึงนาราง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 421,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดลอกคลอง (ตามแบบอำเภอบึงนารางกำหนด)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นเงิน 421,000.- บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบกำหนดราคากลาง

5.2 -

6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

1.นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

2.นายณรงค์ บุทผล .....

3.นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์ .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย

ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองคลองข่อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน สภาพเดิมปากคลองกว้าง ๘.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ขุดลอกใหม่ปากคลองกว้าง ๑๐.๐๐ ม.ก้นคลองกว้าง ๓.๕๐ ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ยาว ๙๕๖ ม พร้อมทำคันดิน ๒ ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ ๔.๐๐ ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ	
๑	ประเภทงานทาง				เงื่อนไข	
๒	ประเภทงานอาคาร	๓๑๗,๙๘๗.๖๐	๑.๓๒๖๖	๔๒๑,๓๗๙.๐๕	เงินจ่ายล่วงหน้า	๐.๐๐ %
๓	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงาน	๐.๐๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้	๗.๐๐ %
					ดอกเบี้ยเงินฝาก	๐.๐๐ %
๔	งานติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	-		
สรุป	รวมราคากลางทั้งสิ้น			๔๒๑,๓๗๙.๐๕		
	ราคากลางคิดเพียง (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			๔๒๑,๐๐๐.๐๐		

หมายเหตุ : ราคาค่าวัสดุก่อสร้างกำหนดใช้จากราคาพาณิชย์จังหวัดพิจิตรและราคาสืบจากเว็บไซต์

ค่าแรงงานกำหนดใช้จากกรมบัญชีกลาง / ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐ - ๒๐.๔๙ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ บุทผล)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เด็งสุวรรณ์)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนาราง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคลองคลองข่อย หมู่ที่ ๗

ปริมาณงาน สภาพเดิมปากคลองกว้าง ๘.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ขุดลอกใหม่ปากคลองกว้าง ๑๐.๐๐ ม.ก้นคลองกว้าง ๓.๕๐ ม.ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐ ม.ยาว ๙๕๖ ม พร้อมทำคันดิน ๒ ข้างกว้างเฉลี่ย ข้างละ ๔.๐๐ ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ประมาณการตามแบบเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	สภาพเดิม ปากคลองกว้าง ๘.๐๐ ม.ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ขุดลอกใหม่ ปากคลองกว้าง ๑๐.๐๐ ม.ก้นคลองกว้าง ๓.๕๐ ม.ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐ ม.ยาว ๙๕๖ ม. ปริมาตรดินขุดเฉลี่ย ๑๒,๙๐๖ ลบ.ม.	๑๒,๙๐๖.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๒๔.๖๐	๓๑๗,๔๘๗.๖๐	๓๑๗,๔๘๗.๖๐	
๒	ทำคันคลองดิน ๒ ข้างกว้าง ๔.๐๐ ม.สูงเฉลี่ย ๑.๒๕ ม.ยาว ๙๕๖ ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ								
							รวม	๓๑๗,๔๘๗.๖๐	
	ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทสี่สิบสตางค์)							๓๑๗,๔๘๗.๖๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนล็อกตาเขียว หมู่ที่ 8 ตำบลบางลาย

งบประมาณ 297,000.- บาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ว่าการอำเภอนึงนาราง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 297,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบอำเภอนึงนารางกำหนด)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นเงิน 297,000.- บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบกำหนดราคากลาง

5.2 -

6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

1.นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

2.นายณรงค์ นุทผล .....

3.นางสาวทิพย์สุดนธ์ เต็งสุวรรณ์ .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบล็อกตาเขียว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ระยะทาง ๓๕๐ ม.คิดเป็นปริมาตรพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง เกลี่ยเรียบเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ ม.หรือตามสภาพพื้นที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒๒๒,๒๘๐.๓๘	๑๓.๓๓๖๕	๒๙๗,๐๗๗.๗๓	เงื่อนไข
๒	ประเภทงานอาคาร				เงินจ่ายล่วงหน้า ๐.๐๐ %
๓	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงาน ๐.๐๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐ %
					ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐.๐๐ %
๔	งานติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	
สรุป	รวมราคากลางทั้งสิ้น			๒๙๗,๐๗๗.๗๓	
	ราคากลางคิดเพียง (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			๒๙๗,๐๐๐.๐๐	

หมายเหตุ : ราคาค่าวัสดุก่อสร้างกำหนดใช้จากราคาพาณิชย์จังหวัดพิจิตรและราคาสืบจากเว็บไซต์

ค่าแรงงานกำหนดใช้จากกรมบัญชีกลาง / ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐ - ๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนาราง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบลือกตาเขียว

ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ระยะทาง ๑๕๐ ม.คิดเป็นปริมาตรพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างเกลี่ยเรียบเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ ม.หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ประมาณการตามแบบเลขที่

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	๖๗๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
๒	งานทรายรองพื้น	๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๒๕.๒๓	๙,๗๕๖.๙๐	๙๙.๐๐	๒,๙๗๐.๐๐	๑๒,๗๒๖.๙๐	
๓	งานเหล็กเสริม								
	- RB ø ๑๕ มม.	๐.๒๔	ตัน	๒๑,๔๙๕.๓๓	๕,๑๕๘.๘๘	๓,๓๐๐.๐๐	๗๙๒.๐๐	๕,๙๕๐.๘๘	
	- Wiremesh ø ๔ มม.@.๐.๒๐*๐.๒๐ ม.	๖๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๓.๓๖	๑๔,๐๑๖.๐๐	๕.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๑๖.๐๐	
๔	งานคอนกรีตผิวจราจรหนา ๐.๑๕ ม.	๙๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๒.๒๔	๑๕๑,๔๐๑.๖๐	๓๐๖.๐๐	๒๗,๕๔๐.๐๐	๑๗๘,๙๔๑.๖๐	
๕	แผ่นโฟม	๔.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	๑๐๐.๐๐	
๖	แอสฟัลท์	๑๗.๐๐	ลิตร	๔๕.๐๐	๗๖๕.๐๐	-	-	๗๖๕.๐๐	
๗	ลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างๆละ ๐.๒๕ ม.โดยเฉลี่ย	๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๔๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๖,๗๘๐.๐๐	
							รวม	๒๒๒,๒๘๐.๓๘	
	ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบบาทสามสิบแปดสตางค์)							๒๒๒,๒๘๐.๓๘	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารศูนย์ข้อมูลประจำหมู่บ้านเกาะสตือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๓๔.๐๐ ม. สูง ๓.๐๐ - ๔.๐๐ ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1 2 3	ประเภทงานทาง ประเภทงานอาคาร ประเภทงานชลประทาน	๔๙,๓๗๘.๐๙ -	๑.๒๗๒๖ -	๖๒,๘๓๘.๕๖ -	เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า ๐.๐๐ % เงินประกันผลงาน ๐.๐๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐ % ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐.๐๐ %
สรุป	รวมราคากลางทั้งสิ้น			๖๒,๘๓๘.๕๖	
	ราคากลางคิดเพียง (หกหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)			๖๒,๘๐๐.๐๐	

หมายเหตุ : ราคาค่าวัสดุก่อสร้างกำหนดใช้จากราคาพาณิชย์จังหวัดพิจิตรและราคาสืบจากเว็บไซต์
ค่าแรงงานกำหนดใช้จากกรมบัญชีกลาง / ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐ - ๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)
นายอำเภอบึงนาราง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารศูนย์ข้อมูลประจำหมู่บ้านเกาะสตือ

ปริมาณงาน กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๓๔.๐๐ ม. สูง ๓.๐๐ - ๔.๐๐ ม.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ประมาณการตามแบบเลขที่

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมขนาด ๔นิ้ว*๔นิ้ว หนา ๓.๒ มม.	7.00	ท่อน	1,565.00	10,955.00	-	-	10,955.00	
2	เหล็ก C๑๐๐*๕๐*๒๐*๓.๒ มม.ยาว ๖.๐๐ เมตร	3.00	ท่อน	920.56	2,761.68	-	-	2,761.68	
3	เหล็ก C ๗๕*๔๕*๒๐*๓.๒ มม.ยาว ๖.๐๐ เมตร	4.00	ท่อน	703.27	2,813.08	-	-	2,813.08	
4	หลังคาเหล็กรีดลอน (METAL SHEET)หนา ๐.๓๕ ม.	136.00	ตร.ม.	115.00	15,640.00	70.00	9,520.00	25,160.00	
5	สกรูยิงแผ่นหลังคาเหล็ก	400.00	ตัว	2.00	800.00	-	-	800.00	
6	คอนกรีต	2.00	ลบ.ม.	1,682.24	3,364.48	391.00	782.00	4,146.48	
7	ค่าแรงประกอบเหล็กโครงหลังจา	136.00	กก.	-	-	10.00	1,360.00	1,360.00	
8	RB ๖ มม.	0.02	ตัน	21,962.62	505.14	3,300.00	75.90	581.04	
9	RB ๙ มม.	0.03	ตัน	21,962.62	614.95	3,300.00	92.40	707.35	
10	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	46.73	93.46	-	-	93.46	
							รวม	49,378.09	
	ตัวอักษร (ห้าหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทเก้าสตางค์)							50,158.09	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสง่า

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน กว้าง ๒.๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ระยะทาง ๒๓ ม.พร้อมเสริมรางระบายน้ำคิดเป็นปริมาตรพื้นที่ดำเนินการรวมหูช้างไม่น้อยกว่า ๙๑.๔๐ ตร.ม.พร้อมเปลี่ยน ฝารางระบายน้ำตามถนนที่เสริมใหม่พร้อมเปลี่ยนฝารางระบายน้ำที่ชำรุดพร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ข้างเกลี่ยเรียบเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ ม.หรือตามสภาพพื้นที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑ ๒ ๓	ประเภทงานทาง ประเภทงานอาคาร ประเภทงานชลประทาน	๔๐,๗๕๖.๕๘	๑.๓๓๖๕	๕๔,๔๗๓.๑๗	เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า ๐.๐๐ % เงินประกันผลงาน ๐.๐๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐ % ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐.๐๐ %
สรุป	รวมราคากลางทั้งสิ้น			๕๔,๔๗๓.๑๗	
	ราคากลางคิดเพียง (ห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)			๕๔,๙๐๐.๐๐	

หมายเหตุ : ราคาค่าวัสดุก่อสร้างกำหนดใช้จากราคาพาณิชย์จังหวัดพิจิตรและราคาสืบจากเว็บไซต์

ค่าแรงงานกำหนดใช้จากกรมบัญชีกลาง / ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐ - ๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวทิพย์สุคนธ์ แต้งสุวรรณ์)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนาราง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสง่า

ปริมาณงาน กว้าง ๒.๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ระยะทาง ๒๓ ม.พร้อมเสริมรางระบายน้ำคิดเป็นปริมาตรพื้นที่ดำเนินการรวมหูช้างไม่น้อยกว่า ๗๑.๔๐ ตร.ม.พร้อมเปลี่ยน ฝารางระบายน้ำที่ชำรุด และลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างเกลี่ยเรียบเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ ม.หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ประมาณการตามแบบเลขที่

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
๒	งานทรายรองพื้น	-	ลบ.ม.	๓๒๕.๒๓	-	๙๙.๐๐	-	-	
๓	งานเหล็กเสริม								
	- RB ø ๑๕ มม.	๐.๐๔	ตัน	๒๑,๔๙๕.๓๓	๘๕๙.๘๑	๓,๓๐๐.๐๐	๑๓๒.๐๐	๙๙๑.๘๑	
	- Wiremesh ø ๔ มม.@.๐.๒๐*๐.๒๐ ม.	๖๔.๐๐	ตร.ม.	๒๓.๓๖	๑,๔๙๕.๐๔	๕.๐๐	๓๒๐.๐๐	๑,๘๑๕.๐๔	
๔	งานคอนกรีตผิวจราจรหนา ๐.๑๕ ม.และคอนกรีตรางฯ	๑๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๒.๒๔	๑๘,๕๐๔.๖๔	๓๐๖.๐๐	๓,๓๖๖.๐๐	๒๑,๘๗๐.๖๔	
๕	แผ่นโฟม	๑.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	-	-	๒๕.๐๐	
๖	เหล็กแบนขนาด ๒" หนา ๑๒ มม.	๙.๐๐	ท่อน	๘๖๗.๐๐	๗,๘๐๓.๐๐	-	-	๗,๘๐๓.๐๐	
๗	เหล็กฉาก ๕๐*๕๐*๖ มม.	๔.๐๐	ท่อน	๖๔๕.๐๐	๒,๕๘๐.๐๐	-	-	๒,๕๘๐.๐๐	
๘	ค่าแรงเชื่อมประกอบฝารางระบาย	๓๖๑.๕๔	กก.	-	-	๘.๕๐	๓,๐๗๓.๐๙	๓,๐๗๓.๐๙	
๙	แอสฟัลท์	๕.๐๐	ลิตร	๔๕.๐๐	๒๒๕.๐๐	-	-	๒๒๕.๐๐	
๑๐	ลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างๆละ ๐.๒๕ ม.โดยเฉลี่ย	๗.๐๐	ลบ.ม.	๒๔๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๙๙.๐๐	๖๙๓.๐๐	๒,๓๗๓.๐๐	
							รวม	๔๐,๗๕๖.๕๘	
	ตัวอักษร (สี่หมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบหกบาทห้าสิบแปดสตางค์)							๔๐,๗๕๖.๕๘	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.สายบ้านนายสว่าง ฟักบัว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน กว้าง ๒.๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ระยะทาง ๓๕ ม.พร้อมเสริมรางระบายน้ำคิดเป็นปริมาตรพื้นที่ดำเนินการรวมหูช้างไม่น้อยกว่า ๑๐๑.๔ ตร.ม.พร้อมเปลี่ยน ฝารางระบายน้ำตามถนนที่เสริมใหม่พร้อมเปลี่ยนฝารางระบายน้ำที่ชำรุดพร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ข้างเกลี่ยเรียบเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ ม.หรือตามสภาพพื้นที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๕๐,๓๕๕.๑๗	๑๓.๓๓๖๕	๖๗,๒๙๙.๖๘	เงื่อนไข
๒	ประเภทงานอาคาร				เงินจ่ายล่วงหน้า ๐.๐๐ %
๓	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงาน ๐.๐๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐ %
					ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐.๐๐ %
		-	-	-	
สรุป	รวมราคากลางทั้งสิ้น			๖๗,๒๙๙.๖๘	
	ราคากลางคิดเพียง (หกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)			๖๗,๒๐๐.๐๐	

หมายเหตุ : ราคาค่าวัสดุก่อสร้างกำหนดใช้จากราคาพาณิชย์จังหวัดพิจิตรและราคาสืบจากเว็บไซต์

ค่าแรงงานกำหนดใช้จากกรมบัญชีกลาง / ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐ - ๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนาราง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสว่าง ฟักบัว

ปริมาณงาน กว้าง ๒.๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ระยะทาง ๓๕ ม.พร้อมเสริมรางระบายน้ำคิดเป็นปริมาตรพื้นที่ดำเนินการรวมหูช้างไม่น้อยกว่า ๑๐๑.๕๐ ตร.ม.พร้อมเปลี่ยน ฝารางระบายน้ำที่ชำรุดและลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างเกลี่ยเรียบเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ ม.หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ประมาณการตามแบบเลขที่

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
๒	งานทรายรองพื้น	-	ลบ.ม.	๓๒๕.๒๓	-	๙๙.๐๐	-	-	
๓	งานเหล็กเสริม								
	- RB ø ๑๕ มม.	๐.๐๖	ตัน	๒๑,๔๙๕.๓๓	๑,๒๘๙.๗๒	๓,๓๐๐.๐๐	๑๙๘.๐๐	๑,๔๘๗.๗๒	
	- Wiremesh ø ๔ มม.@.๐.๒๐*๐.๒๐ ม.	๙๑.๐๐	ตร.ม.	๒๓.๓๖	๒,๑๒๕.๗๖	๕.๐๐	๔๕๕.๐๐	๒,๕๘๐.๗๖	
๔	งานคอนกรีตผิวจราจรหนา ๐.๑๕ ม.และคอนกรีตรางฯ	๑๕.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๒.๒๔	๒๕,๒๓๓.๖๐	๓๐๖.๐๐	๔,๕๙๐.๐๐	๒๙,๘๒๓.๖๐	
๕	แผ่นโฟม	๑.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	-	-	๒๕.๐๐	
๖	เหล็กแบนขนาด ๒" หนา ๑๒ มม.	๙.๐๐	ท่อน	๘๖๗.๐๐	๗,๘๐๓.๐๐	-	-	๗,๘๐๓.๐๐	
๗	เหล็กฉาก ๕๐*๕๐*๖ มม.	๔.๐๐	ท่อน	๖๔๕.๐๐	๒,๕๘๐.๐๐	-	-	๒,๕๘๐.๐๐	
๘	ค่าแรงเชื่อมประกอบฝารางระบาย	๓๖๑.๕๔	กก.	-	-	๘.๕๐	๓,๐๗๓.๐๙	๓,๐๗๓.๐๙	
๙	แอสฟัลท์	๖.๐๐	ลิตร	๔๕.๐๐	๒๗๐.๐๐	-	-	๒๗๐.๐๐	
๑๐	ลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างๆละ ๐.๒๕ ม.โดยเฉลี่ย	๘.๐๐	ลบ.ม.	๒๔๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	๙๙.๐๐	๗๙๒.๐๐	๒,๗๑๒.๐๐	
							รวม	๕๐,๓๕๕.๑๗	
	ตัวอักษร (ห้าหมื่นสามร้อยห้าสิบห้าบาทสิบเจ็ดสตางค์)							๕๐,๓๕๕.๑๗	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.สายบ้านนางสมบัติ ช่างด้วง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน กว้าง ๒.๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ระยะทาง ๓๙ ม.พร้อมเสริมรางระบายน้ำคิดเป็นปริมาตรพื้นที่ดำเนินการรวมหูช้างไม่น้อยกว่า ๑๑๕.๓ ตร.ม.พร้อมซ่อมแซมฝารางระบายน้ำที่ชำรุดและลงลูกรังไหล่ทาง ๒ข้างเกลี่ยเรียบเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ ม.หรือตามสภาพพื้นที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๕๒,๗๑๒.๐๙	๑.๓๓๖๕	๗๐,๔๔๙.๗๑	เงื่อนไข
๒	ประเภทงานอาคาร				เงินจ่ายล่วงหน้า ๐.๐๐ %
๓	ประเภทงานขลประทาน				เงินประกันผลงาน ๐.๐๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐ %
					ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐.๐๐ %
		-	-	-	
สรุป	รวมราคากลางทั้งสิ้น			๗๐,๔๔๙.๗๑	
	ราคากลางคิดเพียง (เจ็ดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)			๗๐,๔๐๐.๐๐	

หมายเหตุ : ราคาค่าวัสดุก่อสร้างกำหนดใช้จากราคาพาณิชย์จังหวัดพิจิตรและราคาสืบจากเว็บไซต์

ค่าแรงงานกำหนดใช้จากกรมบัญชีกลาง / ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐ - ๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ บุทผล)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเทวุฒย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนาราง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมบัติ ช่างด้วง

ปริมาณงาน กว้าง ๒.๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ระยะทาง ๓๙ ม.พร้อมเสริมรางระบายน้ำคิดเป็นปริมาตรพื้นที่ดำเนินการรวมหูช้างไม่น้อยกว่า ๑๑๕.๓๒ ตร.ม.พร้อมซ่อมแซมฝารางระบายน้ำที่ชำรุด และลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างเกลี่ยเรียบเฉลี่ยข้าง ๐.๒๕ ม.หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ประมาณการตามแบบเลขที่

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
๒	งานทรายรองพื้น	-	ลบ.ม.	๓๒๕.๒๓	-	๙๙.๐๐	-	-	
๓	งานเหล็กเสริม								
	- RB ø ๑๕ มม.	๐.๐๖	ตัน	๒๑,๔๙๕.๓๓	๑,๒๘๙.๗๒	๓,๓๐๐.๐๐	๑๙๘.๐๐	๑,๔๘๗.๗๒	
	- Wiremesh ø ๔ มม.@.๐.๒๐*๐.๒๐ ม.	๑๐๔.๐๐	ตร.ม.	๒๓.๓๖	๒,๔๒๙.๔๔	๕.๐๐	๕๒๐.๐๐	๒,๙๔๙.๔๔	
๔	งานคอนกรีตผิวจราจรหนา ๐.๑๕ ม.และคอนกรีตรางฯ	๑๖.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๒.๒๔	๒๖,๙๑๕.๘๔	๓๐๖.๐๐	๔,๘๙๖.๐๐	๓๑,๘๑๑.๘๔	
๕	แผ่นโฟม	๑.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	-	-	๒๕.๐๐	
๖	เหล็กแบนขนาด ๒" หนา ๑๒ มม.	๙.๐๐	ท่อน	๘๖๗.๐๐	๗,๘๐๓.๐๐	-	-	๗,๘๐๓.๐๐	
๗	เหล็กฉาก ๕๐*๕๐*๖ มม.	๔.๐๐	ท่อน	๖๔๕.๐๐	๒,๕๘๐.๐๐	-	-	๒,๕๘๐.๐๐	
๘	ค่าแรงเชื่อมประกอบฝารางระบาย	๓๖๑.๕๔	กก.	๐.๐๐	๐.๐๐	๘.๕๐	๓,๐๗๓.๐๙	๓,๐๗๓.๐๙	
๙	แอสฟัลท์	๖.๐๐	ลิตร	๔๕.๐๐	๒๗๐.๐๐	-	-	๒๗๐.๐๐	
๑๐	ลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างๆละ ๐.๒๕ ม.โดยเฉลี่ย	๘.๐๐	ลบ.ม.	๒๔๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	๙๙.๐๐	๗๙๒.๐๐	๒,๗๑๒.๐๐	
							รวม	๕๒,๗๑๒.๐๙	
	ตัวอักษร (ห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทเก้าสตางค์)							๕๒,๗๑๒.๐๙	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน กว้าง ๑.๓๐ - ๑.๕๐ ม. สูง ๓.๕๐ ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑ ๒ ๓	ประเภทงานทาง ประเภทงานอาคาร ประเภทงานชลประทาน	๕๓,๑๕๒.๓๖	๑.๒๗๒๖	๖๗,๖๔๑.๗๐	เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า ๐.๐๐ % เงินประกันผลงาน ๐.๐๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐ % ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐.๐๐ %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๖๗,๖๔๑.๗๐	
	ราคากลางคิดเพียง (หกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)			๖๗,๖๐๐.๐๐	

หมายเหตุ : ราคาค่าวัสดุก่อสร้างกำหนดใช้จากราคาพาณิชย์จังหวัดพิจิตรและราคาสืบจากเว็บไซต์

ค่าแรงงานกำหนดใช้จากกรมบัญชีกลาง / ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐ - ๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)
นายอำเภอบึงนาราง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

ปริมาณงาน กว้าง ๑.๓๐ - ๑.๕๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ประมาณการตามแบบเลขที่

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานรื้อแผ่นคอนกรีต	๐.๕๘	ลบ.ม.	-	-	๒๐๐.๐๐	๑๑๖.๐๐	๑๑๖.๐๐	รื้อกอง
๒	งานคอนกรีต	t๓.๖๘๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๒.๒๔	๖,๑๙๐.๖๔	๓๙๑.๐๐	๑,๔๓๘.๘๘	๗,๖๒๙.๕๒	
๓	งานไม้แบบ	๑๑.๗๗	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๑,๕๖๕.๔๑	๑,๕๖๕.๔๑	
๔	ไม้แบบ	๙.๔๑	ลบ.ฟ.	๒๕๐.๐๐	๒,๓๕๒.๕๐	-	-	๒,๓๕๒.๕๐	
๕	ไม้คร่าวยึดแบบ	๒.๓๕	ลบ.ฟ.	๒๕๐.๐๐	๕๘๗.๕๐	-	-	๕๘๗.๕๐	
๖	ตะปู	๔.๐๐	กก.	๔๔.๓๙	๑๗๗.๕๖	-	-	๑๗๗.๕๖	
๗	งานเหล็กเสริม	๐.๑๐	ตัน	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	
๘	RB ๖ มม.	๐.๐๕	ตัน	๒๑,๙๖๒.๖๒	๑,๐๑๐.๒๘	-	-	๑,๐๑๐.๒๘	
๙	RB ๙ มม.	๐.๐๖	ตัน	๒๑,๙๖๒.๖๒	๑,๒๕๑.๘๗	-	-	๑,๒๕๑.๘๗	
๑๐	ลวดผูกเหล็ก	๕.๐๐	กก.	๔๖.๗๓	๒๓๓.๖๕	-	-	๒๓๓.๖๕	
๑๑	งานยกหอถังสูงและยกถังกรองลงและยกขึ้นตั้ง	๑.๐๐	LS	-	-	๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	
๑๓	ทรายหยาบ	๙.๐๐	ลบ.ม.	๓๒๕.๒๓	๒,๙๒๗.๐๗	๙๙.๐๐	๘๙๑.๐๐	๓,๘๑๘.๐๗	
๑๔	เหล็กเพลาแข็ง ๒๕ มม. พร้อมอุปกรณ์	๑๖.๐๐	ชุด	๓๘๐.๐๐	๖,๐๘๐.๐๐	-	-	๖,๐๘๐.๐๐	รวมค่าแรงงาน
๑๕	งานตัดต่อท่อประปา	๑.๐๐	LS	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	รวมค่าแรงงาน
							รวม	๕๓,๑๕๒.๓๖	
	ตัวอักษร (ห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทสามสิบหกสตางค์)							๕๓,๑๕๒.๓๖	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ เจาะบ่อบาดาล บ้านเกาะสะตือ หมู่ที่ 9 ตำบลบางลาย

งบประมาณ 185,000 - บาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ว่าการอำเภอบึงนาราง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 185,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป เจาะบ่อบาดาล (ตามแบบอำเภอบึงนารางกำหนด)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นเงิน 184,700.- บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบกำหนดราคากลาง

5.2 -

6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

1.นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

2.นายณรงค์ นุทผล .....

3.นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์ .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย

ชื่อโครงการ เจาะบ่อบาดาลบ้านเกาะสะตือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน งานเจาะบ่อบาดาลขนาดØ ๖" ลึกเฉลี่ย ๑๕๐ ม.พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๒ นิ้ว (ซัมเมิร์ส)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	งานเจาะบ่อบาดาล	๑๘๔,๗๙๗.๔๐	t๑.๐๐๐๐	๑๘๔,๗๙๗.๔๐	เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า ๐.๐๐ % เงินประกันผลงาน ๐.๐๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐ % ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐.๐๐ %
๔	งานติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๘๔,๗๙๗.๔๐	
	ราคากลางคิดเพียง (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			๑๘๔,๗๐๐.๐๐	

หมายเหตุ : ราคาค่าวัสดุก่อสร้างกำหนดใช้จากราคาพาณิชย์จังหวัดพิจิตรและราคาสืบจากเว็บไซต์

ค่าแรงงานกำหนดใช้จากกรมบัญชีกลาง / ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐ - ๒๐.๔๙ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ นุพผล)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวทิพย์สุดนช์ เต็งสุวรรณ์)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนาราง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เจาะบ่อบาดาลบ้านเกาะสะตือ

ปริมาณงาน Ø ๖" ลึกเฉลี่ย ๑๕๐ เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร แบบเลขที่ รายการที่

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ท่อกรุบ่อ PVC ชั้น ๘.๕ ปลายเรียบ Ø ๖"	๒๙.๐๐	ท่อน	๑,๑๑๖.๘๒	๓๒,๓๘๗.๗๘	-	-	๓๒,๓๘๗.๗๘	
๒	ท่อเซาะร่องกรองน้ำ PVC ชั้น ๘.๕ ปลายเรียบ Ø ๖"	๖.๐๐	ท่อน	๑,๑๑๖.๘๒	๖,๗๐๐.๙๒	-	-	๖,๗๐๐.๙๒	
๓	ท่อตกตะกอน PVC ชั้น ๘.๕ ปลายเรียบ Ø ๖"	๑.๐๐	ท่อน	๑,๑๑๖.๘๒	๑,๑๑๖.๘๒	-	-	๑,๑๑๖.๘๒	
๔	กรวดกรองน้ำขนาด ๑/๔" - ๓/๘"	๑.๗๐	ลบ.ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐	
๕	โคลนวิทยาศาสตร์	๑๒.๐๐	กระสอบ	๑,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	
๖	เทซานบ่อคสล.ขนาด ๒.๐๐ x ๒.๐๐ x ๐.๑๐ ม.	๔.๐๐	ตร.ม.	๑,๗๒๘.๙๗	๖,๙๑๕.๘๘	๓๑๖.๐๐	๑,๒๖๔.๐๐	๗,๒๓๑.๘๘	
๗	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด ๑,๐๐๐ กรัม	๒.๐๐	กระป๋อง	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	-	-	๙๐๐.๐๐	
๘	สกรูเกลียวปล่อย dia ๑.๕ หุน	๑.๐๐	กล่อง	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	-	-	๒๕๐.๐๐	
๙	เครื่องปั้มน้ำบาดาลขนาด ๒ นิ้ว(ซัมเมิร์ส)	๑.๐๐	ชุด	๒๑,๔๐๐.๐๐	๒๑,๔๐๐.๐๐	-	-	๒๑,๔๐๐.๐๐	
๑๐	น้ำมันเชื้อเพลิง	๑๒๘.๐๐	ลิตร	๒๐.๐๐	๒,๕๖๐.๐๐	-	-	๒,๕๖๐.๐๐	
๑๑	ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	๑๕๐.๐๐	เมตร	-	-	๕๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	
๑๒	ค่าแรงเป่าล้างบ่อบาดาล	๑.๐๐	งาน	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
๑๓	ค่าแรงทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ	๑.๐๐	งาน	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
							รวม	๑๘๔,๗๙๗.๔๐	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์)							๑๘๔,๗๙๗.๔๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน คลองหนองดง หมู่ที่ 10 ตำบลบางสาย

งบประมาณ 279,000.- บาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ว่าการอำเภอบึงนาราง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 279,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน (ตามแบบอำเภอบึงนารางกำหนด)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นเงิน 279,000.- บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบกำหนดราคากลาง

5.2 -

6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

1.นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

2.นายณรงค์ นุทผล .....

3.นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์ .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย

ชื่อโครงการ ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้านคลองหนองดง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ยาว ๓,๙๙๐ ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	งานปรับปรุงท่อเมนประปา	๒๗๙,๙๗๓.๙๙	๑.๐๐๐๐	๒๗๙,๙๗๓.๙๙	เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า ๐.๐๐ % เงินประกันผลงาน ๐.๐๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐ % ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐.๐๐ %
๔	งานติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๗๙,๙๗๓.๙๙	
	ราคากลางคิดเพียง (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			๒๗๙,๐๐๐.๐๐	

หมายเหตุ : ราคาค่าวัสดุก่อสร้างกำหนดใช้จากราคาพาณิชย์จังหวัดพิจิตรและราคาสืบจากเว็บไซต์
ค่าแรงงานกำหนดใช้จากกรมบัญชีกลาง / ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐ - ๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิภร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวพิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)
นายอำเภอบึงนาราง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้านคลองหนองดง

ปริมาณงาน ยาว ๓,๙๙๐ ม.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ประมาณการตามแบบเลขที่

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ท่อ PVC Ø๒"ชั้น ๘.๕ ยาว ๔๐๐ ม.	๑๐๑.๐๐	ท่อน	๑๓๕.๕๑	๑๓,๖๘๖.๕๑	๔๓.๐๐	๔,๓๔๓.๐๐	๑๘,๐๒๙.๕๑	
๒	ท่อ PVC Ø๓"ชั้น ๘.๕ ยาว ๑,๙๔๐ ม.	๔๙๑.๐๐	ท่อน	๒๘๙.๗๒	๑๔๒,๒๕๒.๕๒	๙๗.๐๐	๔๗,๖๒๗.๐๐	๑๘๙,๘๗๙.๕๒	
๓	ท่อ PVC Ø ๑½"ชั้น ๘.๕ ยาว ๑,๖๕๐ ม.	๔๑๘.๐๐	ท่อน	๘๘.๗๙	๓๗,๑๑๔.๒๒	๔๓.๐๐	๑๗,๙๗๔.๐๐	๕๕,๐๘๘.๒๒	
๔	ท่อ PVC Ø๔"ชั้น ๘.๕ ยาว ม.	-	ท่อน	๔๒๐.๕๖	-	-	-	-	
๕	ค่าจ้างรถแมคโครขุดดินเพื่อวางท่อ	-	เมตร	-	-	๒.๖๗	-	-	
๖	น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด ๑,๐๐๐ กรัม	๑๐.๐๐	กป.	๔๕๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	๔,๕๐๐.๐๐	
๗	ข้อต่อสามทางPVC Ø๓"	๖๙.๐๐	อัน	๘๘.๗๙	๖,๑๒๖.๕๑	-	-	๖,๑๒๖.๕๑	
๘	ข้อต่อสามทางPVC Ø๒"	๒.๐๐	อัน	๓๔.๒๑	๖๘.๔๒	-	-	๖๘.๔๒	
๙	วาล์วประตูน้ำ(ทองเหลือง) Ø ๓"	๒.๐๐	ชุด	๑,๓๕๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	-	-	๒,๗๐๐.๐๐	
๑๐	คอนกรีตซ่อมผิวจราจร	๑.๔๔	ลบ.ม.	๑,๖๘๒.๒๔	๒,๔๒๒.๔๓	-	-	๒,๔๒๒.๔๓	
๑๑	ท่อPVC Ø๓"ชั้น ๘.๕ (สำหรับตั้งประตูน้ำ)	๒.๐๐	ท่อน	๒๘๙.๗๒	๕๗๙.๔๔	-	-	๕๗๙.๔๔	
๑๒	ข้องอ ๙๐ Ø ๓"	๑๒.๐๐	อัน	๓๔.๐๐	๔๐๘.๐๐	-	-	๕๗๙.๔๔	
	รวม							๒๗๙,๙๗๓.๔๙	
	(สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์)							๒๗๙,๙๗๓.๔๙	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมตาสุข หมู่ที่ 10 ตำบลบางลาย

งบประมาณ 390,000.- บาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ว่าการอำเภอปึงนาราง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 390,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบอำเภอปึงนารางกำหนด)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นเงิน 389,500.- บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบกำหนดราคากลาง

5.2

6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

1.นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

2.นายณรงค์ นุทผล .....

3.นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์ .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมตาสุข

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ระยะทาง ๑๙๘ ม.คิดเป็นปริมาตรพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๙๒ ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง เกลี่ยเรียบเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ ม.หรือตามสภาพพื้นที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒๙๑,๙๘๐.๑๖	๑๓๓๖๕	๓๘๙,๕๖๓.๒๓	เงื่อนไข
๒	ประเภทงานอาคาร				เงินจ่ายล่วงหน้า ๐.๐๐ %
๓	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงาน ๐.๐๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐ %
					ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐.๐๐ %
๔	งานติดตั้งป้ายโครงการ ๓ ป้าย	-	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๘๙,๕๖๓.๒๓	
	ราคากลางคิดเพียง (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)			๓๘๙,๕๐๐.๐๐	

หมายเหตุ : ราคาค่าวัสดุก่อสร้างกำหนดใช้จากราคาพาณิชย์จังหวัดพิจิตรและราคาสืบจากเว็บไซต์

ค่าแรงงานกำหนดใช้จากกรมบัญชีกลาง / ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐ - ๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ บุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)
นายอำเภอบึงนาราง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมตาสุข

ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ระยะทาง ๑๙๘ ม.คิดเป็นปริมาตรพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๙๒ ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างเกลี่ยเรียบเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ ม.หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ประมาณการตามแบบเลขที่

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	๘๙๑.๐๐	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
๒	งานทรายรองพื้น	๓๙.๐๐	ลบ.ม.	๓๒๕.๒๓	๑๒,๖๘๓.๙๗	๙๙.๐๐	๓,๘๖๑.๐๐	๑๖,๕๔๔.๙๗	
๓	งานเหล็กเสริม								
	- RB ø ๑๕ มม.	๐.๓๒	ตัน	๒๑,๔๙๕.๓๓	๖,๘๗๘.๕๑	๓,๓๐๐.๐๐	๑,๐๕๖.๐๐	๗,๙๓๔.๕๑	
	- Wiremesh ø ๔ มม.@.๐.๒๐*๐.๒๐ ม.	๗๙๒.๐๐	ตร.ม.	๒๓.๓๖	๑๘,๕๐๑.๑๒	๕.๐๐	๓,๙๖๐.๐๐	๒๒,๔๖๑.๑๒	
๔	งานคอนกรีตผิวจราจรหนา ๐.๑๕ ม.	๑๑๙.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๒.๒๔	๒๐๐,๑๘๖.๕๖	๓๐๖.๐๐	๓๖,๔๑๔.๐๐	๒๓๖,๖๐๐.๕๖	
๕	แผ่นโฟม	๔.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	๑๐๐.๐๐	
๖	แอสฟัลท์	๑๖.๐๐	ลิตร	๔๕.๐๐	๗๒๐.๐๐	-	-	๗๒๐.๐๐	
๗	ลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างๆละ ๐.๒๕ ม.โดยเฉลี่ย	๒๑.๐๐	ลบ.ม.	๒๔๐.๐๐	๕,๐๔๐.๐๐	๙๙.๐๐	๒,๐๗๙.๐๐	๗,๑๑๙.๐๐	
							รวม	๒๙๑,๔๘๐.๑๖	
	ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทสิบหกสตางค์)							๒๙๑,๔๘๐.๑๖	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางลาย