16

พิมพ์ใน www.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 241
วันที่ 21 เม.ย. 59
ผู้พิมพ์ พรพจน์

ตาราง ปปช.07

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 312,400.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป
ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร ตามแบบอำเภอบึงนารางกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มกราคม 2559 เป็นเงิน 312,400.-บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง
5.1 ปร. 4
5.2 ปร. 5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1 นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
6.2 นายณรงค์ นุทผล .....
6.3 นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์ .....

บัญชีสรุปราคากลางโครงการก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน

สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงาน...ส่วนราชการ / ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง **วันที่ประมาณการ...** 14/1/2559 แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานอาคาร	248,187.13	1.2726	315,842.00	
	เงื่อนไข งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	ฟรี			
	เงินล่วงหน้าจ่าย		0%		
	เงินประกันผลงานหัก		0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้		7%		
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)		7%		
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			315,842.00	
	รวมเป็นเงินราคากลางทั้งสิ้นที่นำเสนอ			312,400.00	
	ตัวอักษร	**สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่....๓๗.../...๒๕๕๙...ลงวันที่....๘....เดือน....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมางานก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนิกร พิสึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์)
นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)
นายอำเภอบึงนารางปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

บัญชีประมาณการราคากลางโครงการก่อสร้างงานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน

สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ปร.4

หน่วยงาน...ส่วนราชการ / ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง วันที่ประมาณการ... 14/1/2559 แผ่นที่ 1/3

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวน		
1	**งานดินขุดดินถม**								
	ดินขุดฐานรากถมคืน	16.23	ลบ.ม.		-	148.00	2,402.04	2,402.04	
2	**งานฐานราก**								
	ทรายก้นหลุม,ทรายรองพื้น	6.00	ลบ.ม.	348.00	2,088.00	91.00	546.00	2,634.00	
	คอนกรีตก้นหลุม	0.86	ลบ.ม.	1,580.00	1,358.80	300.00	258.00	1,616.80	
3	**งานคอนกรีตโครงสร้าง**								
	คอนกรีตเสา,คานคอดิน,พื้น	13.08	ลบ.ม.	1,680.00	21,974.40	390.00	5,101.20	27,075.60	
	คอนกรีตฐานราก	2.34	ลบ.ม.	1,680.00	3,931.20	390.00	912.60	4,843.80	
	คอนกรีตพื้นรอบอาคาร	36.00	ลบ.ม.	1,680.00	60,480.00	390.00	14,040.00	74,520.00	
	เหล็กตะแกรงวายเมทพื้นรอบบริเวณอาคาร 0.20x0.20 ม. Ø 4 มม.	360	ตร.ม.	23.00	8,280.00	5.00	1,800.00	10,080.00	
4	**งานเหล็กเสริม**								
	เหล็ก RB 6 มม.	35	เส้น	48.00	1,680.00	9.00	315.00	1,995.00	
	เหล็ก DB 12 มม.	26	เส้น	186.00	4,836.00	29.00	754.00	5,590.00	
	เหล็กตะแกรงวายเมทพื้นอาคาร 0.20x0.20 ม. Ø 4 มม.	93.84	ตร.ม.	23.00	2,158.32	5.00	469.20	2,627.52	
	ลวดผูกเหล็ก	5	กก.	46.00	230.00		-	230.00	
					107,016.72		26,598.04	133,614.76	

บัญชีประมาณการราคากลางโครงการก่อสร้างงานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน

สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ปร.4

หน่วยงาน...ส่วนราชการ / ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง วันที่ประมาณการ... 14/1/2559 แผ่นที่ 2/3

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวน		
5	**งานเสาอาคาร**								
	ท่อซีเมนต์ใยหินขนาด 0.20 x 0.20 ม.	5	ท่อน	560.00	2,800.00		-	2,800.00	
	ไม้แบบ	35.28	ตร.ม.	300.00	10,584.00		-	10,584.00	
	ไม้เคร่ายึดไม้แบบใช้ 30% ของปริมาณไม้แบบ	10.58	ตร.ม.	300.00	3,174.00		-	3,174.00	
6	**งานโครงหลังคา**	1,242.32	กก.		-	8.50	10,559.72	10,559.72	รวมลวดเชื่อม
	เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	34	ท่อน	570.00	19,380.00		-	19,380.00	
	เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	12	ท่อน	637.00	7,644.00		-	7,644.00	
	เหล็ก C 150x50x20x2.3 มม.	8	ท่อน	770.00	6,160.00		-	6,160.00	
	แผ่นเมทัลชีท เคลือบสีและอลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.3 มม.	91.47	ตร.ม.	155.00	14,177.85	70.00	6,402.90	20,580.75	
	ตะปูเกลียวแผ่นเมทัลชีท หัวหกเหลี่ยม ยาว 3"	5	ถุง	180.00	900.00		-	900.00	
7	**งานผนัง**								
	ผนังก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	43.70	ตร.ม.	168.00	7,341.60	89.00	3,889.30	11,230.90	
	ผนังฉาบปูนเรียบ	87.4	ตร.ม.	60.00	5,244.00	80.00	6,992.00	12,236.00	
8	**งานสี**								
	สีรองพื้น 18.925 ลิตร	1	ถัง	1,890.00	1,890.00	600.00	600.00	2,490.00	
	สีน้ำพลาสติก 3.785 ลิตร	1	กระป๋อง	1,355.00	1,355.00	600.00	600.00	1,955.00	ทาสีจริง 2 ครั้ง
					80,650.45		29,043.92	109,694.37	

บัญชีประมาณการราคากลางโครงการก่อสร้างงานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน

สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปร.4

แผ่นที่ 3/3

หน่วยงาน...ส่วนราชการ / ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง วันที่ประมาณการ... 14/1/2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวน		
	สีกันสนิม ขนาด 3.785 ลิตร	2	กระป๋อง	345.00	690.00	630.00	1,260.00	1,950.00	
	สีน้ำมัน ขนาด 3.785 ลิตร	2	กระป๋อง	584.00	1,168.00	630.00	1,260.00	2,428.00	
	ทินเนอร์หรือน้ำมันสน	2	แกลลอน	250.00	500.00		-	500.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				2,358.00		2,520.00	4,878.00	
	รวมทั้งสิ้น				190,025.17		58,161.96	248,187.13	
	Factor F = 1.2726							315,842.94	
	รวมเป็นราคากลางที่นำเสนอตามยอดเงินที่อนุมัติ				สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน			312,400.00	

ลงชื่อ

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์)

นักบริหารงานช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนารางปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

อนุมัติ

ตาราง ปปช.07

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงต่อเติมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบึงน่าราง
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 487,600.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป
ก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์ ตามแบบอำเภอบึงนารางกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มกราคม 2559 เป็นเงิน 487,600.- บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง
5.1 ปร. 4
5.2 ปร. 5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1 นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
6.2 นายณรงค์ นุทผล .....
6.3 นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์ .....

บัญชีสรุปราคากลางประมาณการโครงการก่อสร้างงานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ สูง 20 เมตร

สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ปร.๕

หน่วยงาน...ส่วนราชการ / ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง ประมาณการ... 12/1/2559 แผ่นที่ ๑

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นราคากลางทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานอาคาร	387,630.74	1.2726	493,298.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%			
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			493,298.00	
	รวมเป็นราคากลางที่นำเสนอตามยอดเงินที่อนุมัติ			487,600.00	
	ตัวอักษร	**สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่...๓๘.../...๒๕๕๙...ลงวันที่....๘...เดือน....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมางานก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์)

นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนาราง

บัญชีประมาณการราคากลางโครงการก่อสร้างงานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ สูง 20 เมตร ปร.4

สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงนาราง อำภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ประมาณการ... 12/1/2559 แผ่นที่ 1/2

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวน		
1	**งานฐานรากดินขุดดินถม (ค่าตอกเข็มใช้ 30 % ของค่าวัสดุ)**								ใช้ราคาสืบจาก
	1.1 เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.20 x 0.20 x 6.00 ม. LL/ 4 ตัน/ต้น	25	ต้น	1,230.00	30,750.00	540.00	13,500.00	44,250.00	ผู้รับจ้างตอกเข็ม
2	**งานฐานรากดินขุดดินถม**								
	2.1 ขุดดินหลุมฐานราก / ถมคืน	27.48	ลบ.ม.		-	125.00	3,435.00	3,435.00	
	2.2 ทรายหยาบก้นหลุม , ทรายหยาบรองพื้น	2.75	ลบ.ม.	348.00	957.00	90.00	247.50	1,204.50	
3	**งานคอนกรีต**								
	3.1 คอนกรีตหยาบก้นหลุม 1 : 3 : 5	0.61	ลบ.ม.	1,580.00	963.80	300.00	183.00	1,146.80	
	3.2 คอนกรีตโครงสร้าง (ค.2 240 กก./ตร.ซม.)	5.90	ลบ.ม.	1,680.00	9,912.00	498.00	2,938.20	12,850.20	คอนกรีตผสมเสร็จ
4	**งานเหล็กเสริม**								
	4.1 เหล็กเสริม RB 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	0.10	ตัน	21,495.33	2,149.53	3,300.00	330.00	2,479.53	12 เส้น
	4.1 เหล็กเสริม RB 15 มม. (13.87 กก./เส้น)	0.17	ตัน	21,495.33	3,654.21	3,300.00	561.00	4,215.21	13 เส้น
	4.2 ลวดผูกเหล็ก	9	กก	58.00	522.00		-	522.00	
5	**งานแบบหล่อ**								
	5.1 ไม้แบบเหล็ก + ไม้ค้ำ	12.80	ตร.ม.	300.00	3,840.00		-	3,840.00	
6	**งานถังเก็บน้ำสำเร็จรูป (หอถังสูง แบบตอกเข็ม)**								
	6.1 หอถังสูงขนาด 20 ม.^{3} สูง 20 เมตร ทรงถ้วยแชมเปญ	1	ถัง	225,500.00	225,500.00		-	225,500.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
	6.2 เพรชเชอร์สวิทซ์ พร้อมเกย์วัดแรงดัน	1	ชุด	3,500.00	3,500.00		-	3,500.00	และอุปกรณ์
	6.3 เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1	ชุด	5,500.00	5,500.00		-	5,500.00	รวมระบบท่อส่งน้ำ
	6.4 ตู้ควบคุมชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันฝนสาด	1	ชุด	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	ภายนอกและระบบ
					288,248.54		21,194.70	309,443.24	

บัญชีประมาณการราคากลางโครงการก่อสร้างงานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ สูง 20 เมตร ปร.4

สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงนาราง อำภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ประมาณการ... 12/1/2559 แผ่นที่ 2/2

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวน		
	6.5 ข้อความตัวอักษรด้วยสีน้ำมัน	1	รายการ		-	500.00	500.00	500.00	ต่างๆพร้อมติดตั้ง
7	**งานระบบถังกรอง**								
	ถังกรองเหล็ก ขนาด 1.50 x 1.50 ม.	1	ชุด	75,400.00	75,400.00		-	75,400.00	พร้อมค่าแรงติดตั้ง
	กรวดกรองน้ำ+ทรายกรองน้ำ คัดเบอร์				-		-	-	
	สารกรอง และพร้อมวัสดุท่อและอุปกรณต่อเชื่อม				-		-	-	
8	**งานเทคอนกรีตพื้นถังกรองขนาด 2.50 x 2.50 ม.**								
	8.1 คอนกรีต (ผสมเสร็จ)	0.625	ลบ.ม.	1,580.00	987.50	300.00	187.50	1,175.00	
	8.2 เหล็กเสริม RB 9 มม.. (4.99 กก./เส้น)	7	เส้น	109.00	708.50	16.00	104.00	812.50	
	8.3 ไม้แบบ + ไม้เคร่า	1.00	ตร.ม.	300.00	300.00		-	300.00	รวมค่าแรง
	รวม				77,396.00		791.50	78,187.50	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				365,644.54		21,986.20	387,630.74	
	Factor F = 1.2726							493,298.88	
	รวมเป็นราคากลางที่นำเสนอ			[illegible]				487,600.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ อนุมัติ

(นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์)

นักบริหารงานช่าง

(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนาราง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการลานเอนกประสงค์ หนองตาสิงห์ หมู่ที่ 2 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ก่อสร้างต่อเติมลานเอนกประสงค์ กว้าง 15.00 เมตร ยาว 44.20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 663 ตารางเมตร ตามแบบอำเภอบึงนารางกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 มกราคม 2559 เป็นเงิน 300,000.- บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 ปร. 4

5.2 ปร. 5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

6.2 นายณรงค์ นุทผล .....

6.3 นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์ .....

บัญชีสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างงานอาคาร

โครงการ ต่อเติมลานเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 44.20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 663 ตารางเมตร

สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงาน...ส่วนราชการ / ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง **วันที่ประมาณการ...** 25/1/2559 แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานอาคาร	237,338.00	1.2726	302,036.00	
	เงื่อนไข งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	ฟรี			
	เงินล่วงหน้าจ่าย		0%		
	เงินประกันผลงานหัก		0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้		7%		
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)		7%		
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			302,036.00	
	รวมเป็นราคากลางที่นำเสนอตามยอดเงินที่อนุมัติ			300,000.00	
	ตัวอักษร	**สามแสนบาทถ้วน**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่...๔๒.../...๒๕๕๙...ลงวันที่....๘....เดือน....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมางานก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์)
นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)
นายอำเภอบึงนาราง

บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้างงานอาคาร

โครงการ ต่อเติมลานเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 44.20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 663 ตารางเมตร ปร.4

สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร วันที่ประมาณการ... 25/1/2559 แผ่นที่ 1/1

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคากลาง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวน		
1	งานปรับเกรดพื้นที่								
	งานปรับเกรดเปิดแนวพื้นที่	663.00	ตร.ม.		-	1.39	921.57	921.57	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	ทรายรองพื้น	33.15	ลบ.ม.	348.00	11,536.20	99.00	3,281.85	14,818.05	
	คอนกรีตพื้น	99.45	ลบ.ม.	1,680.00	167,076.00	300.00	29,835.00	196,911.00	
3	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กตะแกรงวายเมท 4 มม.@ 0.20 x 0.20 ม.	663.00	ตร.ม.	23.00	15,249.00	5.00	3,315.00	18,564.00	
4	งานลูกรัง								
	ลูกรัง	7.88	ลบ.ม.	189.00	1,488.38		-	1,488.38	
5	งานไม้แบบ								
	ไม้แบบ	15.45	ตร.ม.	300.00	4,635.00		-	4,635.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				199,984.58		37,353.42	237,338.00	
	Factor F = 1.2726							302,036.33	
	รวมเป็นราคากลางที่นำเสนอตามยอดเงินที่อนุมัติ				สามแสนบาทถ้วน			300,000.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(พายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์)

นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนาราง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร รพสต. หมู่ที่ 2 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป
ปรับปรุงและต่อเติมอาคาร รพสต. ตามแบบอำเภอบึงนารางกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มกราคม 2559 เป็นเงิน 295,000.- บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง
5.1 ปร. 4
5.2 ปร. 5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1 นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
6.2 นายณรงค์ นุทผล .....
6.3 นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์ .....

สรุปผลประมาณการก่อสร้าง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

โครงการ/ ก่อสร้างต่อเติมอาคารด้านหลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

หน่วยงาน....ส่วนราชการ/ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น **วันที่ประมาณการ....** 18/01/2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมเป็นราคากลางทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1	งานต้นทุน	231,915.15	1.2726	295,135.22	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%			
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			295,135.22	
	คิดเป็นเงินงบประมาณที่นำเสนอ			295,000.00	
	ตัวอักษร	**(สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)**			

หมายเหตุ

ราคาค่าวัสดุก่อสร้างกำหนดใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัดพิจิตร และราคาสืบจากเว็ปไซต์

ค่าแรงงานกำหนดใช้จากกรมบัญชีกลาง ปรับปรุงล่าสุด 15 ตุลาคม 2558

คณะกรรมการกำหนดราคา

ตามคำสั่งที่...40.../...2559...ลงวันที่...8...เดือน...มกราคม...พ.ศ.2559 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมางานก่อสร้างและยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์)
นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)
นายอำเภอบึงนาราง

แบบบัญชีประมาณราคางานก่อสร้าง

โครงการ/ ก่อสร้างต่อเติมอาคารด้านหลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

หน่วยงาน....ส่วนราชการ/ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง **วันที่ประมาณการ....** 18/01/2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	**งานโครงสร้าง**								
1.1	งานขุดดิน ถมดิน	4	ลบ.ม.	-	-	120.00	480.00	480.00	
1.2	ทรายหยาบอัดแน่น	16.5	ลบ.ม.	348.91	5,757.02	-	-	5,757.02	
1.3	งานคอนกรีตหยาบ	8.4	ลบ.ม.	1,439.63	12,092.89	200.00	1,680.00	13,772.89	
1.4	เสาคอนกรีต 6x6 นิ้ว ยาว 4 เมตร	2	ต้น	1,400.00	2,800.00	200.00	400.00	3,200.00	
1.5	ไม้แบบ	10	ตร.ม.	165.00	1,650.00	100.00	1,000.00	2,650.00	
1.6	ทุบรื้อขนทิ้ง	1	ทั้งหมด	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
1.7	เหล็ก Ø 6 มม. (2.22 กก./ต่อเส้น)	72	เส้น	48.75	3,510.00	3.00	216.00	3,726.00	
1.8	เหล็ก Ø 9 มม. (4.99 กก./ต่อเส้น)	32	เส้น	109.59	3,506.88	3.00	96.00	3,602.88	
1.9	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	14	กก.	46.00	644.00			644.00	
								37,332.79	

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์)
นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)
นายอำเภอบึงนาราง

แบบบัญชีประมาณราคางานก่อสร้าง

โครงการ/ ก่อสร้างต่อเติมอาคารด้านหลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

หน่วยงาน....ส่วนราชการ/ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง **วันที่ประมาณการ....** 18/01/2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
2	**งานพื้นผิว**								
2.1	งานก่ออิฐบล็อค	56	ตร.ม.	98.00	5,488.00	30.00	1,680.00	7,168.00	
2.2	ฉาบปูนเรียบ	104	ตร.ม.	76	7,904.00	60	6,240.00	14,144.00	
2.3	งานกระเบื้อง 12x12 นิ้ว	56	ตร.ม.	270.00	15,120.00	120	6,720.00	21,840.00	
2.4	ผ.2	7.74	ตร.ม.	1,600.00	12,384.00	500	3,870.00	16,254.00	
2.5	ผ.3	9.5	ตร.ม.	1,600.00	15,200.00	500	4,750.00	19,950.00	
3	**งานประตู-หน้าต่าง**								
3.1	หน้าต่างอลูมิเนียมขนาดตามแบบ	3	ชุด	5,000.00	15,000.00	500.00	1,500.00	16,500.00	
4	**งานหลังคา**								
4.1	เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 มม.	8	ท่อน	705.61	5,644.88	-	-	5,644.88	
4.2	เหล็กตัวซี 75x45x15x3.2 มม.	12	ท่อน	467.29	5,607.48	-	-	5,607.48	
								107,108.36	

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์)
นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)
นายอำเภอบึงนาราง

แบบบัญชีประมาณราคางานก่อสร้าง

โครงการ/ ก่อสร้างต่อเติมอาคารด้านหลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

หน่วยงาน....ส่วนราชการ/ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง **วันที่ประมาณการ....** 18/01/2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมาย
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	เหตุ
4.3	เหล็กกล่อง 2x2 นิ้ว หนา 1.2 มม.	24	ท่อน	280.00	6,720.00	120.00	2,880.00	9,600.00	
4.4	แผ่น Metal Sheet หนา 0.045 มม.	144	เมตร	195.00	28,080.00	50.00	7,200.00	35,280.00	
4.5	สกรู	500	ตัว	3.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
4.6	เชิงชายไม้เทียม 1x8 นิ้ว ยาว 3 ม.	16	แผ่น	355.00	5,680.00	67.00	1,072.00	6,752.00	
4.7	ค่าประกอบโครงหลังคา	412	กก	-	-	8.50	3,502.00	3,502.00	
5	**งานสี**								
5.1	สีน้ำอะคิลิค	112	ตร.ม.	35.00	3,920.00	30.00	3,360.00	7,280.00	
5.2	สีน้ำมัน	16	ตร.ม.	35.00	560.00	30.00	480.00	1,040.00	
5.3	สีกันสนิม	16	ตร.ม.	35.00	560.00	30.00	480.00	1,040.00	
								65,994.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์)

นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนาราง

แบบบัญชีประมาณราคางานก่อสร้าง

โครงการ/ ก่อสร้างต่อเติมอาคารด้านหลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

หน่วยงาน....ส่วนราชการ/ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง **วันที่ประมาณการ....** 18/01/2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมาย
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	เหตุ
6	**งานฝ้าเพดาน**								
6.1	ฝ้ายิปซั่มฉาบเรียบโครงเคร่าซีไลด์	56	ตร.ม.	250.00	14,000.00	80.00	4,480.00	18,480.00	
7	**งานไฟฟ้า**								
7.1	หลอดนิออน 18 W. พร้อมอุปกรณ์	3	ชุด	850.00	2,550.00	150.00	450.00	3,000.00	
								21,480.00	
	รวมยอดเงินทั้งสิ้น							**231,915.15**	

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์)
นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)
นายอำเภอบึงนาราง

ตาราง ปปช.07

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ห้วงปลาไหล หมู่ที่ 3 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ก่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร ตามแบบอำเภอบึงนารางกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มกราคม 2559 เป็นเงิน 300,000.- บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 ปร. 4

5.2 ปร. 5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

6.2 นายณรงค์ บุทผล .....

6.3 นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์ .....

บัญชีสรุปราคากลางโครงการก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา

สถานที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงาน...ส่วนราชการ / ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง **วันที่ประมาณการ...** 14/1/2559 แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานอาคาร	255,694.29	1.2726	325,396.00	
	เงื่อนไข งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้า	ฟรี			
	เงินล่วงหน้าจ่าย		0%		
	เงินประกันผลงานหัก		0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้		7%		
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)		7%		
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			325,396.00	
	รวมเป็นเงินราคากลางทั้งสิ้นที่นำเสนอ			300,000.00	
	ตัวอักษร	**สามแสนบาทถ้วน**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่....๔๑.../...๒๕๕๙...ลงวันที่....๘....เดือน....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมางานก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์)

นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนารางปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

บัญชีประมาณการราคากลางโครงการก่อสร้างงานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา

สถานที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปร.4

หน่วยงาน...ส่วนราชการ / ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง วันที่ประมาณการ... 14/1/2559 แผ่นที่ 1/3

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวน		
1	**งานถมพื้นที่ปรับระดับ**								
	ทรายถม	30.00	ลบ.ม.	233.00	6,990.00	99.00	2,970.00	9,960.00	
2	**งานดินขุดดินถม**								
	ดินขุดฐานรากถมคืน	31.80	ลบ.ม.		-	148.00	4,706.40	4,706.40	
3	งานฐานราก								
	ทรายก้นหลุม	0.86	ลบ.ม.	255.00	219.30	91.00	78.26	297.56	
	คอนกรีตก้นหลุม	1.7	ลบ.ม.	1,580.00	2,686.00	398.00	676.60	3,362.60	
4	**งานคอนกรีตโครงสร้าง**								
	คอนกรีตพื้น,คาน	10.48	ลบ.ม.	1,680.00	17,606.40	498.00	5,219.04	22,825.44	
	คอนกรีตฐานราก	5.18	ลบ.ม.	1,680.00	8,702.40	498.00	2,579.64	11,282.04	
5	**งานเหล็กเสริม**								
	เหล็ก RB 6 มม.	31	เส้น	48.00	1,488.00	9.00	279.00	1,767.00	
	เหล็ก DB 12 มม.	47	เส้น	186.00	8,742.00	29.00	1,363.00	10,105.00	
	เหล็กตะแกรงวายเมท 0.20x0.20 ม. Ø 4 มม.	70	ตร.ม.	23.00	1,610.00	5.00	350.00	1,960.00	
	ลวดผูกเหล็ก	12	กก.	46.00	552.00		-	552.00	
6	**งานเสาอาคาร**								
	เสาสำเร็จขนาด 0.15 x 0.15 ม.	12	ต้น	1,200.00	14,400.00		-	14,400.00	
	ไม้แบบ	34.8	ตร.ม.	300.00	10,440.00		-	10,440.00	
	ไม้เคร่ายึดไม้แบบใช้ 30% ของปริมาณไม้แบบ	10.44	ตร.ม.	300.00	3,132.00		-	3,132.00	
					76,568.10		18,221.94	94,790.04	

บัญชีประมาณการราคากลางโครงการก่อสร้างงานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา

สถานที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปร.4

หน่วยงาน...ส่วนราชการ / ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง วันที่ประมาณการ... 14/1/2559 แผ่นที่ 2/3

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวน		
7	**งานโครงหลังคา**	1,515.90	กก.		-	10.00	15,159.00	15,159.00	รวมลวดเชื่อม
	เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	44	ท่อน	570.00	25,080.00		-	25,080.00	
	เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	4	ท่อน	637.00	2,548.00		-	2,548.00	
	เหล็ก C 150x50x20x2.3 มม.	19	ท่อน	770.00	14,630.00		-	14,630.00	
	แผ่นเมทัลชีท เคลือบสีและอลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.3 มม.	120.00	ตร.ม.	125.00	15,000.00	70.00	8,400.00	23,400.00	
	ครอบมุมสันหลังคา , ปิดจั่ว (FLASHING)	32	เมตร	80.00	2,560.00	50.00	1,600.00	4,160.00	
	ตะปูเกลียวแผ่นเมทัลชีท หัวหกเหลี่ยม ยาว 3"	7	ถุง	180.00	1,260.00		-	1,260.00	
8	**งานผนัง**								
	ผนังก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	78.75	ตร.ม.	168.00	13,230.00	89.00	7,008.75	20,238.75	
	ผนังฉาบปูนเรียบ	157.5	ตร.ม.		-	90.00	14,175.00	14,175.00	
	ปูนซีเมนต์ฉาบ	37	ถุง	125.00	4,625.00		-	4,625.00	
	ทรายละเอียด	1.5	ลบ.ม.	414.00	621.00		-	621.00	
	ผนังลวดตาข่ายขนาดช่อง 1 1/2" โครงเคร่าเหล็กฉาก	45.50	ตร.ม.	250.00	11,375.00	100.00	4,550.00	15,925.00	
9	**งานไฟฟ้า**								
	โคมไฟฟ้าแบบเปลือยหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36 w รวมอุปกรณ์	4	ชุด	350.00	1,400.00	70.00	280.00	1,680.00	
	สวิทย์ เปิด - ปิด	4	ชุด	32.00	128.00	70.00	280.00	408.00	
	ปลั๊กเสียบไฟฟ้าขากลม	4	ชุด	54.00	216.00	70.00	280.00	496.00	
	สายไฟฟ้า VAF 2x1.5 sq.mm.	0.5	ม้วน	1,074.00	537.00	1,200.00	600.00	1,137.00	
	สายไฟฟ้า VAF 2x2.5 sq.mm.	0.5	ม้วน	1,635.00	817.50	1,400.00	700.00	1,517.50	
	ท่อ พีวีซีสีเหลืองเดินสายไฟ 1/2" + ข้อต่อ	5	ท่อน	35.00	175.00		-	175.00	
					94,202.50		53,032.75	147,235.25	

บัญชีประมาณการราคากลางโครงการก่อสร้างงานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา

สถานที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปร.4

หน่วยงาน...ส่วนราชการ / ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง วันที่ประมาณการ... 14/1/2559 แผ่นที่ 3/3

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวน		
10	**งานประตู - หน้าต่าง**								
	ประตูเหล็กดัดขนาด 1.50 x 2.00 ม. + วงกบพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1	ชุด	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00	เหมาจ่าย
11	งานสี								
	สีรองพื้น ขนาด 18.925 ลิตร	1	ถัง	1,890.00	1,890.00	3,000.00	3,000.00	4,890.00	
	สีน้ำพลาสติก ขนาด 18.925 ลิตร	1	ถัง	1,400.00	1,400.00	3,000.00	3,000.00	4,400.00	ทาสีจริง 2 ครั้ง
	สีกันสนิม ขนาด 3.785 ลิตร	1	กระป๋อง	345.00	345.00	600.00	600.00	945.00	
	สีน้ำมัน ขนาด 3.785 ลิตร	1	กระป๋อง	584.00	584.00	600.00	600.00	1,184.00	
	ทินเนอร์หรือน้ำมันสน	1	แกลลอน	250.00	250.00		-	250.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				6,469.00		7,200.00	13,669.00	
	รวมทั้งสิ้น				177,239.60		78,454.69	255,694.29	
	Factor F = 1.2726							325,396.55	
	รวมเป็นราคากลางที่นำเสนอตามยอดเงินที่อนุมัติ				สามแสนบาทถ้วน			300,000.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฐ์)

นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนารางปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานตากคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ หนองแขม หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างลานตากคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒๕.๕๐ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑ ปร. ๔
๕.๒ ปร. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....
๖.๓ นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์ .....

บัญชีสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างงานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างลานตากคอนกรีตเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25.50 เมตร ยาว 26.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงาน...ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนาราง **วันที่ประมาณการ...** 12/1/2559 แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานอาคาร	237,338.00	1.2726	302,036.00	
	เงื่อนไข งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	ฟรี			
	เงินล่วงหน้าจ่าย		0%		
	เงินประกันผลงานหัก		0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้		7%		
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)		7%		
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			302,036.00	
	รวมเป็นราคากลางที่นำเสนอตามยอดเงินที่อนุมัติ			300,000.00	
	ตัวอักษร	**สามแสนบาทถ้วน**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่....๔๒.../...๒๕๕๙...ลงวันที่....๘.....เดือน....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมางานก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์)
นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)
นายอำเภอบึงนารางปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้างงานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างลานตากคอนกรีตเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25.50 เมตร ยาว 26.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปร.4

สถานที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร วันที่ประมาณการ... 12/1/2559 แผ่นที่ 1/1

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคากลาง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวน		
1	**งานปรับเกรดพื้นที่**								
	งานปรับเกรดเปิดแนวพื้นที่	663.00	ตร.ม.		-	1.39	921.57	921.57	
2	**งานคอนกรีตโครงสร้าง**								
	ทรายรองพื้น	33.15	ลบ.ม.	348.00	11,536.20	99.00	3,281.85	14,818.05	
	คอนกรีตพื้น	99.45	ลบ.ม.	1,680.00	167,076.00	300.00	29,835.00	196,911.00	
3	**งานเหล็กเสริม**								
	เหล็กตะแกรงวายเมท 4 มม.@ 0.20 x 0.20 ม.	663.00	ตร.ม.	23.00	15,249.00	5.00	3,315.00	18,564.00	
4	**งานลูกรัง**								
	ลูกรัง	7.88	ลบ.ม.	189.00	1,488.38		-	1,488.38	
5	**งานไม้แบบ**								
	ไม้แบบ	15.45	ตร.ม.	300.00	4,635.00		-	4,635.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				199,984.58		37,353.42	237,338.00	
	Factor F = 1.2726							302,036.33	
	รวมเป็นราคากลางที่นำเสนอตามยอดเงินที่อนุมัติ				สามแสนบาทถ้วน			300,000.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์)

นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนารางปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔

๕.๒ ปร. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....

๖.๓ นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์ .....

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

โครงการ / ก่อสร้าง...ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

สถานที่...ถนนสายหน้าบ้านนายสวรรค์ คุ้มนวล - นายณรงค์ อิงคะวะระ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

หน่วยงาน...ส่วนราชการ / ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12/1/2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน บาท	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง / หน่วย	รวมเป็นเงิน	
๑	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	572.00	ตร.ม.	394.19	225,478.11	1.3365	526.84	301,351.49	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	225,478.11			301,351.49	
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	301,351.49	
							รวมเป็นราคากลางที่นำเสนอตามยอดเงินที่อนุมัติ	300,000.00	

ตัวอักษร (สามแสนบาทถ้วน)

หมายเหตุ

ราคาค่าวัสดุก่อสร้างกำหนดใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัดพิจิตร และราคาสืบจากเว็ปไซต์

ค่าแรงงานกำหนดใช้จากกรมบัญชีกลาง / ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่....๔๓.../...๒๕๕๙...ลงวันที่....๘....เดือน....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมางานก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์)

นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนารางปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

แบบบัญชีประมาณราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

โครงการ / ก่อสร้าง...ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่...ถนนสายหน้าบ้านนายสวรรค์ คุ้มนวล - นายณรงค์ อิงคะวะระ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

หน่วยงาน...ส่วนราชการ / ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง วันที่ประมาณการ... 12/1/2559

แผ่นที่ 1 / 1

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน บาท	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง / หน่วย	รวมเป็นเงิน	
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	85.80	ลบ.ม	1,980.00	169,884.00	1.3365	2,646.27	227,049.97	
2	ทรายหยาบรองพื้น	28.60	ลบ.ม	445.00	12,727.00	1.3365	594.74	17,009.64	
3	เหล็กตะแกรงวายเมต 4 มม.ขนาด 0.20x0.20 ม.	572	ตร.ม.	28.00	16,016.00	1.3365	37.42	21,405.38	
4	เหล็ก RB Ø 15 มม.	12.0	เส้น	345.00	4,144.14	1.3365	461.09	5,538.64	
5	เหล็ก DB Ø 16 มม.	14	เส้น	385.00	5,505.50	1.3365	514.55	7,358.10	
6	เหล็ก RB Ø 19 มม.	0.6	เส้น	555.00	317.46	1.3365	741.76	424.29	
7	ยางมะตอยหยอดจอยท์แบบก้อน (ชนิดเทร้อน)	183.0	กก.	49.00	8,968.96	1.3365	65.49	11,987.02	ราคาท้องตลาด
8	งานไม้แบบ	12.87	ตร.ม.	300.00	3,861.00	1.3365	400.95	5,160.23	ราคาเช่าท้องตลาด
9	งานไหล่ทางลูกรัง	21.45	ลบ.ม.	189.00	4,054.05	1.3365	252.60	5,418.24	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	225,478.11			301,351.49	
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	301,351.49	

รวมเป็นราคากลางที่นำเสนอตามยอดเงินที่อนุมัติ 300,000.00

ตัวอักษร (สามแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์)

นักบริหารงานช่าง กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนารางปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔

๕.๒ ปร. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....

๖.๓ นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์ .....

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

โครงการ / ก่อสร้าง...ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
สถานที่...ถนนสายบึงหูช้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
หน่วยงาน...ส่วนราชการ / ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12/1/2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน บาท	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง / หน่วย	รวมเป็นเงิน	
๑	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	787.50	ตร.ม.	384.80	303,033.15	1.3365	514.29	405,003.80	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	303,033.15			405,003.80	
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	405,003.80	
							รวมเป็นราคากลางที่นำเสนอตามยอดเงินที่อนุมัติ	400,000.00	

ตัวอักษร (สี่แสนบาทถ้วน)

หมายเหตุ

ราคาค่าวัสดุก่อสร้างกำหนดใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัดพิจิตร และราคาสืบจากเว็ปไซต์

ค่าแรงงานกำหนดใช้จากกรมบัญชีกลาง / ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่....๔๔.../...๒๕๕๙...ลงวันที่....๘....เดือน....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมางานก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์)
นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)
นายอำเภอบึงนารางปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

แบบบัญชีประมาณราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

โครงการ / ก่อสร้าง...ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 157.50 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่...ถนนสายบึงหูช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

หน่วยงาน...ส่วนราชการ / ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง วันที่ประมาณการ... 12/1/2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน บาท	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง / หน่วย	รวมเป็นเงิน	
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	118.13	ลบ.ม	1,980.00	233,887.50	1.3365	2,646.27	312,590.64	
2	ทรายหยาบรองพื้น	39.38	ลบ.ม	445.00	17,521.88	1.3365	594.74	23,417.99	
3	เหล็กตะแกรงวายเมต 4 มม.ขนาด 0.20x0.20 ม.	788	ตร.ม.	28.00	22,050.00	1.3365	37.42	29,469.83	
4	เหล็ก RB Ø 15 มม.	13.2	เส้น	345.00	4,564.35	1.3365	461.09	6,100.25	
5	เหล็ก DB Ø 16 มม.	16	เส้น	385.00	6,063.75	1.3365	514.55	8,104.20	
6	เหล็ก RB Ø 19 มม.	0.6	เส้น	555.00	349.65	1.3365	741.76	467.31	
7	ยางมะตอยหยอดจอยท์แบบก้อน (ชนิดเทร้อน)	201.6	กก.	49.00	9,878.40	1.3365	65.49	13,202.48	ราคาท้องตลาด
8	งานไม้แบบ	14.18	ตร.ม.	300.00	4,252.50	1.3365	400.95	5,683.47	
9	งานไหล่ทางลูกรัง	23.63	ลบ.ม.	189.00	4,465.13	1.3365	252.60	5,967.64	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	303,033.15			405,003.80	
							รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	405,003.80	
							รวมเป็นราคากลางที่นำเสนอตามยอดเงินที่อนุมัติ	400,000.00	

ตัวอักษร (สี่แสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์)

นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนารางปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

ตาราง ปปช.07

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการขยายท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หนองครก หมู่ที่ 6 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง


2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป
ขยายท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน ระยะทาง 2,120 เมตร ตามแบบอำเภอบึงนารางกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มกราคม 2559 เป็นเงิน 300,000.- บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง
5.1 ปร. 4
5.2 ปร. 5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1 นายนิกร พิลึกเรืองเดช
6.2 นายณรงค์ นุทผล
6.3 นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์



บัญชีสรุปราคากลางประมาณการโครงการก่อสร้างงานอาคาร

โครงการ ขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน ขนาด ๒" ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๒,๑๒๐ เมตร

สถานที่ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปร.๕

หน่วยงาน...ส่วนราชการ / ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง ประมาณการ... ๑๒/๑/๒๕๕๙ แผ่นที่ ๑

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นราคากลางทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานอาคาร	261,836.23	1.2726	333,212.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%			
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			333,212.00	
	รวมเป็นเงินราคากลางที่นำเสนอ			300,000.00	
	ตัวอักษร	**สามแสนบาทถ้วน**			

หมายเหตุ

ราคาค่าวัสดุก่อสร้างกำหนดใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัดพิจิตร และราคาสืบจากเว็ปไซต์

ค่าแรงงานกำหนดใช้จากกรมบัญชีกลาง ปรับปรุงล่าสุด ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่...๔๕.../...๒๕๕๙...ลงวันที่...๘...เดือน...มกราคม...พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมางานก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์)

นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนารางปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้างงานอาคาร

โครงการ ขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน ขนาด 2" ชั้น 8.5 ระยะทาง 2,120 เมตร

สถานที่ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงาน...ส่วนราชการ / ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง วันที่ประมาณการ 12/1/2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคากลาง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคากลาง/หน่วย	จำนวน		
1	งานดินขุดดินถม	634.25	ลบ.ม.		-	99.00	62,790.91	62,790.91	
2	ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 Ø 2" (ปลายบาน)	539	ท่อน	148.00	79,772.00	160.00	86,240.00	166,012.00	
3	ข้อต่อสามทาง 90 องศา 2"ลด 3/4"	65	อัน	45.00	2,925.00		-	2,925.00	ราคาสืบท้องตลาด
4	ข้อต่อสามทาง 90 องศา 2 1/2"ลด 2"	5	อัน	87.00	435.00		-	435.00	ราคาสืบท้องตลาด
5	ข้อต่อสามทาง 90 องศา 2"	10	อัน	32.00	320.00		-	320.00	ราคาสืบท้องตลาด
6	ข้องอ 90 องศา 2"	100	อัน	21.00	2,100.00		-	2,100.00	
7	ข้อต่อตรง 2 1/2"ลด 2"	5	อัน	34.00	170.00		-	170.00	ราคาสืบท้องตลาด
8	ข้อต่อตรงเกลียวนอก 2"	50	อัน	14.00	700.00		-	700.00	
9	ประตูน้ำทองเหลือง 2"	25	จุด	791.33	19,783.32		-	19,783.32	พร้อมบ่อครอบ
10	เทปพันเกลียว	25	ม้วน	12.00	300.00		-	300.00	
11	น้ำยาเชื่อมต่อท่อ 1,000 กรัม	15	กระป๋อง	420.00	6,300.00		-	6,300.00	ราคาท้องตลาด
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				112,805.32		149,030.91	261,836.23	
	Factor F = 1.2726							333,212.79	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้นโครงการ							333,212.79	
	รวมเป็นราคากลางที่นำเสนอตามยอดเงินที่อนุมัติ			สามแสนบาทถ้วน				300,000.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ อนุมัติ

(นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์)
นักบริหารงานช่าง

(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)
นายอำเภอบึงนารางปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงสรรพคุณ ทุ่งศาลา หมู่ที่ ๗ ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๗,๘๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบอำเภอบึงนารางกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๖๗,๘๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔

๕.๒ ปร. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....

๖.๓ นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์ .....

ปร. ๕

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

โครงการ / ก่อสร้าง...ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

สถานที่...ถนนสาย บึงสรรพคุณ หมู่ที่ ๗ ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

หน่วยงาน...ส่วนราชการ / ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6/1/2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน บาท	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง / หน่วย	รวมเป็นเงิน	
๑	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	572.00	ตร.ม.	394.89	225,878.51	1.3365	527.77	301,886.63	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	225,878.51			301,886.63	
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	301,886.63	
							รวมเป็นราคากลางที่นำเสนอตามยอดเงินที่อนุมัติ	267,800.00	

ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ

ราคาค่าวัสดุก่อสร้างกำหนดใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัดพิจิตร และราคาสืบจากเว็ปไซต์

ค่าแรงงานกำหนดใช้จากกรมบัญชีกลาง / ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่....๘.../...๒๕๕๙...ลงวันที่....๖....เดือน....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมางานก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์)
นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)
นายอำเภอบึงนาราง

แบบบัญชีประมาณราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

โครงการ / ก่อสร้าง...ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร ปร. ๔

สถานที่...ถนนสาย บึงสรรพคุณ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งศาลา ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

หน่วยงาน...ส่วนราชการ / ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง วันที่ประมาณการ... 6/1/2559 แผ่นที่ 1 / 1

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน บาท	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง / หน่วย	รวมเป็นเงิน	
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	85.80	ลบ.ม	1,980.00	169,884.00	1.3365	2,646.27	227,049.97	
2	ทรายหยาบรองพื้น	28.60	ลบ.ม	445.00	12,727.00	1.3365	594.74	17,009.64	
3	เหล็กตะแกรงวายเมต 4 มม.ขนาด 0.20x0.20 ม.	572	ตร.ม.	28.00	16,016.00	1.3365	37.42	21,405.38	
4	เหล็ก RB Ø 15 มม.	12.0	เส้น	345.00	4,144.14	1.3365	461.09	5,538.64	
5	เหล็ก DB Ø 16 มม.	14	เส้น	385.00	5,505.50	1.3365	514.55	7,358.10	
6	เหล็ก RB Ø 19 มม.	0.6	เส้น	555.00	317.46	1.3365	741.76	424.29	
7	ยางมะตอยหยอดจอยท์แบบก้อน (ชนิดเทร้อน)	183.0	กก.	49.00	8,968.96	1.3365	65.49	11,987.02	ราคาท้องตลาด
8	งานไม้แบบ	12.87	ตร.ม.	300.00	3,861.00	1.3365	400.95	5,160.23	
9	งานไหล่ทางลูกรัง	21.45	ลบ.ม.	189.00	4,054.05	1.3365	252.60	5,418.24	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	225,478.11			301,351.49	
							รวมเป็นราคากลางทั้งสิ้น	301,351.49	
							รวมเป็นราคากลางที่นำเสนอตามยอดเงินที่อนุมัติ	**267,800.00**	

ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงศ์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์)

นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนาราง

ตาราง ปปช.07

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองบอน หมู่ที่ 8 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 266,400.- บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 117 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบอำเภอบึงนารางกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มกราคม 2559 เป็นเงิน 266,400.- บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 ปร. 4

5.2 ปร. 5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

6.2 นายณรงค์ นุทผล .....

6.3 นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์ .....

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

โครงการ / ก่อสร้าง...ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

สถานที่...ถนนสายทุ่งปลวกยอ - ทุ่งโปร่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

หน่วยงาน...ส่วนราชการ / ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6/1/2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน บาท	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง / หน่วย	รวมเป็นเงิน	
๑	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	585.00	ตร.ม.	384.80	225,110.34	1.3365	514.29	300,859.97	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	225,110.34			300,859.97	
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	300,859.97	
							รวมเป็นราคากลางที่นำเสนอตามยอดเงินที่อนุมัติ	266,400.00	

ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ

ราคาค่าวัสดุก่อสร้างกำหนดใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัดพิจิตร และราคาสืบจากเว็ปไซต์

ค่าแรงงานกำหนดใช้จากกรมบัญชีกลาง / ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่....๙../...๒๕๕๙...ลงวันที่....๖....เดือน....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมางานก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์)

นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนาราง

แบบบัญชีประมาณราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

โครงการ / ก่อสร้าง...ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 117 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่...ถนนสายทุ่งปลวกยอ - ทุ่งโปร่ง หมู่ที่ 8 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

หน่วยงาน...ส่วนราชการ / ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง วันที่ประมาณการ... 6/1/2559 แผ่นที่ 1 / 1

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน บาท	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง / หน่วย	รวมเป็นเงิน	
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	87.75	ลบ.ม	1,980.00	173,745.00	1.3365	2,646.27	232,210.19	
2	ทรายหยาบรองพื้น	29.25	ลบ.ม	445.00	13,016.25	1.3365	594.74	17,396.22	
3	เหล็กตะแกรงวายเมต 4 มม.ขนาด 0.20x0.20 ม.	585	ตร.ม.	28.00	16,380.00	1.3365	37.42	21,891.87	
4	เหล็ก RB Ø 15 มม.	9.8	เส้น	345.00	3,390.66	1.3365	461.09	4,531.62	
5	เหล็ก DB Ø 16 มม.	12	เส้น	385.00	4,504.50	1.3365	514.55	6,020.26	
6	เหล็ก RB Ø 19 มม.	0.5	เส้น	555.00	259.74	1.3365	741.76	347.14	
7	ยางมะตอยหยอดจอยท์แบบก้อน (ชนิดเทร้อน)	149.8	กก.	49.00	7,338.24	1.3365	65.49	9,807.56	ราคาท้องตลาด
8	งานไม้แบบ	10.53	ตร.ม.	300.00	3,159.00	1.3365	400.95	4,222.00	
9	งานไหล่ทางลูกรัง	17.55	ลบ.ม.	189.00	3,316.95	1.3365	252.60	4,433.10	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	225,110.34			300,859.97	
							รวมเป็นราคากลางทั้งสิ้น	300,859.97	
							รวมเป็นราคากลางที่นำเสนอตามยอดเงินที่อนุมัติ	266,400.00	

ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์)

นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนาราง

ตาราง ปปช.07

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 353,100.- บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 157.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบอำเภอบึงนารางกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มกราคม 2559 เป็นเงิน 353,100.- บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 ปร. 4

5.2 ปร. 5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

6.2 นายณรงค์ นุทผล .....

6.3 นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์ .....

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

โครงการ / ก่อสร้าง...ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

สถานที่...ถนนสายหนองบอน - ทุ่งโปร่ง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบอน ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

หน่วยงาน...ส่วนราชการ / ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12/1/2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน บาท	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง / หน่วย	รวมเป็นเงิน	
๑	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	787.50	ตร.ม.	384.80	303,033.15	1.3365	514.29	405,003.80	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	303,033.15			405,003.80	
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	405,003.80	
							รวมเป็นราคากลางที่นำเสนอตามยอดเงินที่อนุมัติ	353,100.00	

ตัวอักษร (สามแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ

ราคาค่าวัสดุก่อสร้างกำหนดใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัดพิจิตร และราคาสืบจากเว็ปไซด์

ค่าแรงงานกำหนดใช้จากกรมบัญชีกลาง / ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่....๔๖.../...๒๕๕๙...ลงวันที่....๘....เดือน....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมางานก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์)

นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนารางปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

แบบบัญชีประมาณราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

โครงการ / ก่อสร้าง...ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 157.50 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่...ถนนสายหนองบอน - ทุ่งโปร่ง หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

หน่วยงาน...ส่วนราชการ / ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง วันที่ประมาณการ... 12/1/2559 แผ่นที่ 1 / 1

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน บาท	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง / หน่วย	รวมเป็นเงิน	
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	118.13	ลบ.ม	1,980.00	233,887.50	1.3365	2,646.27	312,590.64	
2	ทรายหยาบรองพื้น	39.38	ลบ.ม	445.00	17,521.88	1.3365	594.74	23,417.99	
3	เหล็กตะแกรงวายเมต 4 มม.ขนาด 0.20x0.20 ม.	788	ตร.ม.	28.00	22,050.00	1.3365	37.42	29,469.83	
4	เหล็ก RB Ø 15 มม.	13.2	เส้น	345.00	4,564.35	1.3365	461.09	6,100.25	
5	เหล็ก DB Ø 16 มม.	16	เส้น	385.00	6,063.75	1.3365	514.55	8,104.20	
6	เหล็ก RB Ø 19 มม.	0.6	เส้น	555.00	349.65	1.3365	741.76	467.31	
7	ยางมะตอยหยอดจอยท์แบบก้อน (ซนิดเทร้อน)	201.6	กก.	49.00	9,878.40	1.3365	65.49	13,202.48	ราคาท้องตลาด
8	งานไม้แบบ	14.18	ตร.ม.	300.00	4,252.50	1.3365	400.95	5,683.47	
9	งานไหล่ทางลูกรัง	23.63	ลบ.ม.	189.00	4,465.13	1.3365	252.60	5,967.64	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	303,033.15			405,003.80	
							รวมเป็นราคากลางทั้งสิ้น	405,003.80	
							รวมเป็นราคากลางที่นำเสนอตามยอดเงินที่อนุมัติ	353,100.00	

ตัวอักษร (สามแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์)

นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนารางปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุ่งโปร่ง – บ้านนา หมู่ที่ 9 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 266,400.- บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 117 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบอำเภอบึงนารางกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มกราคม 2559 เป็นเงิน 266,400.- บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 ปร. 4

5.2 ปร. 5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

6.2 นายณรงค์ นุทผล .....

6.3 นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์ .....

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

โครงการ / ก่อสร้าง...ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

สถานที่...ถนนสายทุ่งโปร่ง – บ้านนา หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

หน่วยงาน...ส่วนราชการ / ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6/1/2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน บาท	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง / หน่วย	รวมเป็นเงิน	
๑	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	585.00	ตร.ม.	384.80	225,110.34	1.3365	514.29	300,859.97	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	225,110.34			300,859.97	
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	300,859.97	
							รวมเป็นราคากลางที่นำเสนอตามยอดเงินที่อนุมัติ	266,400.00	

ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

เมายเหตุ

ราคาค่าวัสดุก่อสร้างกำหนดใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัดพิจิตร และราคาสืบจากเว็ปไซต์

ค่าแรงงานกำหนดใช้จากกรมบัญชีกลาง / ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่....๑๐.../...๒๕๕๙...ลงวันที่....๖....เดือน....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมางานก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์)

นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนาราง

แบบบัญชีประมาณราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

โครงการ / ก่อสร้าง...ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 117 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่...ถนนสายทุ่งโปร่ง – บ้านนา หมู่ที่ 9 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

หน่วยงาน...ส่วนราชการ / ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง วันที่ประมาณการ... 6/1/2559

แผ่นที่ 1 / 1

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน บาท	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง / หน่วย	รวมเป็นเงิน	
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	87.75	ลบ.ม	1,980.00	173,745.00	1.3365	2,646.27	232,210.19	
2	ทรายหยาบรองพื้น	29.25	ลบ.ม	445.00	13,016.25	1.3365	594.74	17,396.22	
3	เหล็กตะแกรงวายเมต 4 มม.ขนาด 0.20x0.20 ม.	585	ตร.ม.	28.00	16,380.00	1.3365	37.42	21,891.87	
4	เหล็ก RB Ø 15 มม.	9.8	เส้น	345.00	3,390.66	1.3365	461.09	4,531.62	
5	เหล็ก DB Ø 16 มม.	12	เส้น	385.00	4,504.50	1.3365	514.55	6,020.26	
6	เหล็ก RB Ø 19 มม.	0.5	เส้น	555.00	259.74	1.3365	741.76	347.14	
7	ยางมะตอยหยอดจอยท์แบบก้อน (ชนิดเทร้อน)	149.8	กก.	49.00	7,338.24	1.3365	65.49	9,807.56	ราคาท้องตลาด
8	งานไม้แบบ	10.53	ตร.ม.	300.00	3,159.00	1.3365	400.95	4,222.00	
9	งานไหล่ทางลูกรัง	17.55	ลบ.ม.	189.00	3,316.95	1.3365	252.60	4,433.10	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	225,110.34			300,859.97	
							รวมเป็นราคากลางทั้งสิ้น	300,859.97	

รวมเป็นราคากลางที่นำเสนอตามยอดเงินที่อนุมัติ 266,400.00

ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ
(นายณรงค์ นุทผล)
กรรมการกำหนดราคากลาง
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ
(นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง
นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ
(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)
อนุมัติ
นายอำเภอบึงนาราง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๓,๑๐๐.-บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๕๓,๑๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔

๕.๒ ปร. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....

๖.๓ นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์ .....

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

โครงการ / ก่อสร้าง...ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

สถานที่...ถนนสายทุ่งโปร่ง - หนองบอน หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

หน่วยงาน...ส่วนราชการ / ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12/1/2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน บาท	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง / หน่วย	รวมเป็นเงิน	
๑	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	787.50	ตร.ม.	384.80	303,033.15	1.3365	514.29	405,003.80	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	303,033.15			405,003.80	
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	405,003.80	
							รวมเป็นราคากลางที่นำเสนอตามยอดเงินที่อนุมัติ	353,100.00	

ตัวอักษร (สามแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ

ราคาค่าวัสดุก่อสร้างกำหนดใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัดพิจิตร และราคาสืบจากเว็ปไซต์

ค่าแรงงานกำหนดใช้จากกรมบัญชีกลาง / ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่....๔๗../...๒๕๕๙...ลงวันที่....๘....เดือน....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมางานก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์)

นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนารางปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

แบบบัญชีประมาณราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

โครงการ / ก่อสร้าง...ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 157.50 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่...ถนนสายทุ่งโปร่ง - หนองบอน หมู่ที่ 9 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

หน่วยงาน...ส่วนราชการ / ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง วันที่ประมาณการ... 12/1/2559 แผ่นที่ 1 / 1

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน บาท	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง / หน่วย	รวมเป็นเงิน	
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	118.13	ลบ.ม	1,980.00	233,887.50	1.3365	2,646.27	312,590.64	
2	ทรายหยาบรองพื้น	39.38	ลบ.ม	445.00	17,521.88	1.3365	594.74	23,417.99	
3	เหล็กตะแกรงวายเมต 4 มม.ขนาด 0.20x0.20 ม.	788	ตร.ม.	28.00	22,050.00	1.3365	37.42	29,469.83	
4	เหล็ก RB Ø 15 มม.	13.2	เส้น	345.00	4,564.35	1.3365	461.09	6,100.25	
5	เหล็ก DB Ø 16 มม.	16	เส้น	385.00	6,063.75	1.3365	514.55	8,104.20	
6	เหล็ก RB Ø 19 มม.	0.6	เส้น	555.00	349.65	1.3365	741.76	467.31	
7	ยางมะตอยหยอดจอยท์แบบก้อน (ชนิดเทร้อน)	201.6	กก.	49.00	9,878.40	1.3365	65.49	13,202.48	ราคาท้องตลาด
8	งานไม้แบบ	14.18	ตร.ม.	300.00	4,252.50	1.3365	400.95	5,683.47	
9	งานไหล่ทางลูกรัง	23.63	ลบ.ม.	189.00	4,465.13	1.3365	252.60	5,967.64	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	303,033.15			405,003.80	
							รวมเป็นราคากลางทั้งสิ้น	405,003.80	
							รวมเป็นราคากลางที่นำเสนอตามยอดเงินที่อนุมัติ	**353,100.00**	

ตัวอักษร (สามแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์)

นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนารางปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

ตาราง ปปช.07

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ดงไทร หมู่ที่ 10 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 176,000.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป
ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน ตามแบบอำเภอบึงนารางกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มกราคม 2559 เป็นเงิน 176,000.- บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง
5.1 ปร. 4
5.2 ปร. 5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1 นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
6.2 นายณรงค์ นุทผล .....
6.3 นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์ .....

บัญชีสรุปราคากลางโครงการก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน

สถานที่ หมู่ที่ 10 ตำบลบึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงาน...ส่วนราชการ / ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง **วันที่ประมาณการ...** 14/1/2559

แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานอาคาร	144,519.10	1.2726	183,915.00	
	เงื่อนไข งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	ฟรี			
	เงินล่วงหน้าจ่าย		0%		
	เงินประกันผลงานหัก		0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้		7%		
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)		7%		
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			183,915.00	
	รวมเป็นเงินราคากลางทั้งสิ้นที่นำเสนอ			176,000.00	
	ตัวอักษร	**หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่....๔๘.../...๒๕๕๙...ลงวันที่....๘....เดือน....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมางานก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์)
นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)
นายอำเภอบึงนารางปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

บัญชีประมาณการราคากลางโครงการก่อสร้างงานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน

สถานที่ หมู่ที่ 10 ตำบลบึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปร.4

หน่วยงาน...ส่วนราชการ / ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง วันที่ประมาณการ... 14/1/2559 แผ่นที่ 1/4

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวน		
1	**งานรื้อถอนพื้น**								
	รื้อถอนพื้น ค.ส.ล.	10.70	ตร.ม.		-	50.00	535.00	535.00	
2	**งานดินขุดดินถม**								
	ดินขุดฐานรากถมคืน	13.25	ลบ.ม.		-	148.00	1,961.00	1,961.00	
3	**งานฐานราก**								
	ทรายก้นหลุม	0.50	ลบ.ม.	348.00	174.00	91.00	45.50	219.50	
	คอนกรีตก้นหลุม	0.72	ลบ.ม.	1,580.00	1,137.60	300.00	216.00	1,353.60	
4	**งานคอนกรีตโครงสร้าง**								
	คอนกรีตพื้น,คาน	7.20	ลบ.ม.	1,680.00	12,096.00	390.00	2,808.00	14,904.00	
	คอนกรีตฐานราก	2.16	ลบ.ม.	1,680.00	3,628.80	390.00	842.40	4,471.20	
5	**งานเหล็กเสริม**								
	เหล็ก RB 6 มม.	18	เส้น	48.00	864.00	9.00	162.00	1,026.00	
	เหล็ก DB 12 มม.	13	เส้น	186.00	2,418.00	29.00	377.00	2,795.00	
	เหล็กตะแกรงวายเมท 0.20x0.20 ม. Ø 4 มม.	52.5	ตร.ม.	23.00	1,207.50	5.00	262.50	1,470.00	
	ลวดผูกเหล็ก	5	กก.	46.00	230.00		-	230.00	
6	**งานเสาอาคาร**								
	เสาสำเร็จขนาด 0.15 x 0.15 ม.	5	ต้น	1,200.00	6,000.00		-	6,000.00	
	ไม้แบบ	19.5	ตร.ม.	300.00	5,850.00		-	5,850.00	
	ไม้เคร่ายึดไม้แบบใช้ 30% ของปริมาณไม้แบบ	5.85	ตร.ม.	300.00	1,755.00		-	1,755.00	
					35,360.90		7,209.40	42,570.30	

บัญชีประมาณการราคากลางโครงการก่อสร้างงานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน

สถานที่ หมู่ที่ 10 ตำบลบึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ปร.4

หน่วยงาน...ส่วนราชการ / ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง วันที่ประมาณการ... 14/1/2559 แผ่นที่ 2/4

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวน		
7	**งานโครงหลังคา**	707.52	กก.		-	10.00	7,075.20	7,075.20	รวมลวดเชื่อม
	เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	23	ท่อน	570.00	13,110.00		-	13,110.00	
	เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	7	ท่อน	637.00	4,459.00		-	4,459.00	
	เหล็ก C 150x50x20x2.3 มม.	3	ท่อน	770.00	2,310.00		-	2,310.00	
	แผ่นเมทัลชีท เคลือบสีและอลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.3 มม.	61.88	ตร.ม.	155.00	9,591.40	70.00	4,331.60	13,923.00	
	ตะปูเกลียวแผ่นเมทัลชีท หัวหกเหลี่ยม ยาว 3"	4	ถุง	180.00	720.00		-	720.00	
8	**งานผนัง**								
	ผนังก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	29.00	ตร.ม.	168.00	4,872.00	89.00	2,581.00	7,453.00	
	ผนังลวดตาข่ายขนาดช่อง 1 1/2"	21.00	ตร.ม.	250.00	5,250.00	100.00	2,100.00	7,350.00	
	ผนังฉาบปูนเรียบ	31.65	ตร.ม.		-	80.00	2,532.00	2,532.00	
	ปูนซีเมนต์ฉาบ	8	ถุง	125.00	1,000.00		-	1,000.00	
	ทรายละเอียด	1	ลบ.ม.	414.00	414.00		-	414.00	
9	**งานปูกระเบื้องพื้นและบุผนัง**								
	ผนังบุกระเบื้องเคลือบ 8"x 10"	26.35	ตร.ม.	208.00	5,480.80	138.00	3,636.30	9,117.10	
	พื้นปูประเบื้องเซรามิคด้าน 12"x 12"	10.50	ตร.ม.	237.00	2,488.50	125.00	1,312.50	3,801.00	
10	**งานไฟฟ้า**								
	โคมไฟฟ้าแบบเปลือยหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36 w รวมอุปกรณ์	4	ชุด	350.00	1,400.00	70.00	280.00	1,680.00	
	สวิทย์ เปิด - ปิด	4	ชุด	55.00	220.00	70.00	280.00	500.00	
	สายไฟฟ้า VAF 2x1.5 sq.mm.	0.5	ม้วน	1,074.00	537.00	1,200.00	600.00	1,137.00	
	สายไฟฟ้า VAF 2x2.5 sq.mm.	0.5	ม้วน	1,635.00	817.50	1,400.00	700.00	1,517.50	
					52,670.20		25,428.60	78,098.80	

บัญชีประมาณการราคากลางโครงการก่อสร้างงานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน

สถานที่ หมู่ที่ 10 ตำบลบึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปร.4

หน่วยงาน...ส่วนราชการ / ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง วันที่ประมาณการ... 14/1/2559 แผ่นที่ 3/4

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวน		
	ท่อ พีวีซีสีเหลืองเดินสายไฟ 1/2" + ข้อต่อ	3	ท่อน	35.00	105.00		-	105.00	
11	**งานประตู - หน้าต่าง**								
	ประตูห้องน้ำ PVC บานเรียบ 0.70 x 1.80 ม. + วงกบพร้อมอุปกรณ์ติดตั้	2	ชุด	1,430.00	2,860.00	100.00	200.00	3,060.00	ราคาสืบท้องตลาด
	ประตูเหล็กดัด 2.00 x 2.00 ม. + วงกบพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1	ชุด	2,500.00	2,500.00		-	2,500.00	เหมาจ่าย
12	**งานสุขภัณฑ์**								
	โถชักโครกนั่งราบ ชนิดมีหม้อพัก รุ่นประหยัดน้ำ 3/6 ลิตร	2	ชุด	2,990.00	5,980.00	450.00	900.00	6,880.00	
	สายฉีดชำระ	2	ชุด	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
	ที่ใส่กระดาษชำระ(เจาะยึดสกรู)	2	ชุด	120.00	240.00	70.00	140.00	380.00	
	อ่างหินขัด	2	ที่	260.00	520.00		-	520.00	
13	**งานประปา,สุขาภิบาล**	40	เมตร		-	30.00	1,200.00	1,200.00	
	ท่อ พีวีซี Ø 1/2" ชั้น 8.5 + ข้อต่อ	10	ท่อน	34.00	340.00		-	340.00	
	ท่อ พีวีซี Ø 4" ชั้น 8.5 + ข้อต่อ	1	ท่อน	528.00	528.00		-	528.00	
	ข้องอ 90 องศา Ø 1/2"	15	อัน	5.00	75.00		-	75.00	
	ข้องอสามทาง 90 องศา Ø 1/2"	3	อัน	7.00	21.00		-	21.00	
	ข้องอ 90 องศา Ø 4"	1	อัน	185.00	185.00		-	185.00	
	ก๊อกน้ำทองเหลือง sunwa Ø 1/2"	2	อัน	125.00	250.00		-	250.00	
	ประตูน้ำทองเหลือง Ø 1/2"	1	อัน	230.00	230.00		-	230.00	
	วงบ่อเกรอะ - บ่อซึม ขนาด 0.40 x 1.00 ม.	8	วง	155.00	1,240.00		-	1,240.00	
	ดินขุดดินถมบ่อเกรอะ - บ่อซึม	5	ลบ.ม.		-	148.00	740.00	740.00	
	เทปพันเกลียว	3	ม้วน	15.00	45.00		-	45.00	
					15,619.00		3,320.00	18,939.00	

บัญชีประมาณการราคากลางโครงการก่อสร้างงานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน

สถานที่ หมู่ที่ 10 ตำบลบึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปร.4

หน่วยงาน...ส่วนราชการ / ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง วันที่ประมาณการ... 14/1/2559 แผ่นที่ 4/4

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวน		
	น้ำยาประสานท่อ 1,000 กรัม	1	กระป๋อง	450.00	450.00		-	450.00	
14	งานสี								
	สีรองพื้น	1	กระป๋อง	467.00	467.00	600.00	600.00	1,067.00	
	สีน้ำพลาสติก	1	กระป๋อง	355.00	355.00	600.00	600.00	955.00	ทาสีจริง 2 ครั้ง
	สีกันสนิม ขนาด 3.785 ลิตร	1	กระป๋อง	345.00	345.00	630.00	630.00	975.00	
	สีน้ำมัน ขนาด 3.785 ลิตร	1	กระป๋อง	584.00	584.00	630.00	630.00	1,214.00	
	ทินเนอร์หรือน้ำมันสน	1	แกลลอน	250.00	250.00		-	250.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				2,451.00		2,460.00	4,911.00	
	รวมทั้งสิ้น				106,101.10		38,418.00	144,519.10	
	Factor F = 1.2726							183,915.01	
	รวมเป็นราคากลางที่นำเสนอตามยอดเงินที่อนุมัติ				หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน			176,000.00	

ลงชื่อ

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์)

นักบริหารงานช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนารางปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

อนุมัติ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง ดงไทร หมู่ที่ 10 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 110,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 58.8 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบอำเภอบึงนารางกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มกราคม 2559 เป็นเงิน 110,000.- บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 ปร. 4

5.2 ปร. 5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

6.2 นายณรงค์ นุทผล .....

6.3 นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์ .....

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

โครงการ / ก่อสร้าง...ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

สถานที่...ถนนสายทรายทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

หน่วยงาน...ส่วนราชการ / ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6/1/2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน บาท	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง / หน่วย	รวมเป็นเงิน	
๑	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	235.20	ตร.ม.	394.89	92,878.72	1.3365	527.77	124,132.40	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	92,878.72			124,132.40	
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	124,132.40	
							รวมเป็นราคากลางที่นำเสนอตามยอดเงินที่อนุมัติ	110,000.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

หมายเหตุ

ราคาค่าวัสดุก่อสร้างกำหนดใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัดพิจิตร และราคาสืบจากเว็ปไซต์

ค่าแรงงานกำหนดใช้จากกรมบัญชีกลาง / ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่....๑๑../...๒๕๕๙...ลงวันที่....๖....เดือน....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมางานก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์)

นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนาราง

แบบบัญชีประมาณราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

โครงการ / ก่อสร้าง...ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 58.80 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่...ถนนสายทรายทอง หมู่ที่ 10 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

หน่วยงาน...ส่วนราชการ / ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง วันที่ประมาณการ... 6/1/2559 แผ่นที่ 1 / 1

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน บาท	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง / หน่วย	รวมเป็นเงิน	
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	35.28	ลบ.ม	1,980.00	69,854.40	1.3365	2,646.27	93,360.41	
2	ทรายหยาบรองพื้น	11.76	ลบ.ม	445.00	5,233.20	1.3365	594.74	6,994.17	
3	เหล็กตะแกรงวายเมต 4 มม.ขนาด 0.20x0.20 ม.	235	ตร.ม.	28.00	6,585.60	1.3365	37.42	8,801.65	
4	เหล็ก RB Ø 15 มม.	4.9	เส้น	345.00	1,704.02	1.3365	461.09	2,277.43	
5	เหล็ก DB Ø 16 มม.	6	เส้น	385.00	2,263.80	1.3365	514.55	3,025.57	
6	เหล็ก RB Ø 19 มม.	0.2	เส้น	555.00	130.54	1.3365	741.76	174.46	
7	ยางมะตอยหยอดจอยท์แบบก้อน (ชนิดเทร้อน)	75.3	กก.	49.00	3,687.94	1.3365	65.49	4,928.93	ราคาห้องตลาด
8	งานไม้แบบ	5.29	ตร.ม.	300.00	1,587.60	1.3365	400.95	2,121.83	
9	งานไหล่ทางลูกรัง	8.82	ลบ.ม.	189.00	1,666.98	1.3365	252.60	2,227.92	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	92,714.08			123,912.36	
							รวมเป็นราคากลางทั้งสิ้น	123,912.36	
							รวมเป็นราคากลางที่นำเสนอตามยอดเงินที่อนุมัติ	110,000.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์)

นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล)

นายอำเภอบึงนาราง