พิมพ์ใน www.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 241
วันที่ 21 เม.ย. 59
ผู้พิมพ์ พรพจน์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑. **ชื่อโครงการ:** โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

๒. **เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:** เงินงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ๔๘๙,๓๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน :** โดยสังเขปปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตารางเมตรก่อสร้างตามแบบแปลนที่ของอำเภอบึงนารางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน ขนาด

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๔๘๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕
๕.๓ แบบแปลนและแผนที่ก่อสร้าง

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....
๖.๓ นายธีรยุทธ มนัสตรง .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สำนัก/กอง

ประเภท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของงาน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 -2 บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น กำหนดราคาเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	366,079.65	1.3365	489,265.45	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			489,265.45	
	คิดเป็นเงินประมาณ เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้			489,000.00	
	(ตัวอักษร) สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่ 1,040.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายณรงค์ บุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 -2 บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตารางเมตร

ฝ่ายประมาณราคา กำหนดราคาเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2559

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		ราคาหน่วยละ		และค่าแรง	
1	งานรื้อถอนพื้น คสล.(วางบนดิน)รื้อขนไป	60.00	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	4,200.00	4,200.00	ป้ายโครงการพิจารณาอยู่ในราคา
2	ทรายหยาบรองพื้น	-	ลบ.ม.	348.00	0.00	99.00	0.00	0.00	ช้างเหมาผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240กก./ตร.ซม.	156.00	ลบ.ม.	1,682.00	262,392.00	306.00	47,736.00	310,128.00	จัดทำพร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ
4	เหล็ก (wire mehs)Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	1,040.00	ตร.ม.	23.00	23,920.00	5.00	5,200.00	29,120.00	จำนวน 1 ป้าย
5	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	0.470	ตัน	21,495.00	10,102.65	3,300.00	1,551.00	11,653.65	
6	แบบหล่อคอนกรีต(ใช้ 4 ครั้ง)	19.00	ลบ.ฟ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	ค่าแรงประกอบแบบ	76.00	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	10,108.00	10,108.00	
8	แคลฟิลท์	26.00	ลิตร	30.00	780.00	0.00	0.00	780.00	
9	ลูกรังไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	174.00	0.00	99.00	0.00	0.00	(ไม่มีลูกรังไหล่ทาง)
10	โฟม ½" นิ้ว	3.00	แผ่น	30.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
11									
12	รวม				297,284.65		68,795.00	366,079.65	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นายมิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายธีรยุทธ หนักสตรง)
หัวหน้าส่วน โยธา อบต.ห้วยแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑. **ชื่อโครงการ:** โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

๒. **เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:** เงินงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) จำนวนเงิน ๒๒๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน :โดยสังเขป** ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ตามแบบแปลนที่ของอำเภอบึงนารางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๒๐๘,๖๐๐.- บาท (-สองแสนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน-)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕
๕.๓ แบบแปลนและแผนที่ก่อสร้าง

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....
๖.๓ นายธีรยุทธ มนัสตรง .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สำนัก/กอง

ประเภท ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง

เจ้าของงาน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น กำหนดราคาเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	163,941.50	1.2726	208,631.95	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			208,631.95	
	คิดเป็นเงินประมาณ	คิดเพียง		208,600.00	
	(ตัวอักษร)	สองแสนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาข้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง

ปริมาณงาน ปรับปรุงฝ้าเพดาลอาคารเรียน 172 ตร.ม. และเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน 140 ตร.ม.

ฝ่ายประมาณราคา **กำหนดราคาเมื่อวันที่** 18 มิ.ค. 2559

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		ราคาหน่วยละ		และค่าแรง	
1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ฆท.24 ขนาด RB 9 มม.	30.00	เส้น	109.59	3,287.70	20.45	613.50	3,901.20	
2	เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 (21 กก.)	109.00	ท่อน	570.10	62,140.90	210.00	22,890.00	85,030.90	
3	ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี 2 ด้าน	60.00	แผ่น	228.00	13,680.00	180.00	10,800.00	24,480.00	รวมอุปกรร์ในการติดตั้ง
4	บัวไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์	70.00	เมตร	45.00	3,150.00	40.00	2,800.00	5,950.00	
5	แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.	140.00	ตร.ม.	230.00	32,200.00	70.00	9,800.00	42,000.00	
6	ปูนซีเมตน์ (ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 50 กก./ถุง')	20.00	ถุง	128.97	2,579.40	-	-	2,579.40	ป้ายโครงการคิดรวมอยู่ในราคา
7	ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	จ้างเหมา ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
8	หินย่อย	5.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	จัดทำพร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ
									จำนวน 1 ป้าย
	รวม				**117,038.00**		**46,903.50**	**163,941.50**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ ลงชื่อ กรรมการฯ ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช) (นายณรงค์ นุทผล) (นายธีรยุทธ มนัสตรง)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) หัวหน้าส่วน โยธา อบต.ห้วยแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑. **ชื่อโครงการ:** โครงการซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยแก้วอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

๒. **เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:** เงินงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ๗,๑๐๐.-บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน :โดยสังเขป** ซ่อมแซมหลังคา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลห้วยแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ของอำเภอบึงนารางกำหนด

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๗,๑๐๐.- บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕
๕.๓ แบบแปลนและแผนที่ก่อสร้าง

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....
๖.๓ นายธีรยุทธ มนัสตรง .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สำนัก/กอง ส่วนโยธา

ประเภท โครงการซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล

เจ้าของงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลห้วยแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กอง ส่วนโยธา

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น **ตั้งทนตราบาบมื่อวันที่** 11 ม.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	7,107.00	-	7,107.00	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			7,107.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้			7,100.00	
	(ตัวอักษร) เจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่ 0.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิสิกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 0.00 ตารางเมตร

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา กำหนดราคาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559

ประมาณราคาโดย นายธีรยุทธ มนัสตรง

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		ราคาหน่วยละ		และค่าแรง	
1	ไม้ 1"x4" ยาว 4.00 ม.(ปิดกันนก)	1	แผ่น	623.00	623.00	-	-	623.00	
2	กระเบื้องมุงหลังคา ลอนคู่ 50x120x0.5 ซม.	4	แผ่น	51.00	204.00	-	-	204.00	
3	แผ่นยิปซั่ม 120x240 ซม. หนา 9 มม.	1	แผ่น	172.00	172.00	-	-	172.00	
4	กระเบื้องแผ่นเรียบ 120x240 ซม. หนา 6 มม.	1	แผ่น	224.00	224.00	-	-	224.00	
5	บานประตูไม้บานทึบ ขนาด 70x180 ซม.	2	บาน	1,214.00	2,428.00	-	-	2,428.00	
6	วงกบไม้ ขนาด 70x 180 ซม.ไม้2"x4" นิ้ว	2	ชุด	728.00	1,456.00	-	-	1,456.00	
7	ค่าแรงช้างเหมา	1	เหมา	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
8									
9									
10									
11									
12								7,107.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายธีรยุทธ มนัสตรง)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑. **ชื่อโครงการ:** โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล(รพสต.) หมู่ที่ ๒ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

๒. **เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:** เงินงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ๑๓๓,๕๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน :โดยสังเขป** ก่อสร้างระบายน้ำ ยาวประมาณ ๘๕ เมตรพร้อมวางท่อ รอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ของอำเภอบึงนารางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๑๒๖,๗๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
- ๕.๑ แบบ ปร.๔
- ๕.๒ แบบ ปร.๕
- ๕.๓ แบบแปลนและแผนที่ก่อสร้าง

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
- ๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
- ๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....
- ๖.๓ นายธีรยุทธ มนัสตรง .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน **สำนัก/กอง**

ประเภท ก่อสร้างรางระบายน้ำ รอบ รพ.สต.ห้วยแก้ว

เจ้าของงาน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น **กำหนดราคาเมื่อวันที่** 1 1 มิ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	99,572.36	1.2726	126,715.79	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	คลคเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			126,715.79	
	คิดเป็นเงินประมาณ เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้			126,700.00	
	(ตัวอักษร) หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ รอบ รพ.สต.ห้วยแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.41 เมตร ลึก 0.45 เมตร ยาว 85 เมตร พร้อมวางท่อ 0.30*1.00 ม. ยาว 45 เมตร

ฝ่ายประมาณราคา กำหนดราคาเมื่อวันที่ 11 มค 2559

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		ราคาหน่วยละ		และค่าแรง	
1	ดินขุดกลบดิน	30	ลบ.ม.	-	0.00	99	2,970.00	2,970.00	ป้ายโครงการคิดรวมอยู่ในราคา
2	ทรายหยาบรองพื้น	2	ลบ.ม.	348	696.00	99	198.00	894.00	จ้างเหมา ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
3	คอนกรีต	11	ลบ.ม.	1,682	18,502.00	306	3,366.00	21,868.00	จัดทำพร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม.	0.24	ตัน	21,962	5,270.88	4,100	984.00	6,254.88	จำนวน 1 ป้าย
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 9 มม.	0.54	ตัน	21,962	11,859.48	4,100	2,214.00	14,073.48	
6	ลวดผูกเหล็ก	24	กก.	46	1,104.00	-	-	1,104.00	
7	ไม้แบบ	45	ลบ.ฟ.	575	25,875.00	-	-	25,875.00	
8	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	133	ตร.ม.	-	-	133	17,689.00	17,689.00	
9	ตะปู	32	กก.	44	1,408.00	-	-	1,408.00	
10	ท่อระบายน้ำคอนกรีต 0.30*1.00 ม.	45	ท่อน	157	7,065.00	-	-	7,065.00	
11	งานรื้อถอน ดสล.(รื้อ - ขน)	5.3	ลบ.ม.	-	-	70	371.00	371.00	
12	รวม				**71,780.36**		**27,792.00**	**99,572.36**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายธีรยุทธ มนัสตรง)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างตลาดนัดกลางชุมชนบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๘๕,๐๐๐บาท (หกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๔ เมตร พื้นอาคารขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๓ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๖๗๕,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑ ปร. ๔
๕.๒ ปร. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....

๖.๓ นายธีรยุทธ มนัสตรง .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ที่ ฝ่าย/งาน สำนัก/กอง

ก่อสร้างตลาดกลางชุมชน

ที่ตั้ง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

แบบแปลนและรายการ

แบบแสดงที่ จำนวน แผ่น

ปริมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น กำหนดราคาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	530,617.43	1.2726	675,263.74	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			675,263.74	
	คิดเป็นเงินประมาณ เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้			675,000.00	
	(ตัวอักษร) หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายธีรยุทธ มนัสดรง)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างตลาดกลางชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน อาคารขนาด 14.00 * 14.00 ม. พื้นอาคารขนาด 16.00 * 23.00 ม.

ฝ่ายประมาณราคา กำหนดราคาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		ราคาหน่วยละ		และค่าแรง	
1	เสาเข็ม คอร. 0.20x0.20x6 ม.	12	ต้น	1,200	14,400.00	-	-	14,400.00	
2	ค่าแรงตอกเสาเข็ม	1	เหมา	-	-	15,000	15,000.00	15,000.00	
3	ขุดดินกลบดินฐานราก	8	$ม^3$	-	-	99	792.00	792.00	
4	ทรายหยาบ	1	$ม^3$	348	348.00	-	-	348.00	
5	คอนกรีตหยาบ	1	$ม^3$	1,635	1,635.00	306	306.00	1,941.00	
6	คอนกรีตโครงสร้าง	3.6	$ม^3$	1,682	6,055.20	306	1,101.60	7,156.80	
7	ไม้แบบ	10.5	$ฟ^3$	575	6,037.50	-	-	6,037.50	
8	ค่าแรงไม้แบบ	21	$ม^2$	-	-	133	2,793.00	2,793.00	
9	ตะปู	6	กก.	44	264.00	-	-	264.00	
10	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม.	0.026	ตัน	21,962	571.01	4,100	106.60	677.61	
11	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 9 มม.	0.060	ตัน	21,962	1,317.72	4,100	246.00	1,563.72	
12	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 Ø 16 มม.	0.500	ตัน	21,028	10,514.00	3,300	1,650.00	12,164.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างตลาดกลางชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน อาคารขนาด 14.00 * 14.00 ม. พื้นอาคารขนาด 16.00 * 23.00 ม.

ฝ่ายประมาณราคา ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		ราคาหน่วยละ		และค่าแรง	
13	ลวดผูกเหล็ก	18	กก.	46	828.00	-	-	828.00	
14	เหล็กตัวซี 150x50x20x3.2 มม. ยาว 6 ม.	51	ท่อน	1,056	53,856.00	-	-	53,856.00	
15	เหล็กกล่อง 38x38x2.0 มม. ยาว 6 ม.	33	ท่อน	341	11,253.00	-	-	11,253.00	
16	เหล็กท่อกลม Ø 2" นิ้ว หนา 3.0 มม. ยาว 6 ม.	17	ท่อน	687	11,679.00	-	-	11,679.00	
17	เหล็กท่อกลม Ø 1.5" นิ้ว หนา 3.0 มม. ยาว 6 ม.	14	ท่อน	550	7,700.00	-	-	7,700.00	
18	เหล็กท่อกลม Ø 1" นิ้ว หนา 2.8 มม. ยาว 6 ม.	15	ท่อน	325	4,875.00	-	-	4,875.00	
19	เหล็กแผ่นหัวเสา 0.25*0.25 ม.หนา 12 มม.	6	แผ่น	150	900.00	-	-	900.00	
20	เหล็กแผ่นหัวเสา 0.20*0.20 ม.หนา 12 มม.	3	แผ่น	100	300.00	-	-	300.00	
21	เหล็กฉาก ขนาด 50*50 มม. หนา 5 มม.	1	ท่อน	570	570.00	-	-	570.00	
22	หลังคาเมทัชชีท,กันสาด	360	ตร.ม.	230	82,800.00	70	25,200.00	108,000.00	
23	ครอบข้าง	34.8	ตร.ม.	220	7,656.00	50	1,740.00	9,396.00	
24	ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคาเหล็ก	4,160	กก.	-	-	12.00	49,920.00	49,920.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ ลงชื่อ กรรมการฯ ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช) (นายณรงค์ นุทผล) (นายธีรยุทธ มนัสตรง)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างตลาดกลางชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน อาคารขนาด 14.00 * 14.00 ม. พื้นอาคารขนาด 16.00 * 23.00 ม.

ฝ่ายประมาณราคา **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 6 มกราคม 2559

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		ราคาหน่วยละ		และค่าแรง	
25	ทาสีกันสนิม	250	ม^2	56	14,000.00	35	8,750.00	22,750.00	
	งานพื้นพื้นคอนกรีตตลาดกลางชุมชน								
26	แม็คโครถากถางล้มต้นไม้	1	ชม.	1,600	1,600.00	-	-	1,600.00	
27	ทรายถมที่	73.60	ม^3	168	12,364.80	99	7,286.40	19,651.20	
28	คอนกรีตพื้น	55.20	ม^3	1,682	92,846.40	306	16,891.20	109,737.60	
29	ตะแกรงเหล็กวายเมท	368	ม^2	23	8,464.00	5	1,840.00	10,304.00	
30	งานพื้นขัดมันเรียบ	368	ม^2	80	29,440.00	40	14,720.00	44,160.00	
	รวม				**382,274.63**		**148,342.80**	**530,617.43**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ ลงชื่อ กรรมการฯ ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช) (นายณรงค์ นุทผล) (นายธีรยุทธ มนัสตรง)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑. **ชื่อโครงการ:** โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดห้วยแก้ว
หมู่ที่ ๒ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

๒. **เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:** เงินงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ๓๐๖,๗๐๐.- บาท (สามแสนหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน :โดยสังเขป**ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ของอำเภอบึงนารางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๓๐๖,๗๐๐.- บาท (-สามแสนหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕
๕.๓ แบบแปลนและแผนที่ก่อสร้าง

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....
๖.๓ นายธีรยุทธ มนัสตรง .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน **สำนัก/กอง**

ประเภท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดห้วยแก้ว

เจ้าของงาน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น **กำหนดราคาเมื่อวันที่** ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	229,503.78	1.3365	306,731.80	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			306,731.80	
	ตีตเป็นเงินประมาณ เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้			306,700.00	
	(ตัวอักษร) สามแสนหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่ 650.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายธีรยุทธ มนัสครอง)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

แบบ ปร.4

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดห้วยแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร

ฝ่ายประมาณราคา **กำหนดราคาเมื่อวันที่** .....

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนพื้น คสล.(วางบนดิน)รื้อขนไป	52.00	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	3,640.00	3,640.00	ป้ายโครงการคิดรวมอยู่ในราคา
2	ทรายหยาบรองพื้น	-	ลบ.ม.	348.00	0.00	99.00	0.00	0.00	ช้างเหมา ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240กก./ตร.ซม.	97.50	ลบ.ม.	1,682.00	163,995.00	306.00	29,835.00	193,830.00	จัดทำพร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ
4	เหล็ก (wire mehs)Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	650.00	ตร.ม.	23.00	14,950.00	5.00	3,250.00	18,200.00	จำนวน 1 ป้าย
5	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	0.289	ตัน	21,495.00	6,209.91	3,300.00	953.37	7,163.28	
6	แบบหล่อคอนกรีต(ใช้ 4 ครั้ง)	9.00	ลบ.ฟ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	ค่าแรงประกอบแบบ	36.00	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	4,788.00	4,788.00	
8	แอลฟัลท์	16.25	ลิตร	30.00	487.50	0.00	0.00	487.50	
9	ลูกรังไหล่ทาง	5.00	ลบ.ม.	174.00	870.00	99.00	495.00	1,365.00	
10	โฟม ½" นิ้ว	1.00	แผ่น	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
11									
12	**รวม**				**186,542.41**		**42,961.37**	**229,503.78**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประชาศราคากลางงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑. **ชื่อโครงการ** : โครงการก่อสร้างต่อเติมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก้ว
หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยแก้วอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

๒. **เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**: เงินงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) จำนวนเงิน ๒๐๔,๔๐๐.- บาท (สองแสนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน :โดยสังเขป** ก่อสร้างต่อเติม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก้ว ต่อเติมอาคาร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๓๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ของอำเภอบึงนารางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๒๐๔,๔๐๐.- บาท (-สองแสนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕
๕.๓ แบบแปลนและแผนที่ก่อสร้าง

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
๖.๒ นายณรงค์ บุทผล .....
๖.๓ นายธีรยุทธ มนัสตรง .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สำนัก/กอง ส่วนโยธา

ประเภท โครงการก่อสร้างต่อเติมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก้ว

เจ้าของงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลห้วยแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กอง ส่วนโยธา

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น ตำหนดราคาเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	161,899.22	1.2726	206,032.95	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			206,032.95	
	ตัดเป็นเงินประมาณ เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้			204,400.00	
	(ตัวอักษร) สองแสนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 45.20 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 4,558.25 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างต่อเติมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ต่อเติมอาคารอาคาร กว้าง 4.00 ม. ยาว 11.30 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 45.20 ตารางเมตร

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา **กำหนดราคาเมื่อวันที่** 18 มิ.ย. 2559

ประมาณราคาโดย นายธีรยุทธ มนัสตรง

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		ราคาหน่วยละ		และค่าแรง	
1	ขุดดินกลบดินฐานราก	1	ม^3	-	-	99.00	99.00	99.00	ป้ายโครงการคิดรวมอยู่ในราคา
2	ทรายหยาบ	0.5	ม^3	348.00	174.00	-	-	174.00	จ้างเหมา ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
3	คอนกรีตโครงสร้าง	2	ม^3	1,682.00	3,364.00	306.00	612.00	3,976.00	จัดทำพร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ
4	งานก่ออิฐบล๊อก	38	ม^2	100.00	3,800.00	60.00	2,280.00	6,080.00	จำนวน 1 ป้าย
5	งานฉาบปูน	76	ม^2	55.00	4,180.00	82.00	6,232.00	10,412.00	
6	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	0.033	ตัน	21,962.00	724.75	4,100.00	135.30	860.05	
7	เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม.	0.165	ตัน	21,495.00	3,546.68	3,300.00	544.50	4,091.18	
8	ลวดผูกเหล็ก	6	กก.	46.00	276.00	-	-	276.00	
9	เหล็กตัวซี 150x50x2.3 มม. ยาว 6 ม.	5	ท่อน	771.00	3,855.00	-	-	3,855.00	น้ำหนัก 29.5 กก./ท่อน
10	เหล็กตัวซี 100x50x2.3 มม. ยาว 6 ม.	11	ท่อน	637.00	7,007.00	-	-	7,007.00	น้ำหนัก 23.5 กก./ท่อน
11	เหล็กตัวซี 75x45x2.3 มม. ยาว 6 ม.	12	ท่อน	570.00	6,840.00	-	-	6,840.00	น้ำหนัก 21 กก./ท่อน
12	เชิงชายไม้เซอร์ร่า 1.6 * 15 ซม.	21	ม.	80.00	1,680.00	35.00	735.00	2,415.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างต่อเติมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ต่อเติมอาคารอาคาร กว้าง 4.00 ม. ยาว 11.30 ม. **หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า** 45.20 ตารางเมตร

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา **กำหนดราคาเมื่อวันที่** 18 มิ.ค. 2559

ประมาณราคาโดย นายธีรยุทธ มนัสตรง

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		ราคาหน่วยละ		และค่าแรง	
13	ปิดทับเชิงชายไม้เซอร์ร่า 1.6 * 10 ซม.	21	ม.	42.00	882.00	35.00	735.00	1,617.00	ป้ายโครงการคิดรวมอยู่ในราคา
14	หลังคากระเบื้องลอนคู่	135	แผ่น	51.00	6,885.00	-	-	6,885.00	จ้างเหมา ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
15	ค่าแรงมุงหลังคา	60	$ม^2$	-	-	45.00	2,700.00	2,700.00	จัดทำพร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ
16	ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคาเหล็ก	658	กก.	-	-	10.00	6,580.00	6,580.00	จำนวน 1 ป้าย
17	ทาสีกันสนิม	65	$ม^2$	52.00	3,380.00	35.00	2,275.00	5,655.00	
18	กระเบื้องแผ่นเรียบฝ้าชายคา 6 มม.คร่าวเหล็กชุบ	9	$ม^2$	190.00	1,710.00	75.00	675.00	2,385.00	
19	ไม้แบบ	16	$ฟ^3$	575.00	9,200.00	-	-	9,200.00	
20	ค่าแรงไม้แบบ	30	$ม^2$	-	-	133.00	3,990.00	3,990.00	
21	ตะปู	7.5	กก.	44.00	330.00	-	-	330.00	
22	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.	45	$ม^2$	220.00	9,900.00	75.00	3,375.00	13,275.00	
23	สีน้ำพลาสติกทาภายใน,ภายนอก	76	$ม^2$	40.00	3,040.00	30.00	2,280.00	5,320.00	
24	กระเบื้องปูพื้น ชนิดเรียบ ขนาด 12"x12" นิ้ว	24	$ม^2$	280.00	6,720.00	158.00	3,792.00	10,512.00	(ราคารวมปูนทราย)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างต่อเติมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ต่อเติมอาคารอาคาร กว้าง 4.00 ม. ยาว 11.30 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 45.20 ตารางเมตร

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา **กำหนดราคาเมื่อวันที่** 18 มิ.ย. 2559

ประมาณราคาโดย นายธีรยุทธ มนัสตรง

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		ราคาหน่วยละ		และค่าแรง	
25	กระเบื้องผิวเรียบบุผนัง ขนาด 8"x10" นิ้ว	0	$ม^2$	265.00	-	158.00	-	-	ป้ายโครงการคิดรวมอยู่ในราคา
26	เหล็กตะแกรง วายเมท	0	$ม^2$	23.00	-	5.00	-	-	จ้างเหมา ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
27	ตาข่ายลวดหยิก ขนาด 3 มม. ช่อง 2" นิ้ว	0	$ม^2$	122.00	-	100.00	-	-	จัดทำพร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ
28	เหล็กกล่อง ขนาด 1½" x 1½" นิ้ว	0	ท่อน	341.00	-	-	-	-	จำนวน 1 ป้าย
29	ประตูกระจกบานสื่อนเปิดคู่ ป1	2	ชุด	12,500.00	25,000.00	1,500.00	3,000.00	28,000.00	
30	ประตูกระจกบานสวิง ป2	0	ชุด	4,500.00	-	1,000.00	-	-	
31	ประตูเหล็ก ป3	0	ชุด	1,500.00	-	500.00	-	-	
32	ประตูบานpvc สำเร็จรูป วงกบpvc ป4	0	ชุด	1,750.00	-	500.00	-	-	
33	หน้าต่างกระจกบานเลื่อน น1	0	ชุด	4,500.00	-	1,000.00	-	-	
34	หน้าต่างช่องแสงกระจกติดตาย น2	0	ชุด	1,200.00	-	200.00	-	-	
35	หลอดไฟฟ้า 1x36w มีครอบพลาสติก	0	ชุด	690.00	-	115.00	-	-	
36	หลอดไฟฟ้า 2x36w มีครอบพลาสติก	3	ชุด	1,100.00	3,300.00	135.00	405.00	3,705.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ ลงชื่อ กรรมการฯ ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช) (นายณรงค์ นุทผล) (นายธีรยุทธ มนัสตรง)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างต่อเติมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ต่อเติมอาคารอาคาร กว้าง 4.00 ม. ยาว 11.30 ม. **หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า** 45.20 **ตารางเมตร**

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา **กำหนดราคาเมื่อวันที่** 18 ม.ค. 2559

ประมาณราคาโดย นายธีรยุทธ มนัสตรง

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
37	ปลั๊กไฟฟ้า	2	ชุด	120.00	240.00	100.00	200.00	440.00	ป้ายโครงการคิดรวมอยู่ในราคา
38	สวิทช์ไฟฟ้า	3	ชุด	60.00	180.00	100.00	300.00	480.00	จ้างเหมา ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
39	คัตเอ้า,เบคเกอร์	0	ชุด	1,000.00	-	300.00	-	-	จัดทำพร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ
40	สายไฟฟ้า ขนาด 2x1.5	1	ม้วน	1,074.00	1,074.00		-	1,074.00	จำนวน 1 ป้าย
41	สายไฟฟ้า ขนาด 2x2.5	1	ม้วน	1,682.00	1,682.00		-	1,682.00	
42	งานรื้อผนัง	8	ตร.ม.	-	-	38.00	304.00	304.00	
43	งานรื้อหน้าต่างกระจกกรอบอลูมิเนียม	14	ตร.ม.	-	-	120.00	1,680.00	1,680.00	
44	งานรื้อย้ายเครื่องปรับอากาศ	2	ชุด	-	-	2,500.00	5,000.00	5,000.00	
45	งานรื้อย้ายเครื่องและอุปกรณ์ทันตกรรม	1	ชุด	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
46	ท่อ PVC. ขนาด Ø 4"	0	ท่อน	542.00	-	-	-	-	
47	ท่อ PVC. ขนาด Ø 2" ยาว 4 ม.	0	ท่อน	154.00	-	-	-	-	
48	ท่อ PVC. ขนาด Ø ½" ยาว 4 ม.	0	ท่อน	35.00	-	-	-	-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายธีรยุทธ มนัสตรง)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างต่อเติมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ต่อเติมอาคารอาคาร กว้าง 4.00 ม. ยาว 11.30 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 45.20 ตารางเมตร

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา **กำหนดราคาเมื่อวันที่** 18 มิ.ย. 2559

ประมาณราคาโดย นายธีรยุทธ มนัสตรง

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		ราคาหน่วยละ		และค่าแรง	
49	ข้อต่อท่อ PVC. ขนาด Ø 4"	0	อัน	73.00	-	-	-	-	ป้ายโครงการคิดรวมอยู่ในราคา
50	ข้อต่อท่อ PVC. ขนาด Ø 2"	0	อัน	18.00	-	-	-	-	ข้างเหมา ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
51	ข้อต่อท่อ PVC. ขนาด Ø ½"	0	อัน	5.00	-	-	-	-	จัดทำพร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ
52	กาวประสานท่อ 1 กก.	0	กระป๋อง	210.00	-	-	-	-	จำนวน 1 ป้าย
53	เทปพันเกลียว	0	ม้วน	12.00	-	-	-	-	
54	ค่าแรงประสานท่อคิด 30%ของค่าวัสดุท่อ	0	งาน	-	-	-	-	-	
55	งานเดินท่อโสโครกโถส้วมมีถังพักน้ำ	0	จุด	-	-	1,500.00	-	-	
56	งานเดินท่อน้ำทิ้ง	0	จุด	-	-	600.00	-	-	
57	งานถังบำบัดน้ำเสีย	0	งาน	8,500.00	-	2,000.00	-	-	
	รวม							161,899.22	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑. **ชื่อโครงการ:** โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

๒. **เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:** เงินงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) จำนวนเงิน ๑๔๒,๗๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน :โดยสังเขป** ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ความยาว ๗๑ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ของอำเภอบึงนารางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๑๒๔,๖๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน-)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕
๕.๓ แบบแปลนและแผนที่ก่อสร้าง

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
๖.๒ นายณรงค์ บุทผล .....
๖.๓ นายธีรยุทธ มนัสตรง .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

เลขบ ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สำนัก/กอง

ประเภท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนชุมชนบึงนาราง(ห้วยแก้ว)

เจ้าของงาน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเอกที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น **กำหนดราคาเมื่อวันที่** 18 มิ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	97,980.00	1.2726	124,689.35	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			124,689.35	
	คิดเป็นเงินประมาณ เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้			124,600.00	
	(ตัวอักษร) หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่ 0.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนอรุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ก่อสรางรั้วมาตราฐาน 9 ก้อน(ฐานรากไม่ตอกเข็ม)

ฝ่ายประมาณราคา **กำหนดราคาเมื่อวันที่** 18 มี.ค. 2559

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		ราคาหน่วยละ		และค่าแรง	
1	รั้วมาตราฐาน 9 ก้อน(ฐานรากไม่ตอกเข็ม)	71	ม.	1,380	97,980.00	-	-	97,980.00	ราคาต่อเมตร
	หมายเหตุ								ป้ายโครงการคิดรวมอยู่ในราคา
	1. กำแพงของรั้วก่อด้วยซีเมนต์บล๊อคโชว์แนวทั้ง								จ้างเหมา ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
	2 ด้าน ไม่ฉาบปูน ฉาบปูนเฉพาะ เสา คานคอดิน								จัดทำพร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ
	และทับหลัง								จำนวน 1 ป้าย
	2. ทาสี								
	3. ระยะช่วงเสา ห่าง 2.50 เมตร								
	รวม				**97,980.00**		-	**97,980.00**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายธีรยุทธ มนัสตรง)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑. **ชื่อโครงการ:** โครงการซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์
หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

๒. **เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:** เงินงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) จำนวนเงิน ๑๔๗,๘๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน :โดยสังเขป** ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ของอำเภอบึงนารางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๑๔๗,๘๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕
๕.๓ แบบแปลนและแผนที่ก่อสร้าง

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....
๖.๓ นายธีรยุทธ มนัสตรง .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สำนัก/กอง

ประเภท โครงการซ่อมแซมศาลาอนกประสงค์ ม.3

เจ้าของงาน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านบึงปลิง ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น กำหนดราคาเมื่อวันที่ 18 มค 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	121,714.45	1.2726	154,893.81	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			154,893.81	
	คิดเป็นเงินประมาณ	คิดเพียง		147,800.00	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาข้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ ม.3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านบึงปลิง ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ซ่อมแซมศาลา ปูกระเบื้อง 102 ตร.ม. , เปลี่ยนหลังคา 172 ตร.ม. , ตีฝ้าเพดาน 102 ตร.ม.

ฝ่ายประมาณราคา **กำหนดราคาเมื่อวันที่** 18 มี.ค. 2559

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		ราคาหน่วยละ		และค่าแรง	
1	กระเบื้อง ขนาด 12*12 นิ้ว	102	$ม^2$	140.19	14,299.38	158	16,116.00	30,415.38	ป้ายโครงการคิดรวมอยู่ในราคา
2	ปูน	41	ถุง	126.15	5,172.15	-	-	5,172.15	จ้างเหมา ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
3	ทราย	12	$ม^3$	348.91	4,186.92	-	-	4,186.92	จัดทำพร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ
4	ปูนยาแนว	10	ถุง	25.00	250.00	-	-	250.00	จำนวน 1 ป้าย
5	เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีท	172	$ม^2$	230.00	39,560.00	70	12,040.00	51,600.00	*ปูนทรายปูกระเบื้อง หนา 5 cm.
6	ฝ้าซิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	102	$ม^2$	220.00	22,440.00	75	7,650.00	30,090.00	
	รวม				**85,908.45**		**35,806.00**	**121,714.45**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ ลงชื่อ กรรมการฯ ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช) (นายณรงค์ นุทผล) (นายธีรยุทธ มนัสตรง)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑. **ชื่อโครงการ:** โครงการซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

๒. **เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:** เงินงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ๒๐๓,๗๐๐.- บาท (สามแสนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน :โดยสังเขป** วางท่อประปา ยาวประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๓ บ้านบึงปลึง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ของอำเภอบึงนาราง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๒๐๓,๗๐๐.- บาท (สองแสนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕
๕.๓ แบบแปลนและแผนที่ก่อสร้าง

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....
๖.๓ นายธีรยุทธ มนัสตรง .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สำนัก/กอง

ประเภท โครงการซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน

เจ้าของงาน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านบึงปลิง ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น กำหนดราคาเมื่อวันที่ 1 1 มิ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	160,913.15	1.2726	204,778.07	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	คอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			204,778.07	
	คิดเป็นเงินประมาณ เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้			203,700.00	
	(ตัวอักษร) สองแสนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านบึงปลิง ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ขุดวางท่อประปา pvc Ø 3 นิ้ว ยาว 1,200 ม.พร้อมติดตั้ง มาตรน้ำ ขนาด 3 นิ้ว

ฝ่ายประมาณราคา กำหนดราคาเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2559

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		ราคาหน่วยละ		และค่าแรง	
1	ท่อประปา pvc Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5	300.00	ท่อน	325.23	97,569.00	-	-	97,569.00	ป้ายโครงการคิดรวมอยู่ในราคา
2	ท่อประปา pvc Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	-	ท่อน	148.60	-	-	-	-	ข้างเหมา ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
3	สามทางลด Ø 3 นิ้ว ลด Ø 4 หุน	90.00	ตัว	109.35	9,841.50	-	-	9,841.50	จัดทำพร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ
4	สามทางลด Ø 2 นิ้ว ลด Ø 4 หุน	-	ตัว	32.55	-	-	-	-	จำนวน 1 ป้าย
5	ข้องอ 45 องศา Ø 3	-	ตัว	109.35	-	-	-	-	
6	ข้องอ 90 องศา Ø 3	20.00	ตัว	109.35	2,187.00	-	-	2,187.00	
7	ท่อประปา pvc Ø 4 หุน ชั้น 8.5	-	ท่อน	34.58	-	-	-	-	
8	น้ำยาประสานท่อ 250 กรัม	10.00	กระป๋อง	130.84	1,308.40	-	-	1,308.40	
9	งานดินขุดและถมดิน	72.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	7,128.00	7,128.00	
10	ค่าแรงประสานท่อ คิด 30 %จากราคาวัสดุ	1.00	งาน	-	-	32,879.25	32,879.25	32,879.25	
11	มาตรวัดน้ำ ขนาด 3 นิ้ว	1.00	ตัว	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวม				**120,905.90**		**40,007.25**	**160,913.15**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาข้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑. **ชื่อโครงการ:** โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

๒. **เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:** เงินงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) จำนวนเงิน ๒๑๒,๖๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป:** ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ของอำเภอบึงนารางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๒๑๒,๖๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕
๕.๓ แบบแปลนและแผนที่ก่อสร้าง

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
๖.๒ นายณรงค์ บุหผล .....
๖.๓ นายธีรยุทธ มนัสตรง .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สำนัก/กอง

ประเภท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ม.4

เจ้าของงาน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวคำ ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเอกที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น กำหนดราคาเมื่อวันที่ 1 กพ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	173,551.20	1.2726	220,861.26	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			220,861.26	
	คิดเป็นเงินประมาณ	คิดเพียง		212,600.00	
	(ตัวอักษร)	สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายธีรยุทธ มณีสดรง)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ม.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวคำ ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ซ่อมแซมอาคารยกพื้นปูกระเบื้อง,ตีฝ้า,ทาสีอาคาร

ฝ่ายประมาณราคา **กำหนดราคาเมื่อวันที่** 1 กพ. 2559

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		ราคาหน่วยละ		และค่าแรง	
1	งานรื้อผนัง(ขนไป)	25	$ม^2$	-	0.00	40.00	1,000.00	1,000.00	ป้ายโครงการคิดรวมอยู่ในราคา
2	งานก่ออิฐมอญ	1.80	ตร.ม.	185.00	333.00	89.00	160.20	493.20	จ้างเหมา ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
3	งานเทคอนกรีตพื้น 3 * 6 ม. หนา 0.10 ม.	1.80	ลบ.ม.	1,682.00	3,027.60	306.00	550.80	3,578.40	จัดทำพร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ
4	เหล็กวายเมท	18	ตร.ม.	23.00	414.00	5.00	90.00	504.00	จำนวน 1 ป้าย
5	ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.20 ม.	3.50	ลบ.ม.	348.00	1,218.00	99.00	346.50	1,564.50	
6	กระเบื้อง ขนาด 40*40 ซม.	92	ตร.ม.	160.00	14,720.00	158.00	14,536.00	29,256.00	
7	ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	90	ตร.ม.	220	19,800.00	75.00	6,750.00	26,550.00	
8	ฝ้ากระเบื้องเรียบบหนา 4 มม. คร่าวโลหะ	49	ตร.ม.	185	9,065.00	75.00	3,675.00	12,740.00	
9	ไม้มอบฝ้า	35	ท่อน	80.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
10	งานทาสีภายใน,ภายนอก	125	ตร.ม.	40.00	5,000.00	30.00	3,750.00	8,750.00	
11	สีน้ำมัน ขนาด 3.785 ลิตร	3	ถัง	514.00	1,542.00	-	-	1,542.00	
12	พัดลมติดผนัง	5	ตัว	1,250.00	6,250.00	100.00	500.00	6,750.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

(นายธีรยุทธ มนัสตรง)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ม.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวคำ ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ซ่อมแซมอาคารยกพื้นปูกระเบื้อง,ตีฝ้า,ทาสีอาคาร

ฝ่ายประมาณราคา **กำหนดราคาเมื่อวันที่** 11 ก.พ. 2559

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		ราคาหน่วยละ		และค่าแรง	
13	สายไฟฟ้า ขนาด 2x1.5	1	ม้วน	1,074.00	1,074.00	-	-	1,074.00	ป้ายโครงการคิดรวมอยู่ในราคา
14	สายไฟฟ้า ขนาด 2x2.5	1	ม้วน	1,635.00	1,635.00	-	-	1,635.00	จ้างเหมา ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
15	ท่อร้อยสายไฟ pvc 3/8" นิ้ว ยาว 4 เมตร	7	ท่อน	38.00	266.00	-	-	266.00	จัดทำพร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ
16	ปลั๊กไฟฟ้า	3	ชุด	120.00	360.00	100	300.00	660.00	จำนวน 1 ป้าย
17	สวิทซ์ไฟฟ้า	6	ชุด	60.00	360.00	100	600.00	960.00	
18	หลอดไฟฟ้า 1x36w	6	ชุด	250.00	1,500.00	115	690.00	2,190.00	
19	งานต่อเติมอาคาร 3.00 * 12.00 ม.			-	-		-	-	
20	เสาสำเร็จ ขนาด 5x6 คืบ	5	ต้น	480	2,400.00	-	-	2,400.00	
21	งานเทคอนกรีตพื้น 3 * 12 ม. หนา 0.10 ม.	3.60	ลบ.ม.	1,682.00	6,055.20	306	1,101.60	7,156.80	
22	เหล็กวายเมท	36	ตร.ม.	23.00	828.00	5	180.00	1,008.00	
23	เหล็กตัวซี 150x50x2.3 มม. ยาว 6 ม.	3	ท่อน	771	2,313.00	-	-	2,313.00	29.5 กก./ท่อน
24	เหล็กตัวซี 100x50x2.3 มม. ยาว 6 ม.	7	ท่อน	637	4,459.00	-	-	4,459.00	23.5 กก./ท่อน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ	ลงชื่อ ..... กรรมการฯ	ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)	(นายณรงค์ นุทผล)	(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ม.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวคำ ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ซ่อมแซมอาคารยกพื้นปูกระเบื้อง,ตีฝ้า,ทาสีอาคาร

ฝ่ายประมาณราคา **กำหนดราคาเมื่อวันที่** 1 ก.พ. 2559

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
25	เหล็กตัวซี 75x45x2.3 มม. ยาว 6 ม.	10	ท่อน	570	5,700.00	-	-	5,700.00	21.0 กก./ท่อน
26	ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคาเหล็ก	463	กก.	-	-	10.0	4,630.00	4,630.00	ป้ายโครงการคิดรวมอยู่ในราคา
27	แผ่นหลังคาเมทัชชีท	45	ตร.ม.	230	10,350.00	70	3,150.00	13,500.00	จ้างเหมา ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
28	แผ่นเมทัชชีทครอบข้าง	4	ตร.ม.	220	880.00	50	200.00	1,080.00	จัดทำพร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ
29	กระเบื้อง ขนาด 40*40 ซม.	36	ตร.ม.	160.00	5,760.00	158	5,688.00	11,448.00	จำนวน 1 ป้าย
30	งานก่ออิฐมอญ	6.45	ตร.ม.	185.00	1,193.25	89	574.05	1,767.30	
31	งานฉาบปูน	13	ตร.ม.	60.00	780.00	82	1,066.00	1,846.00	
32	ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	36	ตร.ม.	220	7,920.00	75	2,700.00	10,620.00	
33	ฝ้ากระเบื้องเรียบบหนา 4 มม. คร่าวโลหะ	0	ตร.ม.	185	-	75	-	-	
34	งานทาสีภายใน,ภายนอก	13	ตร.ม.	40.00	520.00	30	390.00	910.00	
35	เชิงชาย 1x8 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	5	แผ่น	340	1,700.00	140	700.00	2,400.00	
	รวม				**120,223.05**		**53,328.15**	**173,551.20**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ ลงชื่อ กรรมการฯ ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช) (นายณรงค์ นุทผล) (นายธีรยุทธ มนัสตรง)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑. **ชื่อโครงการ:** โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔
ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

๒. **เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:** เงินงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) จำนวนเงิน ๑๖๗,๖๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน :โดยสังเขป** ก่อสร้างเตาเผาขยะหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยก่อสร้างเตาเผาขยะหมู่บ้าน ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ของอำเภอบึงนารางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๑๖๕,๗๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕
๕.๓ แบบแปลนและแผนที่ก่อสร้าง

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....
๖.๓ นายธีรยุทธ มนัสตรง .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สำนัก/กอง

ประเภท โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

เจ้าของงาน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองกัวคำ ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น กำหนดราคาเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	130,236.26	1.2726	165,738.66	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			165,738.66	
	คิดเป็นเงินประมาณ เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้			165,700.00	
	(ตัวอักษร) หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวดำ ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ก่อสร้างเตาเผาขยะ ตามแบบที่กำหนด

ฝ่ายประมาณราคา กำหนดราคาเมื่อวันที่ 18 มิ.ค. 2559

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		ราคาหน่วยละ		และค่าแรง	
1	คอนกรีตโครงสร้าง	15	ม^3	1,682.00	25,230.00	306.00	4,590.00	29,820.00	ป้ายโครงการคิดรวมอยู่ในราคา
2	งานก่ออิฐมอญ	30	ตร.ม.	185.00	5,550.00	89.00	2,670.00	8,220.00	จ้างเหมา ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
3	งานฉาบปูน	30	ตร.ม.	60.00	1,800.00	82.00	2,460.00	4,260.00	จัดทำพร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ
4	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	0.030	ตัน	21,962.00	658.86	4,100.00	123.00	781.86	จำนวน 1 ป้าย
5	เหล็กข้ออ้อย Ø 25 มม.	0.060	ตัน	21,028.00	1,261.68	2,900.00	174.00	1,435.68	
6	ลวดผูกเหล็ก	8	กก.	46.00	368.00	-	-	368.00	
7	ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว	30	ท่อน	550	16,500.00	-	-	16,500.00	
8	ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคาเหล็ก	450	กก.	-	-	10.00	4,500.00	4,500.00	
9	ไม้แบบ	3.84	ฟ^3	575.00	2,208.00	-	-	2,208.00	
10	ค่าแรงไม้แบบ	3.84	ม^2	-	-	133.00	510.72	510.72	
11	ตะปู	10	กก.	-	-	-	-	0.00	
12	สีกันสนิม	15	ม^2	56.00	840.00	35.00	525.00	1,365.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวคำ ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ก่อสร้างเตาเผาขยะ ตามแบบที่กำหนด

ฝ่ายประมาณราคา **กำหนดราคาเมื่อวันที่** .....

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		ราคาหน่วยละ		และค่าแรง	
13	งานทาสีภายใน,ภายนอก	25	ตร.ม.	40.00	1,000.00	30	750.00	1,750.00	ป้ายโครงการคิดรวมอยู่ในราคา
14	สีน้ำมันทาเหล็ก	20	$ม^2$	50.00	1,000.00	35	700.00	1,700.00	จ้างเหมา ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
15	ตาข่ายลวดหยิก (เส้นลวดØ 3.0 มม.)	25	$ม^2$	92.00	2,300.00	100	2,500.00	4,800.00	จัดทำพร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ
16	เสาเข็ม ขนาด 0.15*0.15 ม.ยาว 2.00 ม.	4	ต้น	300.00	1,200.00	50	200.00	1,400.00	จำนวน 1 ป้าย
17	คอนกรีตถนนทางเข้า	19.5	$ม^3$	1,682.00	32,799.00	306	5,967.00	38,766.00	กว้าง 5 ม. ยาว26 ม.หนา 0.15 ม.
18	ตะแกรงเหล็กวายเมท ศก.4.0 มม.ตาราง 0.20 ม.	130	$ม^2$	23.00	2,990.00	5	650.00	3,640.00	
19	ทรายถม	13	$ม^3$	348.00	4,524.00	99	1,287.00	5,811.00	
20	ค่ารถไถปรับพื้นที่	4	ชม.	600	2,400.00	-	-	2,400.00	
	รวม							**130,236.26**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑. **ชื่อโครงการ:** โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

๒. **เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:** เงินงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ๒๑๕,๕๐๐.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน :โดยสังเขป** ปรับปรุงอาคารเรียนโดยเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ของอำเภอบึงนารางกำหนด **พร้อมติดตั้ง** ป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๒๑๕,๕๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕
๕.๓ แบบแปลนและแผนที่ก่อสร้าง

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
๖.๒ นายณรงค์ บุทผล .....
๖.๓ นายธีรยุทธ มนัสตรง .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน 0 สำนัก/กอง ส่วนโยธา

ประเภท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

เจ้าของอาคาร ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านวังพร้าว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กอง ส่วนโยธา

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ถ้าหนดราคาเมื่อวันที่ 11 มิ.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	244,563.94	-	244,563.94	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			244,563.94	
	คิดเป็นเงินประมาณ			215,500.00	
	(ตัวอักษร) สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่ 560.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 433 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายณรงค์ บุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

ประมาณราคากลาง ค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านวังพร้าว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 35 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา **กำหนดราคาเมื่อวันที่** 1 ม.ค. 2559

ประมาณราคาโดย นายธีรยุทธ มนัสตรง

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ราคาประมาณ		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย			ราคาต่อหน่วย	ราคา	
1	งานดินขุดตัด พื้นที่ทางเดิม(แรงคน)	-	ลบ.ม.	99.00	0.00	1.2726	125.99	0.00	ป้ายโครงการคิดรวมอยู่ในราคา
2	ทรายหยาบ	16.80	ลบ.ม.	447.00	7,509.60	1.2726	568.85	9,556.72	ช้างเหมา ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240กก./ตร.ซม.	84.00	ลบ.ม.	1,988.00	166,992.00	1.2726	2,529.93	212,514.02	จัดทำพร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ
4	เหล็ก (wire mehs)Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	560.00	ตร.ม.	28.00	15,680.00	1.2726	35.63	19,954.37	จำนวน 1 ป้าย
5	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	-	ตัน	24,795.00	0.00	1.2726	31,554.12	0.00	
6	แบบหล่อคอนกรีต(ใช้ 4 ครั้ง)	-	ตร.ม.	0.00	0.00	1.2726	0.00	0.00	
7	ค่าแรงประกอบแบบ	15.00	ตร.ม.	133.00	1,995.00	1.2726	169.26	2,538.84	
8	แอลฟัลท์	-	ลิตร	30.00	0.00	1.2726	38.18	0.00	
9	ลูกรังไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	273.00	0.00	1.2726	347.42	0.00	
10	โฟม ½" นิ้ว	-	แผ่น	30.00	0.00	1.2726	38.18	0.00	
	รวมวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ	สองแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์						244,563.94	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑. **ชื่อโครงการ:** โครงการต่อเติมลานตากข้าว
หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

๒. **เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:** เงินงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) จำนวนเงิน ๒๑๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน :โดยสังเขป** ต่อเติมลานตาก หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยก่อสร้างต่อเติมลานตากข้าว กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ของอำเภอบึงนารางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๒๑๑,๕๐๐.- บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕
๕.๓ แบบแปลนและแผนที่ก่อสร้าง

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....
๖.๓ นายธีรยุทธ มนัสตรง .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สำนัก/กอง

ประเภท โครงการต่อเติมลานตากข้าว

เจ้าของงาน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านวังพร้าว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น กำหนดราคาเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	166,247.51	1.2726	211,566.57	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			211,566.57	
	คิดเป็นเงินประมาณ เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้			211,500.00	
	(ตัวอักษร) สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายฉเรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมลานตากข้าว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านวังพร้าว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ลาน กว้าง 19.00 ม. ยาว 35.00 ม.หนา 0.10 ม.

ฝ่ายประมาณราคา **กำหนดราคาเมื่อวันที่** 18 มิ.ค. 2559

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		ราคาหน่วยละ		และค่าแรง	
1	ทรายหยาบ	19.95	ลบ.ม.	348.91	6,960.75	99.00	1,975.05	8,935.80	ป้ายโครงการคิดรวมอยู่ในราคา
2	คอนกรีตผสมเสร็จ 240กก./ตร.ซม.	66.50	ลบ.ม.	1,682.24	111,868.96	306.00	20,349.00	132,217.96	จ้างเหมา ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
3	เหล็ก (wire mehs)Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	665.00	ตร.ม.	23.36	15,534.40	5.00	3,325.00	18,859.40	จัดทำพร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ
4	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	0.055	ตัน	21,495.33	1,182.24	3,300.00	181.50	1,363.74	จำนวน 1 ป้าย
5	แบบหล่อคอนกรีต	5.00	ลบ.ฟ.	575.12	2,875.60	-	-	2,875.60	
6	ค่าแรงประกอบแบบ	15.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,995.00	1,995.00	
	รวม				**138,421.96**		**27,825.55**	**166,247.51**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายธีรยุทธ มนัสตรง)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑. **ชื่อโครงการ:** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านวังพร้าว
หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

๒. **เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:** เงินงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) จำนวนเงิน ๑๘๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป:** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ของอำเภอบึงนารางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๑๕๑,๖๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน-)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕
๕.๓ แบบแปลนและแผนที่ก่อสร้าง

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....
๖.๓ นายธีรยุทธ มนัสตรง .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง **แบบ ปร.5**

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน **สำนัก/กอง** ส่วนโยธา

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านวังพร้าว

เจ้าของงาน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านวังพร้าว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กอง ส่วนโยธา

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น **กำหนดราคาเมื่อวันที่** 1 กพ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	151,606.22	-	151,606.22	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			151,606.22	
	คิดเป็นเงินประมาณ			151,600.00	
	(ตัวอักษร) หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่ 311.50 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 487 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

ประมาณราคากลาง ค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านวังพร้าว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านวังพร้าว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 89 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 311.50 ตารางเมตร

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา กำหนดราคาเมื่อวันที่ .....1 มิ.ย. 2559.....

ประมาณราคาโดย นายธีรยุทธ มนัสตรง

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ราคาประมาณ		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย			ราคาต่อหน่วย	ราคา	
1	งานดินขุดตัด พื้นที่ทางเดิม(แรงคน)	-	ลบ.ม.	99.00	0.00	1.3365	132.31	0.00	ป้ายโครงการคิดรวมอยู่ในราคา
2	ทรายหยาบ	9.35	ลบ.ม.	447.00	4,177.22	1.3365	597.42	5,582.85	จ้างเหมา ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240กก./ตร.ซม.	46.73	ลบ.ม.	1,988.00	92,889.30	1.3365	2,656.96	124,146.55	จัดทำพร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ
4	เหล็ก (wire mehs)Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	311.50	ตร.ม.	28.00	8,722.00	1.3365	37.42	11,656.95	จำนวน 1 ป้าย
5	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	0.136	ตัน	24,795.00	3,372.12	1.3365	33,138.52	4,506.84	
6	แบบหล่อคอนกรีต(ใช้ 4 ครั้ง)	6.00	ตร.ม.	0.00	0.00	1.3365	0.00	0.00	
7	ค่าแรงประกอบแบบ	24.00	ตร.ม.	133.00	3,192.00	1.3365	177.75	4,266.11	
8	แอลฟัลท์	7.79	ลิตร	30.00	233.63	1.3365	40.10	312.24	
9	ลูกรังไหล่ทาง	3.00	ลบ.ม.	273.00	819.00	1.3365	364.86	1,094.59	
10	โฟม ½" นิ้ว	1.00	แผ่น	30.00	30.00	1.3365	40.10	40.10	
	รวมวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ	หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกบาทยี่สิบสองสตางค์						151,606.22	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ ลงชื่อ กรรมการฯ ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช) (นายณรงค์ นุทผล) (นายธีรยุทธ มนัสตรง)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑. **ชื่อโครงการ:** โครงการเปลี่ยนหลังคาศาลาวัดบ้านวังพร้าว
หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

๒. **เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:** เงินงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) จำนวนเงิน ๒๕๓,๔๑๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป:** เปลี่ยนหลังคาศาลาวัด หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ตามแบบแปลนที่ของอำเภอบึงนารางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๑๘๖,๖๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕
๕.๓ แบบแปลนและแผนที่ก่อสร้าง

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....
๖.๓ นายธีรยุทธ มนัสตรง .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สำนัก/กอง

ประเภท โครงการเปลี่ยนหลังคาศาลาวัดบ้านวังพร้าว หมู่ที่ 5

เจ้าของงาน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านวังพร้าว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น กำหนดราคาเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	146,643.00	1.2726	186,617.88	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			186,617.88	
	คิดเป็นเงินประมาณ	คิดเพียง		186,600.00	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาข้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายฆรงค์ บุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง **แบบ ปร.4**

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการเปลี่ยนหลังคาศาลาวัดบ้านวังพร้าว หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านวังพร้าว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน เปลี่ยนหลังคาศาลาวัดบ้านวังพร้าว 417.48 ตร.ม.

ฝ่ายประมาณราคา **กำหนดราคาเมื่อวันที่** 1 กพ 2559

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		ราคาหน่วยละ		และค่าแรง	
1	ค่ารื้อถอนวัสดุมุงหลังคา (รื้อขนไป)	417.48	ตร.ม.	-	-	25.00	10,437.00	10,437.00	ป้ายโครงการคิดรวมอยู่ในราคา
2	แผ่นหลังคาเมทัชชีท	417.48	ตร.ม.	230.00	96,020.40	70.00	29,223.60	125,244.00	จ้างเหมา ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
3	แผ่นเมทัชชีทครอบจั่ว	32.20	ตร.ม.	220.00	7,084.00	50.00	1,610.00	8,694.00	จัดทำพร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ
4	แผ่นเมทัชชีทครอบข้าง	8.40	ตร.ม.	220.00	1,848.00	50.00	420.00	2,268.00	จำนวน 1 ป้าย
	รวม				**104,952.40**		**41,690.60**	**146,643.00**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ	ลงชื่อ กรรมการฯ	ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)	(นายณรงค์ นุทผล)	(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑. **ชื่อโครงการ:** โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

๒. **เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:** เงินงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) จำนวนเงิน ๒๒๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน :**โดยสังเขป ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ของอำเภอบึงนารางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕
๕.๓ แบบแปลนและแผนที่ก่อสร้าง

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....
๖.๓ นายธีรยุทธ มนัสตรง .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สำนัก/กอง

ประเภท โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6

เจ้าของงาน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านวังปลากราย ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น กำหนดราคาเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	179,785.02	1.2726	228,794.42	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			228,794.42	
	คิดเป็นเงินประมาณ	คิดเพียง		220,000.00	
	(ตัวอักษร)	สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาข้างเหนือโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

แบบ ปร.4

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านวังปลากราย ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ดีดโครงหลังคาให้สูงขึ้น 1.00 ม. ถมดินยกระดับพื้นพร้อมเทพื้น คสล. และก่ออิฐผนังข้าง

ฝ่ายประมาณราคา **กำหนดราคาเมื่อวันที่** 18 มี.ค. 2559

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		ราคาหน่วยละ		และค่าแรง	
1	ถมดินในตัวอาคาร	90.00	ม^3	65.00	5,850.00	-	-	5,850.00	ราคาท้องถิ่น
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	9.00	ลบ.ม.	1,682.24	15,140.16	306.00	2,754.00	17,894.16	
3	เหล็กกล่อง ขนาด 5*5 นิ้ว	3.00	ท่อน	1,710.00	5,130.00	577.00	1,731.00	6,861.00	
4	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	14.00	เส้น	48.75	682.50	9.10	127.40	809.90	
5	ตะแกรงเหล็กวายเมท ศก.4.0 มม.ตาราง 0.20 ม.	108.00	ม^2	23.36	2,522.88	5.00	540.00	3,062.88	
6	ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	46.73	280.38	-	-	280.38	
7	กระเบื้องปูพื้น ชนิดเรียบ ขนาด 12"x12" นิ้ว	108.00	ม^2	140.19	15,140.52	158.00	17,064.00	32,204.52	
8	ปูนซีเมนต์ผสม (50 กก.)	58.00	ถุง	126.15	7,316.70	-	-	7,316.70	
9	ทรายหยาบ	13.00	ลบ.ม.	348.91	4,535.83	-	-	4,535.83	
10	ทรายละเอียด	4.00	ลบ.ม.	414.33	1,657.32	-	-	1,657.32	
11	หิน(ผสมเททับหลัง)	0.50	ลบ.ม.	514.02	257.01	-	-	257.01	
12	ปูนยาแนว	20.00	ถุง	25.00	500.00	-	-	500.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาข้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ	ลงชื่อ ..... กรรมการฯ	ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)	(นายณรงค์ นุทผล)	(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาเอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านวังปลากราย ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ดีดโครงหลังคาให้สูงขึ้น 1.00 ม. ถมดินยกระดับพื้นพร้อมเทพื้น คสล. และก่ออิฐผนังข้าง

ฝ่ายประมาณราคา **กำหนดราคาเมื่อวันที่** 18 มค. 2559

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		ราคาหน่วยละ		และค่าแรง	
13	เปลี่ยนหลังคาเมทัชชีท	170.00	$ม^2$	230.00	39,100.00	70.00	11,900.00	51,000.00	
14	แผ่นเมทัชชีทครอบข้าง	10.20	เมตร	160.00	1,632.00	50.00	510.00	2,142.00	
15	สีทาเหล็ก ขนาด 3.785 ลิตร	1.00	กระป๋อง	514.00	514.00	-	-	514.00	
16	น้ำมันสน	1.00	กระป๋อง	163.00	163.00	-	-	163.00	
17	อิฐบล๊อก ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	848.00	ก้อน	5.49	4,655.52	-	-	4,655.52	
18	ค่าแรงก่ออิฐบล๊อก	65.20	ตร.ม.	-	-	65.00	4,238.00	4,238.00	
19	ค่าแรงฉาบปูน	130.40	ตร.ม.	-	-	82.00	10,692.80	10,692.80	
20	ค่าแรงช้างเหมาดีดหลังคา	1.00	เหมารวม	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
21	ลวดเชื่อม	1.00	กล่อง	150.00	150.00	-	-	150.00	
	รวม							**179,785.02**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ ลงชื่อ กรรมการฯ ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช) (นายณรงค์ นุทผล) (นายธีรยุทธ มนัสตรง)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑. **ชื่อโครงการ:** โครงการก่อสร้างชุดบานประตูเหล็ก เปิด - ปิดน้ำ
หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

๒. **เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:** เงินงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล
(ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ๒๘,๓๐๐.- (สองหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน :โดยสังเขป** ก่อสร้างชุดบานประตูเหล็ก เปิด ปิดน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านวังปลากราย
ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ของอำเภอบึงนารางกำหนด

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๒๘,๓๐๐.- บาท (-สองหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน-)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕
๕.๓ แบบแปลนและแผนที่ก่อสร้าง

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....
๖.๓ นายธีรยุทธ มนัสตรง .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สำนัก/กอง ส่วนโยธา

ประเภท โครงการก่อสร้างชุดบานประตูเหล็ก เปิด - ปิด น้ำ หมู่ที่ 6

เจ้าของงาน ที่ว่าการอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง คลองสายบึงกระเหรี่ยง-วังปลากราย หมู่ที่ 6 บ้านวังปลากราย ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กอง ส่วนโยธา

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น กำหนดราคาเมื่อวันที่ 1 1 ม.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	22,686.50	1.2509	28,378.54	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			28,378.54	
	คิดเป็นเงินประมาณ			28,300.00	
	(ตัวอักษร) สองหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาข้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง ซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างชุดบานประตูเหล็ก เปิด - ปิด น้ำ หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง คลองสายบึงกระเหรี่ยง-วังปลากราย หมู่ที่ 6 บ้านวังปลากราย ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ก่อสร้างประตู เปิด - ปิดน้ำขนาดบาน 1.10*1.10 เมตร โครงประตูสูง 2.50 เมตร

ฝ่ายประมาณราคา กำหนดราคาเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2559

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		ราคาหน่วยละ		และค่าแรง	
1	เหล็กราง 100*50*50*5 มม.	2	ท่อน	1,418.00	2,836.00	477.00	954.00	3,790.00	
2	เหล็กราง 75*40*40*5 มม.	1	ท่อน	1,050.00	1,050.00	353.00	353.00	1,403.00	
3	เหล็กฉาก 50*50*5 มม.	1	ท่อน	570.00	570.00	192.00	192.00	762.00	
4	เครื่องยกพร้อมเพลา เหล็กเหนียวมีบูททองเหลือง	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
5	เหล็กแผ่น 4*8 ฟุต หนา 9 มม.	0.5	แผ่น	5,130.00	2,565.00	1,785.00	892.50	3,457.50	
6	สีกันสนิม	14	$ม^2$	56.00	784.00	35.00	490.00	1,274.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							22,686.50	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายธีรยุทธ มนัสตรง)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑. **ชื่อโครงการ:** โครงการก่อสร้างกำแพงหูช้างปากท่อกลม
หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

๒. **เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:** เงินงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ๕๕,๓๐๐.- บาท (ห้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน :โดยสังเขป** ก่อสร้างกำแพงหูช้างปากท่อ ก่อสร้างบานประตู หมู่ที่ ๖ บ้านวังปลากราย ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ของอำเภอบึงนารางกำหนด

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๕๕,๓๐๐.- บาท (ห้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕
๕.๓ แบบแปลนและแผนที่ก่อสร้าง

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....
๖.๓ นายธีรยุทธ มนัสตรง .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สำนัก/กอง ส่วนโยธา

ประเภท โครงการก่อสร้างคำแพงหูช้างปากท่อกลม หมู่ที่ 6

เจ้าของงาน ที่ว่าการอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง คลองสายหนองจิกเถว-วังปลากราย หมู่ที่ 6 บ้านวังปลาคราย ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กอง ส่วนโยธา

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 1 มิ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	44,389.39	1.2509	55,526.69	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			55,526.69	
	คิดเป็นเงินประมาณ			55,300.00	
	(ตัวอักษร) ห้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปล.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายธิรยุทธ มนัสตวง)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงหูช้างปากท่อกลม หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง คลองสายหนองจิกแถว-วังปลากราย หมู่ที่ 6 บ้านวังปลากราย ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ก่อสร้างกำแพงหูช้างพร้อมก่อสร้างประตู เปิด - ปิดน้ำขนาดบาน 1.30*1.30 เมตร โครงประตูสูง 2.50 เมตร

ฝ่ายประมาณราคา กำหนดราคาเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2559

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		ราคาหน่วยละ		และค่าแรง	
1	งานดินขุดปรับพื้นที่	1.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	99.00	99.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	0.50	ลบ.ม.	348.91	174.46	99.00	49.50	223.96	
3	งานคอนกรีต 240กก./ตร.ซม.	4.50	ลบ.ม.	1,682.24	7,570.08	306.00	1,377.00	8,947.08	
4	- RB ขนาด 9 มม.	0.08	ตัน	21,962.62	1,757.01	4,100.00	328.00	2,085.01	
5	ลวดผูกเหล็ก	2.5	กก.	46.73	116.83	-	-	116.83	
6	ไม้แบบ	8	ลบ.ฟ.	575.12	4,600.96	-	-	4,600.96	
7	ค่าแรงประกอบติดตั้ง	15	$ม^2$	-	-	133.00	1,995.00	1,995.00	
8	ตะปู	4	กก.	44.39	177.56	-	-	177.56	
9	เหล็กราง 100*50*50*5 มม.	2	ท่อน	1,418.00	2,836.00	477.00	954.00	3,790.00	
10	เหล็กราง 75*40*40*5 มม.	1	ท่อน	1,050.00	1,050.00	353.00	353.00	1,403.00	
11	เหล็กฉาก 50*50*5 มม.	1	ท่อน	570.00	570.00	192.00	192.00	762.00	
12	เครื่องยกพร้อมเพลา เหล็กเหนียวมีบูททองเหลือง	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาข้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงหูช้างปากท่อกลม หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง คลองสายหนองจิกแถว-วังปลากราย หมู่ที่ 6 บ้านวังปลากราย ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ก่อสร้างกำแพงหูช้างพร้อมก่อสร้างประตู เปิด - ปิดน้ำขนาดบาน 1.30*1.30 เมตร โครงประตูสูง 2.50 เมตร

ฝ่ายประมาณราคา กำหนดราคาเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2559

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		ราคาหน่วยละ		และค่าแรง	
13	เหล็กแผ่น 4*8 ฟุต หนา 9 มม.	1	แผ่น	5,130.00	5,130.00	1,785.00	1,785.00	6,915.00	
14	สีกันสนิม	14	$ม^2$	56.00	784.00	35.00	490.00	1,274.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							44,389.39	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาข้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ ลงชื่อ กรรมการฯ ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช) (นายณรงค์ นุทผล) (นายธีรยุทธ มนัสตรง)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑. **ชื่อโครงการ:** โครงการปรับปรุงศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

๒. **เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:** เงินงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) จำนวนเงิน ๒๔๒,๑๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป:** ปรับปรุงศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ของอำเภอบึงนารางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน

๔. **ราคากลางคำนวณ** ณ **วันที่** ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๒๔๒,๑๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕
๕.๓ แบบแปลนและแผนที่ก่อสร้าง

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
๖.๒ นายณรงค์ นุชผล .....
๖.๓ นายธีรยุทธ มนัสตรง .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน **สำนัก/กอง**

ประเภท โครงการปรับปรุงศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

เจ้าของงาน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองหวาย ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น **กำหนดราคาเมื่อวันที่** 1 กพ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	198,457.86	1.2726	252,557.47	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			252,557.47	
	คิดเป็นเงินประมาณ เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้			242,100.00	
	(ตัวอักษร) สองแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่ 0.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองหวาย ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ซ่อมแซมปรับปรุงและต่อเติมอาคาร

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณราคาโดย **กำหนดราคาเมื่อวันที่** 1 ก.พ. 2559

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		ราคาหน่วยละ		และค่าแรง	
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม.	0.3	ลบ.ม.	1,635	490.50	306	91.80	582.30	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	8	ลบ.ม.	1,682	13,758.76	306	2,503.08	16,261.84	
3	เสาสำเร็จ ขนาด 5x7 ศอก คืบ	12	ต้น	640	7,680.00	-	-	7,680.00	
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม.	0.022	ตัน	21,962	483.16	4,100	90.20	573.36	ใช้เสริมงานทับหลัง
5	เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD.30 Ø 12 มม.	0.198	ตัน	21,082	4,174.24	3,300	653.40	4,827.64	
6	เหล็กปอกสำเร็จØ 6 มม.ขนาด 10*15 ซม.	279	ตัว	5	1,395.00	-	-	1,395.00	ป้ายโครงการคิดรวมอยู่ในราคา
7	ลวดผูกเหล็ก	11	กก.	46	506.00	-	-	506.00	จ้างเหมา ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
8	เหล็กวายเมท	65	ตร.ม.	23	1,495.00	5	325.00	1,820.00	จัดทำพร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ
9	เหล็กตัวซี หนา 3.2 มม. ขนาด 75 x 45 x 15 มม.	30	ท่อน	703	21,090.00	-	-	21,090.00	จำนวน 1 ป้าย
10	แปสำเร็จ ซีลเทกซ์	15	ท่อน	150	2,250.00	-	-	2,250.00	
11	ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคาเหล็ก	780	กก.	-	-	10.0	7,800.00	7,800.00	
12	แผ่นหลังคาเมทัชชีท	114	ตร.ม.	230.00	26,220.00	70.00	7,980.00	34,200.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองหวาย ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ซ่อมแซมปรับปรุงและต่อเติมอาคาร

ฝ่ายประมาณราคา **กำหนดราคาเมื่อวันที่** 1 กพ 2559

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		ราคาหน่วยละ		และค่าแรง	
13	แผ่นเมทัชชีทครอบขั่ว	6.66	ตร.ม.	220	1,465.20	50	333.00	1,798.20	ป้ายโครงการคิดรวมอยู่ในราคา
14	แผ่นเมทัชชีทครอบข้าง	11	ตร.ม.	220	2,420.00	50	550.00	2,970.00	จ้างเหมา ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
15	เชิงชาย 1x8 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	11	แผ่น	340	3,740.00	140	1,540.00	5,280.00	จัดทำพร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ
16	ฝ้ากระเบื้องเรียบบหนา 4 มม. คร่าวโลหะ	48.9	ตร.ม.	185	9,046.50	75	3,667.50	12,714.00	จำนวน 1 ป้าย
17	อิฐบล๊อก ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	1,288	ก้อน	5.49	7,071.12	-	-	7,071.12	
18	ค่าแรงก่ออิฐบล๊อก	77.58	ตร.ม.	-	-	80	6,206.40	6,206.40	
19	ปูนซีเมนต์	40	ถุง	126	5,040.00	-	-	5,040.00	
20	ทรายหยาบ	3.0	ลบ.ม.	348	1,044.00	-	-	1,044.00	
21	ทรายละเอียด	5	ลบ.ม.	414	2,070.00	-	-	2,070.00	
22	ค่าแรงฉาบปูน	155	ตร.ม.	-	-	82	12,710.00	12,710.00	
23	ประตูม้วน	1	ชุด	15,000	15,000.00	1,200	1,200.00	16,200.00	
24	วงกบ 60*110 ซม.แบบ 2 ช่อง	7	วง	950	6,650.00	-	-	6,650.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองหวาย ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ซ่อมแซมปรับปรุงและต่อเติมอาคาร

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณราคาโดย **กำหนดราคาเมื่อวันที่** 1 ก.พ. 2559

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		ราคาหน่วยละ		และค่าแรง	
25	บานหน้าต่าง 60*110 ซม.	14	บาน	392	5,488.00	140	1,960.00	7,448.00	ป้ายโครงการคิดรวมอยู่ในราคา
26	งานรื้อถอนวัสดุมุง	114	ตร.ม.	-	-	25	2,850.00	2,850.00	จ้างเหมา ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
27	งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก	114	ตร.ม.	-	-	70	7,980.00	7,980.00	จัดทำพร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ
28	ประตูบานpvc สำเร็จรูป วงกบpvc	1	ชุด	1,300	1,300.00	140	140.00	1,440.00	จำนวน 1 ป้าย
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
	รวม				**139,877.48**		**58,580.38**	**198,457.86**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑. **ชื่อโครงการ:** โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการกองทุนบ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

๒. **เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:** เงินงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) จำนวนเงิน ๒๑๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป:** ปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการกองทุน หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ของอำเภอบึงนารางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๒๑๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕
๕.๓ แบบแปลนและแผนที่ก่อสร้าง

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....
๖.๓ นายธีรยุทธ มนัสตรง .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน **สำนัก/กอง**

ประเภท โครงการซ่อมแซมที่ทำการกองทุนบ้านหนองหวาย

เจ้าของงาน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองหวาย ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น **กำหนดราคาเมื่อวันที่** 1 กพ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	171,614.76	1.2726	218,396.94	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			218,396.94	
	คิดเป็นเงินประมาณ เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้			215,000.00	
	(ตัวอักษร) สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่ 0.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมที่ทำการกองทุนบ้านหนองหวาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองหวาย ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ซ่อมแซมอาคาร เทพื้น , ต่อเติมอาคาร , เปลี่ยนหลังคา , ก่ออิฐผนัง

ฝ่ายประมาณราคา **กำหนดราคาเมื่อวันที่** 1 กพ. 2559

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		ราคาหน่วยละ		และค่าแรง	
1	แผ่นหลังคาเมทัชชีท	220	ตร.ม.	230	50,600.00	70	15,400.00	66,000.00	รวมพื้นที่หลังคาที่ต่อเติม
2	แผ่นเมทัชชีทครอบขั้ว	26	ตร.ม.	220	5,610.00	50	1,275.00	6,885.00	
3	แผ่นเมทัชชีทครอบข้าง	6	ตร.ม.	220	1,320.00	50	300.00	1,620.00	
4	เสาหน้า 5x6 ศอก	3	ต้น	516	1,548.00	-	-	1,548.00	
5	เหล็กตัวซี หนา 3.2 มม. ขนาด 75 x 45 x 15 มม.	4	ท่อน	703	2,812.00	-	-	2,812.00	26.00 กก.
6	เหล็กตัวซี หนา 3.2 มม. ขนาด 100 x 50 x 20 มม.	2	ท่อน	920	1,840.00	-	-	1,840.00	34.00 กก.
7	แปสำเร็จ ซีลเทกซ์	4	ท่อน	150	600.00	-	-	600.00	
8	ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคาเหล็ก	172	กก.	-	-	10	1,720.00	1,720.00	
9	อิฐบล๊อก	383	ก้อน	5.49	2,102.67	-	-	2,102.67	รวมอิฐที่ก่อเป็นแบบคาน
10	ปูนเสือ	12	ถุง	126	1,512.00	-	-	1,512.00	
11	ทรายหยาบ	4	ลบ.ม.	348	1,392.00	-	-	1,392.00	รวมปรับระดับพื้น
12	ทรายละเอียด	2	ลบ.ม.	414	828.00	-	-	828.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ ลงชื่อ กรรมการฯ ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช) (นายณรงค์ นุทผล) (นายธีรยุทธ มนัสตรง)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมที่ทำการกองทุนบ้านหนองหวาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองหวาย ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ซ่อมแซมอาคาร เทพื้น , ต่อเติมอาคาร , เปลี่ยนหลังคา , ก่ออิฐผนัง

ฝ่ายประมาณราคา **กำหนดราคาเมื่อวันที่** 7 ก.พ. 2559

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		ราคาหน่วยละ		และค่าแรง	
13	คอนกรีตคาน,พื้น	6.0	ลบ.ม.	1,682	10,092.00	306	1,836.00	11,928.00	คานยาว 32.50 ม.พื้น 48.43 ตร.
14	เหล็กวายเมท	48.43	ตร.ม.	23	1,113.89	5	242.15	1,356.04	
15	เหล็กปอกสำเร็จØ 6 มม.ขนาด 10*15 ซม.@0.20	55	ตัว	5	275.00	-	-	275.00	ป้ายโครงการคิดรวมอยู่ในราคา
16	เหล็กปอกสำเร็จØ 6 มม.ขนาด 10*25 ซม.@0.20	93	ตัว	5	465.00	-	-	465.00	จ้างเหมา ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 12 มม.	0.11	ตัน	21,495	2,364.45	3,300	363.00	2,727.45	จัดทำพร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ
18	ลวดผูกเหล็ก	4	กก.	46	184.00	-	-	184.00	จำนวน 1 ป้าย
19	เสาเข็มหน้า 4 นิ้ว ยาว 1.00 ม.	10	ต้น	110	1,100.00	30	300.00	1,400.00	
20	วงกบ 60*110 ซม.แบบ 2 ช่อง	3	วง	950	2,850.00	-	-	2,850.00	
21	บานหน้าต่าง 60*110 ซม.	6	บาน	392	2,352.00	140	840.00	3,192.00	
22	บานพับ	12	ชุด	63	756.00	-	-	756.00	
23	กลอน ขนาด 6 นิ้ว	0	อัน	30	-		-	-	
24	ทาสีกันสนิม	12	ตร.ม.	56	672.00	35	420.00	1,092.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมที่ทำการกองทุนบ้านหนองหวาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองหวาย ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ซ่อมแซมอาคาร เทพื้น , ต่อเติมอาคาร , เปลี่ยนหลังคา , ก่ออิฐผนัง

ฝ่ายประมาณราคา **กำหนดราคาเมื่อวันที่** ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		ราคาหน่วยละ		และค่าแรง	
25	สีรองพื้น	3	ถัง	950	2,850.00	4,500.00	13,500.00	16,350.00	
26	สีจริง	3	ถัง	1,800	5,400.00	4,500.00	13,500.00	18,900.00	1 ถัง ทาได้ 150 ตร.ม.
27	งานรื้อถอนวัสดุมุง	198	ตร.ม.		-	25.00	4,950.00	4,950.00	
28	เทพื้นคอนกรีตหน้าศูนย์ ขนาด 4.00*18.00 ม.	7.2	ลบ.ม.	1,682	12,110.40	306.00	2,203.20	14,313.60	หนา 0.10 ม.
29	เหล็กวายเมทพื้นหน้าศูนย์	72	ตร.ม.	23	1,656.00	5.00	360.00	2,016.00	
									ป้ายโครงการคิดรวมอยู่ในราคา
									ช้างเหมา ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
									จัดทำพร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ
									จำนวน 1 ป้าย
	รวม				**114,405.41**		**57,209.35**	**171,614.76**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายธีรยุทธ มนัสตรง)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑. **ชื่อโครงการ:** โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร
หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

๒. **เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:** เงินงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ๑๘๐,๘๐๐.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน :โดยสังเขป** ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านวังตะโกก ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ของอำเภอบึงนารางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน

๔. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๑๘๐,๙๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน-)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕
๕.๓ แบบแปลนและแผนที่ก่อสร้าง

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....
๖.๓ นายธีรยุทธ มนัสตรง .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สำนัก/กอง

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนลาดผิวผลิตทางกรวดเกษตร

เจ้าของงาน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านวังตะโกก ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น กำหนดราคาเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	144,011.58	1.2726	183,269.14	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			183,269.14	
	คิดเป็นเงินประมาณ เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้			180,900.00	
	(ตัวอักษร) หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาอ้างเทียบโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายณรงค์ บุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านวังตะโกก ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ลาน กว้าง 24.00 ม. ยาว 24.00 ม.หนา 0.10 ม.

ฝ่ายประมาณราคา **กำหนดราคาเมื่อวันที่** 11 ม.ค. 2559

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		ราคาหน่วยละ		และค่าแรง	
1	ทรายหยาบ	17.28	ลบ.ม.	348.91	6,029.16	99.00	1,710.72	7,739.88	ป้ายโครงการติดรวมอยู่ในราคา
2	คอนกรีตผสมเสร็จ 240กก./ตร.ซม.	57.60	ลบ.ม.	1,682.24	96,897.02	306.00	17,625.60	114,522.62	จ้างเหมา ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
3	เหล็ก (wire mehs)Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	576.00	ตร.ม.	23.36	13,455.36	5.00	2,880.00	16,335.36	จัดทำพร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ
4	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	-	ตัน	21,495.33	-	3,300.00	-	-	จำนวน 1 ป้าย
5	แบบหล่อคอนกรีต	6.80	ลบ.ฟ.	575.12	3,910.82	-	-	3,910.82	
6	ค่าแรงประกอบแบบ	11.30	ตร.ม.	-	-	133.00	1,502.90	1,502.90	
	รวม				**120,292.36**		**23,719.22**	**144,011.58**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายณรงค์ นุทผล)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายธีรยุทธ มนัสตรง)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑. **ชื่อโครงการ:** โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกนกประสงค์
หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

๒. **เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:** เงินงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) จำนวนเงิน ๒๐๕,๕๐๐.- บาท (สองแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน :โดยสังเขป** ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ของอำเภอบึงนาราง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๒๐๕,๕๐๐.- บาท (-สองแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕
๕.๓ แบบแปลนและแผนที่ก่อสร้าง

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....
๖.๓ นายธีรยุทธ มนัสตรง .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สำนัก/กอง

ประเภท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ม.8

เจ้าของงาน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านวังตะโกก ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น กำหนดราคาเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	167,658.22	1.2726	213,361.84	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			213,361.84	
	คิดเป็นเงินประมาณ	คิดเพียง		205,500.00	
	(ตัวอักษร)	สองแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง **แบบ ปร.4**

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ม.8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านวังตะโกก ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ซ่อมแซมศาลา ปูกระเบื้อง 102 ตร.ม. ,เทพื้น 12x12 ม. , เปลี่ยนหลังคา 172 ตร.ม. , ตีฝ้าเพดาน 102 ตร.ม.

ฝ่ายประมาณราคา **กำหนดราคาเมื่อวันที่** 18 ม.ค. 2559

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		ราคาหน่วยละ		และค่าแรง	
1	กระเบื้อง ขนาด 12x12 นิ้ว	102.00	ตร.ม.	140.19	14,299.38	158.00	16,116.00	30,415.38	ป้ายโครงการคิดรวมอยู่ในราคา
2	ปูนซีเมนต์ผสม (50 กก.)	187.00	ถุง	126.15	23,590.05	-	-	23,590.05	จ้างเหมา ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
3	ทรายหยาบ	23.50	ลบ.ม.	348.91	8,199.39	-	-	8,199.39	จัดทำพร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ
4	ปูนยาแนว	10.00	ถุง	25.00	250.00	-	-	250.00	จำนวน 1 ป้าย
5	หินย่อย	23.00	ลบ.ม.	514.02	11,822.46	-	-	11,822.46	
6	เหล็กวายเมท	144.00	ตร.ม.	23.36	3,363.84	5.00	720.00	4,083.84	
7	ค่าแรงประกอบแบบ	7.50	ตร.ม.	-	-	133.00	997.50	997.50	
8	ค่าแรงเทคอนกรีต	21.60	ลบ.ม.	-	-	306.00	6,609.60	6,609.60	
9	เปลี่ยนหลังคาเมทัชชีท	172.00	ตร.ม.	230.00	39,560.00	70.00	12,040.00	51,600.00	
10	ตีฝ้าเพดาน	102.00	ตร.ม.	220.00	22,440.00	75.00	7,650.00	30,090.00	
	(ฝ้าชิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี)								
	รวม				**123,525.12**		**44,133.10**	**167,658.22**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายณรงค์ นุทผล)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายธีรยุทธ มนัสตรง)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยแก้ว