พิมพ์ใน www.phichit.go.th แล้ว
เมื่อวันที่ 241
วันที่ 21 เม.ย. 59
ผู้พิมพ์ พรพจน์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 320,000.-บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 124.4 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 แห่ง จำนวนเงิน 320,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มกราคม 2559 เป็นเงิน 320,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง

   5.1 ปร.4

   5.2 ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   6.1 นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

   6.2 นายณรงค์ นุทผล .....

   6.3 นายธีระชัย จันทร์ทิพย์ .....

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านแหลมรัง สายแหลมรัง - ห้วยคำตาล

หน่วยประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านแหลมรัง ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	248,738.91	1.3365	332,439.55	เงื่อนไขการใช้ Factor F
2	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
5	ประเภทงานครุภัณฑ์	-	-	-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	**ราคาก่อสร้างเงินทั้งสิ้น**			332,439.55	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ตัดเศษ)			320,000.00	
	ราคากลาง	**(สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)**			

เฉลี่ยราคาประมาณ 514.47 บาท/ตร.ม.

(นายนึกร พิลึกเรืองเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านแหลมรัง สายแหลมรัง - ห้วยคำตาล ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 124.40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 622.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านแหลมรัง ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการส่วนราชการ/อำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคากลาง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ประเภทงานก่อสร้างทาง								
1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	31.10	ลบ.ม.	402.81	12,527.39	(รวมค่าแรงงาน)		12,527.39	
2	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	622.00	ตร.ม.	353.42	219,827.24	(รวมค่าแรงงาน)		219,827.24	
3	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	80.00	ม.	65.31	5,224.80	(รวมค่าแรงงาน)		5,224.80	
4	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	5.00	ม.	104.32	521.60	(รวมค่าแรงงาน)		521.60	
5	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	124.40	ม.	72.38	9,004.07	(รวมค่าแรงงาน)		9,004.07	
6	งานไหล่ทางลูกรัง	6.53	ลบ.ม.	250.20	1,633.81	(รวมค่าแรงงาน)		1,633.81	
	รวม				**248,738.91**		-	**248,738.91**	

.....

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งฟัก หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 310,000.-บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งฟัก ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 148.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 แห่ง จำนวนเงิน 310,000.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2558 เป็นเงิน 310,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง

   5.1 ปร.4

   5.2 ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   6.1 นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

   6.2 นายณรงค์ นุทผล .....

   6.3 นายธีระชัย จันทร์ทิพย์ .....

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งฟัก สายทุ่งฟัก - บึงกระเหรี่ยง

หน่วยประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งฟัก ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	240,495.75	1.3365	321,422.57	เงื่อนไขการใช้ Factor F
2	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
5	ประเภทงานครุภัณฑ์	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	ราคาก่อสร้างเสร็จทั้งสิ้น			321,422.57	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ตัดเศษ)			310,000.00	
	ราคากลาง	(สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	521.89 บาท/ตร.ม.			

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งฟัก สายทุ่งฟัก - บึงกระเหรี่ยง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 148.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 594.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งฟัก ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการส่วนราชการ/อำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคากลาง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ประเภทงานก่อสร้างทาง								
1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	29.70	ลบ.ม.	402.81	11,963.46	(รวมค่าแรงงาน)		11,963.46	
2	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	594.00	ตร.ม.	353.42	209,931.48	(รวมค่าแรงงาน)		209,931.48	
3	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	84.00	ม.	65.31	5,486.04	(รวมค่าแรงงาน)		5,486.04	
4	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	4.00	ม.	104.32	417.28	(รวมค่าแรงงาน)		417.28	
5	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	148.50	ม.	72.38	10,748.43	(รวมค่าแรงงาน)		10,748.43	
6	งานไหล่ทางลูกรัง	7.79	ลบ.ม.	250.20	1,949.06	(รวมค่าแรงงาน)		1,949.06	
	รวม				**240,495.75**		-	**240,495.75**	

.....

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 136,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
   โดยสังเขป ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาจากสภาพเดิม ขนาด Ø 2 นิ้ว เป็นท่อ พีวีซี แข็ง ชั้น 8.5 ใหม่ ขนาด Ø 3 นิ้ว ความยาวรวม 815 เมตร พร้อมอุปกรณ์ท่อครบชุด จำนวน 1 แห่ง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 133,700.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
   5.1 ปร.4
   5.2 ปร.5
   5.3 ปร.6
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   6.1 นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
   6.2 นายณรงค์ นุทผล .....
   6.3 นายธีระชัย จันทร์ทิพย์ .....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านบึงทับจั่น ต.แหลมรัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับจั่น ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ .....8..... เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน	133,755.08	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	133,755.08	
	ราคากลางปะมาณเพียง	133,700.00	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		

.....

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบสุขาภิบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านบึงทับจั่น ต.แหลมรัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับจั่น ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ .....8..... เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	-			
2	งานสถาปัตยกรรม	-			
3	งานระบบสุขาภิบาล	105,103.79	1.2726	133,755.08	
	Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
			รวมค่าก่อสร้าง	133,755.08	

.....

(นายนิกร พิสีกะเรืองเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านบึงทับจั่น โดยปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาจากสภาพเดิม ขนาด Ø 2 นิ้ว เป็นท่อ พีวีซี แข็ง ชั้น 8.5 ใหม่ ขนาด Ø 3 นิ้ว ความยาวรวม 815 เมตร พร้อมอุปกรณ์ท่อครบชุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับจั่น ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานประมาณการ ส่วนราชการ/อำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ .....8..... เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบท่อประปา**								
1.1	ท่อเมน ท่อ พีวีซี แข็ง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 3 นิ้ว ปลายธรรมดา	815	เมตร	74.53	60,741.95	38.00	30,970.00	91,711.95	
	- ข้อต่อตรง Ø 3 นิ้ว	204	อัน	41.85	8,537.40	-	-	8,537.40	
	- ข้องอ 90° Ø 3 นิ้ว	1	อัน	64.44	64.44	-	-	64.44	
	- ข้อต่อสามทาง 90° Ø 3 นิ้ว	-	อัน	115.89	-	-	-	-	
	- น้ำยาประสานท่อ ขนาด 1,000 กรัม	1	กระป๋อง	434.00	434.00	-	-	434.00	
	- ฝาครอบ Ø 3 นิ้ว	2	อัน	58.00	116.00		-	116.00	
1.2	จุดจำหน่ายน้ำประปาสำหรับผู้ใช้น้ำ สูง 0.30 เมตร	40	จุด						
	- ฝาครอบ Ø 1/2 นิ้ว	40	อัน	3.00	120.00		-	120.00	
	- สามทางลด 3" x 1/2 "	40	อัน	103.00	4,120.00	-	-	4,120.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานงานระบบสุขาภิบาล				74,133.79		30,970.00	**105,103.79**	

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๒. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงรั้งคอนกรีตโรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์" หมู่ที่ ๓ ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างรั้วโรงเรียน ขนาด ๒.๐๐ x ๑๐๑.๖๕ เมตร พร้อมฉาบปูน ทาสี

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๖๙,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร. ๕

๕.๒ ปร. ๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

๖.๒ นายณรงค์ นุทผล .....

๖.๓ นายธีระชัย จันทร์ทิพย์ .....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรั้ว โรงเรียนบึงทับจั่น ทศอุปถัมป์ หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับจั่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับจั่น ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร (ก่อสร้างรั้ว)	221,516.25	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	221,516.25	
	ราคากลางขอจิดเพียง	169,000.00	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรั้ว โรงเรียนบึงทับจั่น ทศอุปถัมป์ หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับจั่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับจั่น ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	80,345.89	1.2726	102,248.18	
2	งานสถาปัตยกรรม	93,720.00	1.2726	119,268.07	
	Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
			รวมค่าก่อสร้าง	221,516.25	

(นายนิภร พิลึกเรืองเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วโรงเรียนบึงทับจั่น "ทศอุปถัมป์"
โดยก่อสร้างรั้ว ขนาด 2.00 x 101.65 ม. พร้อมฉาบปูน ทาสี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับจั่น ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
1.1	ขุดดินฐานรากและกลบคืน	10.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	990.00	990.00	
1.2	คอนกรีตหยาบ 1: 3 : 5	0.38	ลบ.ม.	1,443.00	548.34	306.00	116.28	664.62	
1.3	ทรายหยาบ	0.60	ลบ.ม.	348.91	209.35	91.00	54.60	263.95	
1.4	คอนกรีตชนิด ค.2	9.45	ลบ.ม.	1,682.24	15,897.17	306.00	2,891.70	18,788.87	
1.5	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ คิด 80%	67.30	ตร.ม.	311.00	20,930.30	-	-	20,930.30	- ราคาไม้แบบและ
	- ไม้คร่าว คิด 30% ของไม้แบบ	20.19	ลบ.ฟ.	311.00	6,279.09	-	-	6,279.09	ปริมาณคิด 50%
	- ตะปู คิด 0.25 กก./ตร.ม.	16.82	ก.ก.	44.39	746.64	-	-	746.64	
	- ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต	67.30	ตร.ม.	-	-	115.00	7,739.50	7,739.50	
1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	632.00	ก.ก.	21.96	13,878.72	2.80	1,769.60	15,648.32	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	335.00	ก.ก.	21.96	7,356.60	2.80	938.00	8,294.60	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานโครงสร้าง				65,846.21		14,499.68	80,345.89	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
2.1	งานก่ออิฐบล็อก	150.00	ตร.ม.	105.00	15,750.00	60.00	9,000.00	24,750.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	งานฉาบปูนเรียบ	330.00	ตร.ม.	61.00	20,130.00	82.00	27,060.00	47,190.00	
2.3	งานสีน้ำพลาสติก	330.00	ตร.ม.	36.00	11,880.00	30.00	9,900.00	21,780.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานสถาปัตยกรรม				47,760.00		45,960.00	93,720.00	

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองแยกคลองเสธหนั่น ทุ่งสายว่าว-ทุ่งเกล็ดนิ่ม หมู่ที่ 4 บ้านแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 357,000.-บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ขุดลอกคลองแยกคลองเสธหนั่น ทุ่งสายว่าว-ทุ่งเกล็ดนิ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยดำเนินการขุดลอกคลอง ปริมาตรดินขุด 10,785.50 ลบ.ม. หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 แห่ง จำนวนเงิน 357,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นเงิน 357,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง


   5.1 ปร.4

   5.2 ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   6.1 นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

   6.2 นายณรงค์ นุทผล .....

   6.3 นายธีระชัย จันทร์ทิพย์ .....



แบบ ปร.5/ข.

แบบสรุปราคากลางงานขุดลอกคลองราย หมู่ที่ 4 บ้านโป่งวัวแดง แยกคลองเสธหนั่น ทุ่งสายว่าว - ทุ่งเกล็ดนิ่ม

หน่วยประมาณการ	ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง
ประเภทงาน	งานก่อสร้างชลประทาน
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 บ้านโป่งวัวแดง ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ .....๑๑..... เดือน **มกราคม** พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานขุดลอกคลอง	360,882.83	เงื่อนไขการใช้ Factor F
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			เงินประกันผลงานหั 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	360,882.83	
	ราคากลางขอคิดเพี่ยง	357,000.00	
	ราคากลาง (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

.....

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิสีกเรืองเดช)

.....

กรรมการกำหนดราคากลาง

(จ.ส.ต. ณรงค์ ขุทผล)

.....

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

แบบ ปร.4 แผ่น 1/1

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคลองสาย หมู่ที่ 4 บ้านโป่งวัวแดง แยกคลองเสธหนั่น ทุ่งสายว่าว - ทุ่งเกล็ดนิ่ม **หน่วยงาน** ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

สภาพเดิมปากคลองกว้าง 8 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ก้นคลองกว้าง 2.50 เมตร ยาว 2,700 เมตร ต้องการขุดลอกเฉพาะจุดที่ตื้นเขินให้ปากคลองกว้าง 10.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 1.50 เมตร ยาวรวม 2,332 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,785.50 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ

สถานที่ หมู่ที่ 4 บ้านโป่งวัวแดง ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 11 มกราคม 2564

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	**งานขุดลอก**								
	- ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	10,785.50	ลบ.ม.	25.22	272,010.31	1.3266	33.46	360,882.83	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	272,010.31	รวมราคากลางทั้งสิ้น		360,882.83	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองแยกคลองเสธหนั่น ทุ่งสายว่าว-ทุ่งเกล็ดนิ่ม หมู่ที่ 4 บ้านแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 357,000.-บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ขุดลอกคลองแยกคลองเสธหนั่น ทุ่งสายว่าว-ทุ่งเกล็ดนิ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยดำเนินการขุดลอกคลอง ปริมาตรดินขุด 10,785.50 ลบ.ม. หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 แห่ง จำนวนเงิน 357,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นเงิน 357,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง

   5.1 ปร.4

   5.2 ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   6.1 นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

   6.2 นายณรงค์ นุทผล .....

   6.3 นายธีระชัย จันทร์ทิพย์ .....

แบบ ปร.5/ช.

แบบสรุปราคากลางงานขุดลอกคลองลาย หมู่ที่ 4 บ้านโป่งวัวแดง แยกคลองเสธหนั่น ทุ่งสายว่าว - ทุ่งเกลือนิ่ม

หน่วยประมาณการ	ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง
ประเภทงาน	งานก่อสร้างชลประทาน
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 บ้านโป่งวัวแดง ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ .....11..... เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานขุดลอกคลอง	360,882.83	เลือนใบการใช้ Factor F
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- เงินประกันผลงาน 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	360,882.83	
	ราคากลางขอตัดเพียง	357,000.00	
	ราคากลาง (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

.....

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

.....

กรรมการกำหนดราคากลาง

(จ.ส.ต. เนรงค์ ยุทผล)

.....

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างขลประทาน

แบบ ปร.4 แผ่น 1/1

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคลองสาย หมู่ที่ 4 บ้านโป่งวัวแดง แยกคลองเสธหนั่น ทุ่งสายว่าว - ทุ่งเกล็ดนิ่ม **หน่วยงาน** ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

สภาพเดิมปากคลองกว้าง 8 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ก้นคลองกว้าง 2.50 เมตร ยาว 2,700 เมตร ต้องการขุดลอกเฉพาะจุดที่ตื้นเขินให้ปากคลองกว้าง 10.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 1.50 เมตร ยาวรวม 2,332 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,785.50 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ

สถานที่ หมู่ที่ 4 บ้านโป่งวัวแดง ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร **คำนวณราคากลางเมื่อ** วันที่ 11 มกราคม 2559

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	**งานขุดลอก**								
	- ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	10,785.50	ลบ.ม.	25.22	272,010.31	1.3266	33.46	360,882.83	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	272,010.31		รวมราคากลางทั้งสิ้น	360,882.83	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อตีหมี หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 319,000.-บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อตีหมี หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 แห่ง จำนวนเงิน 319,000.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มกราคม 2559 เป็นเงิน 319,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง

   5.1 ปร.4

   5.2 ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   6.1 นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

   6.2 นายณรงค์ บุทผล .....

   6.3 นายธีระชัย จันทร์ทิพย์ .....

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านบ่อตีหมี สายข้างวัด

หน่วยประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านบ่อตีหมี ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	247,239.16	1.3365	330,435.14	เงื่อนไขการใช้ Factor F
2	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
5	ประเภทงานครุภัณฑ์	-	-	-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	ราคาก่อสร้างเงินทั้งสิ้น			330,435.14	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ตัดเศษ)			319,000.00	
	ราคากลาง	(สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

เฉลี่ยราคาประมาณ 521.24 บาท/ตร.ม.

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จ.ส.ต. ณรงค์ บุทผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านบ่อดีหมี สายข้างวัด ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 153.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 612.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านบ่อดีหมี ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการส่วนราชการ/อำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคากลาง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ประเภทงานก่อสร้างทาง								
1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	30.60	ลบ.ม.	402.81	12,325.99	(รวมค่าแรงงาน)		12,325.99	
2	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	612.00	ตร.ม.	353.42	216,293.04	(รวมค่าแรงงาน)		216,293.04	
3	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	72.00	ม.	65.31	4,702.32	(รวมค่าแรงงาน)		4,702.32	
4	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	8.00	ม.	104.32	834.56	(รวมค่าแรงงาน)		834.56	
5	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	153.00	ม.	72.38	11,074.14	(รวมค่าแรงงาน)		11,074.14	
6	งานไหล่ทางลูกรัง	8.03	ลบ.ม.	250.20	2,009.11	(รวมค่าแรงงาน)		2,009.11	
	รวม				**247,239.16**		-	**247,239.16**	

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองดีเด่น หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 291,000.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
   โดยสังเขป ขุดลอกคลองดีเด่น หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยดำเนินการขุดลอกคลอง ปริมาตรดินขุด 8,932 ลบ.ม. จำนวน 1 แห่ง จำนวนเงิน 291,000.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นเงิน 291,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
   5.1 ปร.4
   5.2 ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   6.1 นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
   6.2 นายณรงค์ นุทผล .....
   6.3 นายธีระชัย จันทร์ทิพย์ .....

แบบ ปร.5/ข.

แบบสรุปราคากลางงานขุดลอกคลอง หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 สายคลองดีเด่น

หน่วยประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประเภทงาน งานก่อสร้างชลประทาน

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานขุดลอกคลอง	298,864.72	เงื่อนไขการใช้ Factor F
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	298,864.72	
	ราคากลางขอคิดเพียง	291,000.00	
	ราคากลาง (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		

.....

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

.....

กรรมการกำหนดราคากลาง

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)

.....

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

แบบ ปร.4 แผ่น 1/1

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 สายคลองดีเด่น **หน่วยงาน** ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

สภาพเดิมปากคลองกว้าง 8 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ก้นคลองกว้าง 2.50 เมตร ยาว 2,464 เมตร ต้องการขุดลอกเฉพาะจุดที่ตื้นเขินให้ปากคลองกว้าง 9.50 เมตร

ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 1.50 เมตร ยาวรวม 2,464 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,932 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ

สถานที่ หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร **คำนวณราคากลางเมื่อ** วันที่ 11 มกราคม 2559

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	**งานขุดลอก**								
	- ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	8,932.00	ลบ.ม.	25.22	225,265.04	1.3266	33.46	298,864.72	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	225,265.04		รวมราคากลางทั้งสิ้น	298,864.72	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งโคราชสายหลังวัดช่วง 1 หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 62,000.-บาท (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งโคราชสายหลังวัดช่วง 1 หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 แห่ง จำนวนเงิน 62,000.- บาท (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นเงิน 62,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง

   5.1 ปร.4

   5.2 ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   6.1 นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

   6.2 นายณรงค์ นุทผล .....

   6.3 นายธีระชัย จันทร์ทิพย์ .....

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโคราช สายหลังวัด ช่วง 1

หน่วยประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโคราช ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	48,350.25	1.3365	64,620.11	เงื่อนไขการใช้ Factor F
2	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
5	ประเภทงานครุภัณฑ์	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	ราคาก่อสร้างเงินทั้งสิ้น			64,620.11	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ตัดเศษ)			62,000.00	
	ราคากลาง (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

เฉลี่ยราคาประมาณ 496.00 บาท/ตร.ม.

.....

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(จ.ส.ต. ณรงค์ บุทผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโคราช สายหลังวัด ช่วง 1 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหูช้าง พื้นที่ 35.00 ตร.ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 125.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโคราช ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการส่วนราชการ/อำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคากลาง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ประเภทงานก่อสร้างทาง								
1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	6.25	ลบ.ม.	402.81	2,517.56	(รวมค่าแรงงาน)		2,517.56	
2	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	125.00	ตร.ม.	353.42	44,177.50	(รวมค่าแรงงาน)		44,177.50	
3	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	15.00	ม.	65.31	979.65	(รวมค่าแรงงาน)		979.65	
4	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	-	ม.	104.32	-	(รวมค่าแรงงาน)		-	
5	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	-	ม.	72.38	-	(รวมค่าแรงงาน)		-	
6	งานไหล่ทางลูกรัง	2.70	ลบ.ม.	250.20	675.54	(รวมค่าแรงงาน)		675.54	
	รวม				**48,350.25**		**-**	**48,350.25**	

.....

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งโคราชสายหลังวัดช่วง 2 หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 191,000.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งโคราชสายหลังวัดช่วง 2 หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 127 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 แห่ง จำนวนเงิน 191,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นเงิน 191,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง

   5.1 ปร.4

   5.2 ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   6.1 นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

   6.2 นายณรงค์ นุทผล .....

   6.3 นายธีระชัย จันทร์ทิพย์ .....

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโคราช สายหลังวัด ช่วง 2

หน่วยประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโคราช ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	148,167.85	1.3365	198,026.33	เงื่อนไขการใช้ Factor F
2	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
5	ประเภทงานครุภัณฑ์	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	ราคาก่อสร้างเงินทั้งสิ้น			198,026.33	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ตัดเศษ)			191,000.00	
	ราคากลาง	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	501.31 บาท/ตร.ม.			

.....

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโคราช สายหลังวัด ช่วง 2 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 381.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโคราช ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการส่วนราชการ/อำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคากลาง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ประเภทงานก่อสร้างทาง								
1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	19.05	ลบ.ม.	402.81	7,673.53	(รวมค่าแรงงาน)		7,673.53	
2	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	381.00	ตร.ม.	353.42	134,653.02	(รวมค่าแรงงาน)		134,653.02	
3	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	54.00	ม.	65.31	3,526.74	(รวมค่าแรงงาน)		3,526.74	
4	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	3.00	ม.	104.32	312.96	(รวมค่าแรงงาน)		312.96	
5	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	-	ม.	72.38	-	(รวมค่าแรงงาน)		-	
6	งานไหล่ทางลูกรัง	8.00	ลบ.ม.	250.20	2,001.60	(รวมค่าแรงงาน)		2,001.60	
	รวม				**148,167.85**		**-**	**148,167.85**	

.....

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งโคราชสายหมู่ 6 -หมู่ที่ 14 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 67,000.-บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งโคราชสายหมู่ 6 - หมู่ที่ 14 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 21 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 แห่ง จำนวนเงิน 67,000.- บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นเงิน 67,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง

   5.1 ปร.4

   5.2 ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   6.1 นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

   6.2 นายณรงค์ นุทผล .....

   6.3 นายธีระชัย จันทร์ทิพย์ .....

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโคราช สายหมู่ 6 - หมู่ 14

หน่วยประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโคราช ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	53,035.15	1.3365	70,881.48	เงื่อนไขการใช้ Factor F
2	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
5	ประเภทงานครุภัณฑ์	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	ราคาก่อสร้างเงินทั้งสิ้น			70,881.48	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ตัดเศษ)			67,000.00	
	ราคากลาง (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				
	เฉลี่ยราคาประมาณ	503.76 บาท/ตร.ม.			

.....

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(จ.ส.ต. ณรงค์ ชูทศผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโคราช สายหมู่ 6 - หมู่ 14 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหูช้าง พื้นที่ 28.00 ตร.ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 133.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโคราช ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการส่วนราชการ/อำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคากลาง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ประเภทงานก่อสร้างทาง								
1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	6.65	ลบ.ม.	402.81	2,678.69	(รวมค่าแรงงาน)		2,678.69	
2	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	133.00	ตร.ม.	353.42	47,004.86	(รวมค่าแรงงาน)		47,004.86	
3	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	20.00	ม.	65.31	1,306.20	(รวมค่าแรงงาน)		1,306.20	
4	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	-	ม.	104.32	-	(รวมค่าแรงงาน)		-	
5	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	21.00	ม.	72.38	1,519.98	(รวมค่าแรงงาน)		1,519.98	
6	งานไหล่ทางลูกรัง	2.10	ลบ.ม.	250.20	525.42	(รวมค่าแรงงาน)		525.42	
	รวม				**53,035.15**		-	**53,035.15**	

.....

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองหนองเม่น หมู่ที่ 7,8 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 336,000.-บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
   โดยสังเขป ขุดลอกคลองหนองเม่น หมู่ที่ 7,8 อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยดำเนินการขุดลอกคลองหนองเม่น หมู่ที่ 7,8 ปริมาตรดินขุด 10,325 ลบ.ม. หมู่ที่ 7,8 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 แห่ง จำนวนเงิน 336,000.- บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นเงิน 336,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
   5.1 ปร.4
   5.2 ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   6.1 นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
   6.2 นายณรงค์ นุทผล .....
   6.3 นายธีระชัย จันทร์ทิพย์ .....

แบบสรุปราคากลางงานขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 8 สายคลองหนองเม่น

หน่วยประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประเภทงาน งานก่อสร้างชลประทาน

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 8 ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานขุดลอกคลอง	345,474.50	เงื่อนไขการใช้ Factor F
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			เงินประกันผลงาน 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	345,474.50	
	ราคากลางขอคิดเพียง	336,000.00	
	ราคากลาง (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(จ.ส.ต. ณรงค์ [illegible])

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

แบบ ปร.4 แผ่น 1/1

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 8 สายคลองหนองแม่น **หน่วยงาน** ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

สภาพเดิมปากคลองกว้าง 11 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,950 เมตร ต้องการขุดลอกเฉพาะจุดที่ตื้นเขินให้ปากคลองกว้าง 11.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ก้นคลองกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 2,950 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,325 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ

สถานที่ หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 8 ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร **คำนวณราคากลางเมื่อ** วันที่ ๑๑ มกราคม 255๙

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	**งานขุดลอก**								
	- ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	10,325.00	ลบ.ม.	25.22	260,396.50	1.3266	33.46	345,474.50	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	260,396.50		รวมราคากลางทั้งสิ้น	345,474.50	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ หมู่ที่ 7 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 160,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
   โดยสังเขป ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ หมู่ที่ 7 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
   โดยดำเนินการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ หมู่ที่ 7 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 แห่ง จำนวนเงิน 160,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นเงิน 160,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
   5.1 ปร.4
   5.2 ปร.5
   5.3 ปร.6
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   6.1 นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
   6.2 นายณรงค์ บุทผล .....
   6.3 นายธีระชัย จันทร์ทิพย์ .....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ....11..... เดือนมกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	141,574.74	
2	งานครุภัณฑ์(พัดลมโคจร)	27,006.80	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	168,581.54	
	ราคากลางขอคิดเพียง	160,000.00	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)		

(นายนิกร พิสีกเรืองเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้างวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ .....11..... เดือนมกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	29,831.42	1.2726	37,963.47	
2	งานสถาปัตยกรรม	81,417.00	1.2726	103,611.27	
	เงื่อนไขการใช้ Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
			รวมค่าก่อสร้าง	141,574.74	

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานติดตั้งพัดลมโคจรเพดาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ .....11..... เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์				
1.1	งานติดตั้งพัดลมโคจร	25,240.00	1,766.80	27,006.80	
			รวมค่าก่อสร้าง	27,006.80	

(นายนิกร พิสีกเรืองเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม		
	โดยปรับปรุงต่อเติมหลังคา, ปูกระเบื้อง, ติดตั้งพัดลมโคจร ขนาด 24 นิ้ว		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร	แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ .....11..... เดือน มกราคม พ.ศ. 2559	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
1.1	งานขุดดินกลบถมคืน	1.50	ลบ.ม.	-	-	99.00	148.50	148.50	
1.2	เสา คสล. สำเร็จรูป ขนาด 6" x 6"	3	ต้น	595.00	1,785.00	60.00	180.00	1,965.00	
1.3	ทรายหยาบรองก้นฐานราก	0.15	ลบ.ม.	348.91	52.34	91.00	13.65	65.99	
1.4	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.15	ลบ.ม.	1,443.00	216.45	398.00	59.70	276.15	
1.5	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	1.15	ลบ.ม.	1,668.00	1,918.20	391.00	449.65	2,367.85	
1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 6 มม.	33.57	กก.	21.96	737.20	4.10	137.64	874.84	
	- เหล็ก RB 12 มม.	136.00	กก.	21.49	2,922.64	3.30	448.80	3,371.44	
1.7	เหล็กตัว C 100 x 50 x 20 x 2.30 mm.	558.86	กก.	27.15	15,173.05	10.00	5,588.60	20,761.65	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม				22,804.88		7,026.54	29,831.42	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
2.1	งานพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12" x 12"	169.00	ตร.ม.	235.00	39,715.00	158.00	26,702.00	66,417.00	
2.3	มุงแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.30 ม. สีอลูซิงค์	75.00	ตร.ม.	130.00	9,750.00	70.00	5,250.00	15,000.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				49,465.00		31,952.00	81,417.00	

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)	(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)	(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	กรรมการกำหนดราคากลาง	กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร	แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ .....11..... เดือน มกราคม พ.ศ. 2559	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**พัดลมโคจร**								
	- พัดลมโคจร ขนาด 24 นิ้ว	8	ชุด	2,755.00	22,040.00	-	-	22,040.00	
	- งานติดตั้งและเดินสาย	1	งาน	3,200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	รวม							25,240.00	

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 195,000.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
   โดยสังเขป ก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
   โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 20 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 7
   ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 แห่ง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นเงิน 192,800.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
   5.1 ปร.4
   5.2 ปร.5
   5.3 ปร.6
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   6.1 นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
   6.2 นายณรงค์ นุทผล .....
   6.3 นายธีระชัย จันทร์ทิพย์ .....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม หน้าอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์	192,861.47	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	192,861.47	
	ราคากลางขอคิดเพียง	192,800.00	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)		

ขนาดหรือพื้นที่ผิว คสล. จำนวน 400.00 ตร.ม. 482.00 บาท/ตร.ม.

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้างวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานแอนกประสงค์ ศสล. หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม หน้าอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	151,549.17	1.2726	192,861.47	
2	งานสถาปัตยกรรม	-	-	-	
3	งานระบบไฟฟ้า	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
			รวมค่าก่อสร้าง	192,861.47	

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม หน้าอาคารเอนกประสงค์
	โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 20 ม. ยาว 20 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. 400 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร
	พร้อมทำรอยต่อและลงลูกรังไหล่ตามสภาพ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร แบบเลขที่ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ .....11..... เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 15 ซม.								
1	งานทรายรองใต้ผิวลาน คสล. หนา 0.05 เมตร	20.00	ลบ.ม.	233.64	4,672.80	99.00	1,980.00	6,652.80	
2	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ คิด 80%	16.80	ตร.ม.	311.00	5,224.80	-	-	5,224.80	- ราคาไม้แบบ
	- ไม้คร่าว คิด 30% ของไม้แบบ	5.04	ลบ.ฟ.	311.00	1,567.44	-	-	1,567.44	คิด 50%
	- ตะปู คิด 0.25 กก./ตร.ม.	4.20	ก.ก.	44.39	186.44	-	-	186.44	
	- ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต	21.00	ตร.ม.	-	-	133.00	2,793.00	2,793.00	
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.								
	- คอนกรีต ชนิด ค.2	60.00	ลบ.ม.	1,682.24	100,934.40	306.00	18,360.00	119,294.40	
	- ค่าตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม.@ 0.20 X 0.20 ม.	400.00	ตร.ม.	23.36	9,344.00	5.00	2,000.00	11,344.00	
4	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)ยาว 80 เมตร								
	- เหล็ก DOWEL BAR - RB 12 มม. x 0.50 ม. @ 0.50 ม.	77.43	กก.	21.49	1,663.97	3.30	255.52	1,919.49	
	- ค่าตัด JOINT หรือทำรอยต่อ +หยอดยางมะตอย	80.00	เมตร	17.46	1,396.80	-	-	1,396.80	
5	งานไหล่ลูกรัง	3.00	ลบ.ม.	300.00	900.00	90.00	270.00	1,170.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด				**125,890.65**		**25,658.52**	**151,549.17**	

.....

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 315,000.-บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยดำเนินการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 แห่ง จำนวนเงิน 315,000.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นเงิน 315,000.-บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
   - 5.1 ปร.4
   - 5.2 ปร.5
   - 5.3 ปร. 6
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   - 6.1 นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
   - 6.2 นายณรงค์ นุทผล .....
   - 6.3 นายธีระชัย จันทร์ทิพย์ .....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สามัคคี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สามัคคี ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	319,957.37	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	319,957.37	
	ราคากลางขอคิดเพียง	315,000.00	
	ราคากลาง (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้างวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สามัคคี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สามัคคี ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	57,791.15	1.2726	73,545.02	
2	งานสถาปัตยกรรม	176,479.07	1.2726	224,587.26	
3	งานระบบไฟฟ้า	17,150.00	1.2726	21,825.09	
	เงื่อนไขการใช้ Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
			รวมค่าก่อสร้าง	319,957.37	

(นายนิภร พิลึกเรืองเดช)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุพผล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม ,งานสถาปัตยกรรม และงานระบบไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สามัคคี
	โดยก่ออิฐ ฉาบปูน ปูกระเบื้อง เทพื้น ทาสี ติดตั้งฝ้า ประตูม้วน ประตูไม้ และระบบไฟฟ้า
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สามัคคี ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร แบบเลขที่ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 10 ซม.**								
1.1	งานทรายรองใต้ผิวลาน คสล. หนา 0.05 เมตร	9.00	ลบ.ม.	348.91	3,140.19	99.00	891.00	4,031.19	
1.2	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ คิด 80 %	4.00	ตร.ม.	311.00	1,244.00	-	-	1,244.00	ราคาไม้คิด
	- ไม้คร่าว คิด 30% ของไม้แบบ	1.20	ลบ.ฟ.	311.00	373.20	-	-	373.20	50%
	- ตะปู คิด 0.25 กก./ตร.ม.	1.00	ก.ก.	44.39	44.39	-	-	44.39	
	- ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต	5.00	ตร.ม.	-	-	133.00	665.00	665.00	
1.3	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด ค.2	19.00	ลบ.ม.	1,682.24	31,962.56	391.00	7,429.00	39,391.56	
1.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก Dowel Bars - Ø 12 ม.ม. ยาว 0.50 ม./ท่อน @ 0.50 ม.	22.26	ก.ก.	21.49	478.37	3.30	73.46	551.83	
	- ตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 ม.ม.@ 0.20 x 0.20 ม.	190.00	ตร.ม.	23.36	4,438.40	5.00	950.00	5,388.40	
1.5	งานรอยต่อ คสล. CONCRACTION JOINT+หยอดยาง	23.00	ม.	17.46	401.58	-	-	401.58	
1.6	งานขัดหยาบผิวพื้นลาน คสล.	190.00	ตร.ม.	-	-	30.00	5,700.00	5,700.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานโครงสร้างวิศวกรรม				**42,082.69**		**15,708.46**	**57,791.15**	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
2.1	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก หนาครึ่งแผ่น	82.00	ตร.ม.	105.00	8,610.00	80.00	6,560.00	15,170.00	
	- คอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง ขนาด 0.07 x 0.10 ม.	38.00	ม.	94.00	3,572.00	44.00	1,672.00	5,244.00	
2.2	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	164.00	ตร.ม.	61.00	10,004.00	82.00	13,448.00	23,452.00	
2.3	งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆยึดด้วยปูนทราย								
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12"	96.00	ตร.ม.	235.00	22,560.00	125.00	12,000.00	34,560.00	
2.4	งานประตู - หน้าต่าง						-		
	- งานประตู								
	ประตูเหล็กม้วน ขนาด 3.80 x 8 ม. (D1)	1.00	ชุด	15,200.00	15,200.00	รวมค่าแรง		15,200.00	
	ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90 x 2.05 ม. (ป1)	1.00	ชุด	3,655.00	3,655.00	รวมค่าแรง		3,655.00	
	- หน้าต่าง								
	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ ขนาด 2.95 x 1.20 ม. (น1)	2.00	ชุด	9,000.00	18,000.00	รวมค่าแรง		18,000.00	
	ช่องแสงบานกระจกติดตาย ขนาด 2.95 x 1.20 ม. (ช1)	2.00	ชุด	8,500.00	17,000.00	รวมค่าแรง		17,000.00	
2.5	งานฝ้าเพดาน						-		
	ยิปซั่มบอร์ด 9 มม.โครงคร่าวทีบาร์	96.00	ตร.ม.	260.00	24,960.00	รวมค่าแรง		24,960.00	
2.6	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	286.00	ตร.ม.	36.00	10,296.00	30.00	8,580.00	18,876.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	4.47	ตร.ม.	43.00	192.21	38.00	169.86	362.07	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานสถาปัตยกรรม				**134,049.21**		**42,429.86**	**176,479.07**	
3	**งานระบบไฟฟ้า**								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	400.00	1,600.00	100.00	400.00	2,000.00	
	- สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมเดินสายไฟ	4.00	ชุด	185.00	740.00	150.00	600.00	1,340.00	
	- เต้ารับ พร้อมเดินสายไฟ	5.00	ชุด	275.00	1,375.00	160.00	800.00	2,175.00	
	- ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า เดินสายประสานระบบ	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	100.00	100.00	4,600.00	
	- แรคพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2 ช่อง	1.00	ชุด	65.00	65.00	20.00	20.00	85.00	
	- แผงสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	310.00	310.00	1,310.00	
	- ดวงโคมสปอร์ตไลท์	2.00	ชุด	2,700.00	5,400.00	120.00	240.00	5,640.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานระบบไฟฟ้า				**14,680.00**		**2,470.00**	**17,150.00**	
	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด				**190,811.90**		**60,608.32**	**251,420.22**	

.....

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 320,000.-บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
   โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 153.5 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง หมู่ที่ 10 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 แห่ง จำนวนเงิน 320,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นเงิน 320,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
   5.1 ปร.4
   5.2 ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   6.1 นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
   6.2 นายณรงค์ นุทผล .....
   6.3 นายธีระชัย จันทร์ทิพย์ .....

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 บ้านบึงน้อย สายหมู่ 10 - หมู่ 2

หน่วยประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านบึงน้อย ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	248,150.82	1.3365	331,653.57	เงื่อนไขการใช้ Factor F
2	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
5	ประเภทงานครุภัณฑ์	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	ราคาก่อสร้างเงินทั้งสิ้น			331,653.57	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ตัดเศษ)			320,000.00	
	ราคากลาง	(สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	521.17 บาท/ตร.ม.			

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 บ้านบึงน้อย สายหมู่ 10 - หมู่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 153.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 614.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านบึงน้อย ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการส่วนราชการ/อำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคากลาง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ประเภทงานก่อสร้างทาง								
1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	30.00	ลบ.ม.	402.81	12,084.30	(รวมค่าแรงงาน)		12,084.30	
2	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	614.00	ตร.ม.	353.42	216,999.88	(รวมค่าแรงงาน)		216,999.88	
3	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	72.00	ม.	65.31	4,702.32	(รวมค่าแรงงาน)		4,702.32	
4	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	8.00	ม.	104.32	834.56	(รวมค่าแรงงาน)		834.56	
5	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	153.50	ม.	72.38	11,110.33	(รวมค่าแรงงาน)		11,110.33	
6	งานไหล่ทางลูกรัง	9.67	ลบ.ม.	250.20	2,419.43	(รวมค่าแรงงาน)		2,419.43	
	รวม				**248,150.82**		-	**248,150.82**	

.....

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองสายเนินสำราญ-นั่งยาง หมู่ที่ 11 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 320,000.-บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ขุดลอกคลองสายเนินสำราญ-นั่งยาง หมู่ที่ 11 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยดำเนินการขุดลอกคลอง ปริมาตรดินขุด 9,682 ลบ.ม. หมู่ที่ 11 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 แห่ง จำนวนเงิน 320,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นเงิน 320,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง

   5.1 ปร.4

   5.2 ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   6.1 นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

   6.2 นายณรงค์ นุทผล .....

   6.3 นายธีระชัย จันทร์ทิพย์ .....

แบบ ปร.5/ช.

แบบสรุปราคากลางงานขุดลอกคลอง หมู่ที่ 11 บ้านเนินสำราญ สายบ้านเนินสำราญ - นั่งยาง

หน่วยประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประเภทงาน งานก่อสร้างชลประทาน

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านเนินสำราญ ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ .....11..... เดือน.....ตุลาคม..... พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานขุดลอกคลอง	323,959.72	เงื่อนไขการใช้ Factor F
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- เงินประกันผลงาน 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	323,959.72	
	ราคากลางขอคิดเพียง	320,000.00	
	ราคากลาง (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)		

.....

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิภร พิลึกเรืองเดช)

.....

กรรมการกำหนดราคากลาง

(จ.ส.ต. ณรงค์ ปุทผล)

.....

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

แบบ ปร.4 แผ่น 1/1

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 11 บ้านเนินสำราญ สายบ้านเนินสำราญ - นั่งยาง **หน่วยงาน** ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

สภาพเดิมปากคลองกว้าง 8 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ก้นคลองกว้าง 2.50 เมตร ยาว 2,700 เมตร ต้องการขุดลอกเฉพาะจุดที่ตื้นเขินให้ปากคลองกว้าง 9.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 1.50 เมตร ยาวรวม 2,671 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,682 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ

สถานที่ หมู่ที่ 11 บ้านเนินสำราญ ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ ๑๓ มกราคม 255๙

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	**งานขุดลอก**								
	- ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	9,682.00	ลบ.ม.	25.22	244,180.04	1.3266	33.46	323,959.72	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	244,180.04		รวมราคากลางทั้งสิ้น	323,959.72	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 320,000.-บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
   โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 153.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง หมู่ที่ 12 ตำบล แหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 แห่ง จำนวนเงิน 320,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นเงิน 320,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
   5.1 ปร.4
   5.2 ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   6.1 นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....
   6.2 นายณรงค์ นุทผล .....
   6.3 นายธีระชัย จันทร์ทิพย์ .....

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 12 บ้านแหลมทอง สายหมู่ 12 - หมู่ 13

หน่วยประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านแหลมทอง ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	248,150.82	1.3365	331,653.57	เงื่อนไขการใช้ Factor F
2	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
5	ประเภทงานครุภัณฑ์	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	**ราคาก่อสร้างเงินทั้งสิ้น**			331,653.57	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ตัดเศษ)			320,000.00	
	ราคากลาง	**(สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)**			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	521.17 บาท/ตร.ม.			

.....

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านแหลมทอง สายหมู่ 12 - หมู่ 13 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 153.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 614.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านแหลมทอง ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการส่วนราชการ/อำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคากลาง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ประเภทงานก่อสร้างทาง								
1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	30.00	ลบ.ม.	402.81	12,084.30	(รวมค่าแรงงาน)		12,084.30	
2	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	614.00	ตร.ม.	353.42	216,999.88	(รวมค่าแรงงาน)		216,999.88	
3	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	72.00	ม.	65.31	4,702.32	(รวมค่าแรงงาน)		4,702.32	
4	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	8.00	ม.	104.32	834.56	(รวมค่าแรงงาน)		834.56	
5	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	153.50	ม.	72.38	11,110.33	(รวมค่าแรงงาน)		11,110.33	
6	งานไหล่ทางลูกรัง	9.67	ลบ.ม.	250.20	2,419.43	(รวมค่าแรงงาน)		2,419.43	
	รวม				**248,150.82**		-	**248,150.82**	

.....

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 13 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 319,000.-บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 13 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 153.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง หมู่ที่ 13 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 แห่ง จำนวนเงิน 319,000.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นเงิน 319,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง

   5.1 ปร.4

   5.2 ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   6.1 นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

   6.2 นายณรงค์ นุทผล .....

   6.3 นายธีระชัย จันทร์ทิพย์ .....

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 13 บ้านทุ่งยาว สายข้างอาคารเอนกประสงค์

หน่วยประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งยาว ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	247,397.79	1.3365	330,647.15	เงื่อนไขการใช้ Factor F
2	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
5	ประเภทงานครุภัณฑ์	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	ราคาก่อสร้างเงินทั้งสิ้น			330,647.15	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ตัดเศษ)			319,000.00	
	ราคากลาง	(สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

เฉลี่ยราคาประมาณ 521.24 บาท/ตร.ม.

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งยาว สายข้างอาคารเอนกประสงค์ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 153.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 612.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งยาว ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการส่วนราชการ/อำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคากลาง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ประเภทงานก่อสร้างทาง								
1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	30.00	ลบ.ม.	402.81	12,084.30	(รวมค่าแรงงาน)		12,084.30	
2	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	612.00	ตร.ม.	353.42	216,293.04	(รวมค่าแรงงาน)		216,293.04	
3	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	72.00	ม.	65.31	4,702.32	(รวมค่าแรงงาน)		4,702.32	
4	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	8.00	ม.	104.32	834.56	(รวมค่าแรงงาน)		834.56	
5	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	153.00	ม.	72.38	11,074.14	(รวมค่าแรงงาน)		11,074.14	
6	งานไหล่ทางลูกรัง	9.63	ลบ.ม.	250.20	2,409.43	(รวมค่าแรงงาน)		2,409.43	
	รวม				**247,397.79**		-	**247,397.79**	

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 315,000.-บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยดำเนินการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ความยาว 1,932 เมตร หมู่ที่ 14 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 แห่ง จำนวนเงิน 315,000.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นเงิน 314,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง

   5.1 ปร.4

   5.2 ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   6.1 นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

   6.2 นายณรงค์ นุทผล .....

   6.3 นายธีระชัย จันทร์ทิพย์ .....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 14 บ้านหนองสะแก ต.แหลมรัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านหนองสะแก ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

แบบเลขที่ -


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	**งานปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน**	314,085.90	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	314,085.90	
	ราคากลางขอคิดเพียง	**314,000.00**	
	ราคากลาง (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		



(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชีระชัย จันทร์ทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.5(ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบสุขาภิบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 14 บ้านหนองสะแก ต.แหลมรัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านหนองสะแก ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	-			
2	งานสถาปัตยกรรม	-			
3	งานระบบสุขาภิบาล	246,806.46	1.2726	314,085.90	
	Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
			รวมค่าก่อสร้าง	314,085.90	

.....

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 14 บ้านหนองสะแก โดยปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาจากสภาพเดิม ขนาด Ø 2 นิ้ว เป็นท่อ พีวีซี แข็ง ชั้น 8.5 ใหม่ ขนาด Ø 3 นิ้ว ความยาวรวม 1,932 เมตร พร้อมอุปกรณ์ท่อครบชุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านหนองสะแก ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานประมาณการ ส่วนราชการ/อำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบท่อประปา**								
1.1	ท่อเมน ท่อ พีวีซี แข็ง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 3 นิ้ว ปลายธรรมดา	1,932	เมตร	76.87	148,512.84	38.00	73,416.00	221,928.84	
	- ข้อต่อตรง Ø 3 นิ้ว	483	อัน	41.85	20,213.55	-	-	20,213.55	
	- ข้องอ 90° Ø 3 นิ้ว	10	อัน	64.44	644.40	-	-	644.40	
	- ข้อต่อสามทาง 90° Ø 3 นิ้ว	3	อัน	115.89	347.67	-	-	347.67	
	- น้ำยาประสานท่อ ขนาด 1,000 กรัม	1	กระป๋อง	434.00	434.00	-	-	434.00	
	- ฝาครอบ Ø 3 นิ้ว	1	อัน	58.00	58.00		-	58.00	
1.2	จุดจำหน่ายน้ำประปาสำหรับผู้ใช้น้ำ สูง 0.30 เมตร	30	จุด						
	- ฝาครอบ Ø 1/2 นิ้ว	30	อัน	3.00	90.00		-	90.00	
	- สามทางลด 3" x 1/2 "	30.0	อัน	103.00	3,090.00	-	-	3,090.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานงานระบบสุขาภิบาล				173,390.46		73,416.00	**246,806.46**	

.....
(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกหนองสะแก หมู่ที่ 14 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 114,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกหนองสะแก หมู่ที่ 14 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกหนองสะแก หมู่ที่ 14 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 985 เมตร จำนวน 1 แห่ง จำนวนเงิน 114,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นเงิน 114,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง

   5.1 ปร.4

   5.2 ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   6.1 นายนิกร พิลึกเรืองเดช .....

   6.2 นายณรงค์ นุทผล .....

   6.3 นายธีระชัย จันทร์ทิพย์ .....

แบบสรุปราคากลางค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 บ้านหนองสะแก สายหนองสะแก - แหลมรัง

หน่วยประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านหนองสะแก ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	98,578.80	1.3365	131,750.57	เงื่อนไขการใช้ Factor F
2	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
5	ประเภทงานครุภัณฑ์	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	ราคาก่อสร้างเงินทั้งสิ้น			131,750.57	
	ตัดเป็นเงินประมาณ (ตัดเศษ)			114,000.00	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จ.ส.ต. ณรงค์ บุทผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระชัย จันทร์ทีพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 บ้านหนองสะแก สายหนองสะแก - แหลมรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร โดยลงลูกรังผิวจราจร ที่ชำรุดเสียหายกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 985 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง 394 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านหนองสะแก ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคากลาง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ประเภทงานทาง								
1	งานซ่อมแซมผิวทางลูกรัง (เกลี่ยแต่งเรียบ)	394.00	ลบ.ม.	250.20	98,578.80	(รวมค่าแรงงาน)		98,578.80	
	รวม				**98,578.80**	-		**98,578.80**	

.....

(นายนิกร พิลึกเรืองเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง