เอกสารแนบท้ายกำหนดราคากลาง แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยน้อย ยาว 84 เมตร ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านห้วยน้อย

กำหนดราคากลางวันที่ 13 มกราคม 2559 (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	13.00	ลบ.ม	95.80	1,245.40	-	-	1,245.40	
2	งานชั้นทรายรองใต้พื้นคอนกรีต	13.00	ลบ.ม	255.45	3,320.85	-	-	3,320.85	
3	งานเหล็กตะแกรง Wire Mesh 4ม.ม. ขนาด . 25x25 เมตร	252.00	ตร.ม	20.56	5,181.12	5.00	1,260.00	6,441.12	
4	งานผิวทางคอนกรีต(ค2)STRENGTH 280 กก./ตร.ม.	38.00	ลบ.ม	1,728.97	65,700.86	300.00	11,400.00	77,100.86	
5	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง(Contraction Joint) SR 24 ศก 15 ม.ม	5.00	เส้น	298.00	1,490.00	45.00	225.00	1,715.00	
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 ม.ม.	1.00	เส้น	479.34	479.34	60.00	60.00	539.34	
7	ยาง Asphalt Cement (AC)	7.00	กก.	21.93	153.51	6.58	46.06	199.57	
8	ไม้กะบาก 1 " x6"	5.00	ลบ.ฟ.	692.00	3,460.00	99.00	495.00	3,955.00	
9	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 ม.ม. (เบอร์ 18)	6.00	กก.	46.73	280.38	4.10	24.60	304.98	
	รวม 1				**81,311.46**		**13,510.66**	**94,822.12**	

(ลงชื่อ) ประธานกรร (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายจุมพล ชูตะกูล)
รองปลัด อบต.ทุ่งใหญ่

(นางรุ่งทิพย์ พิมพิสาร)
หน.สน.ปลัด อบต.ทุ่งใหญ่

(นายเชอม เขียวน้อย)
หน.ส่วนโยธา อบต.ดงเสือเหลือง