แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยคันเบ็ด ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

ประมาณการวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	22.95	ลบ.ม.	325.00	7,458.7500	-	-	7,458.7500	
2	งานชั้นทรายรองใต้พื้นคอนกรีต	22.95	ลบ.ม.	255.45	5,862.5775	-	-	5,862.5775	
3	งานเหล็กตะแกรง Wire Mesh 4มม.ขนาด .25x.25 เมตร	459.00	ตร.ม.	20.56	9,437.0400	7.00	3,213.00	12,650.0400	
4	งานผิวทางคอนกรีต(ค2)STRENGTH 280 กก/ตร.ม.	68.85	ลบ.ม.	1,728.97	119,039.5845	300.00	20,655.00	139,694.5845	
5	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)SR 24 ศก 15 มม.	7.00	เส้น	298.00	2,086.0000	15.00	105.00	2,191.0000	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	1.00	เส้น	965.64	965.6400	15.00	15.00	980.6400	
6	ยางAsphalt Cement (AC)	6.00	กก.	283.926	1,703.5560	10.00	60.00	1,763.5560	
7	ไม้กะบาก 1 " x 6"	6.00	ลบ.ฟ.	692	4,152.0000	99.00	594.00	4,746.0000	
8	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	6.00	กก.	46.73	280.3800	300.00	1,800.00	2,080.3800	
	รวม 1				**150,705.1480**		**24,642.00**	**175,347.15**	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายพิเชษฐ์ ทองชาติ)

หัวหน้าส่วนโยธา