เอกสารแนบท้ายกำหนดราคากลางแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้าน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 11 บ้านเนินสะอาด ต. ทุ่งใหญ่ อ. โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร

หน่วยการประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 178 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	รวมจำนวนเงิน		
1	กลุ่มงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	26.70	ลบ.ม.	95.80	2,557.86	-	-	2,557.86	
1.2	งานชั้นทรายรองใต้พื้นคอนกรีต	35.60	ลบ.ม.	168.22	5,988.63	-	-	5,988.63	
1.3	งานเหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.ขนาด .25 x .25 เมตร.	712	ตร.ม.	20.56	14,638.72	5.00	3,560.00	18,198.72	
1.4	งานผิวทางคอนกรีต ผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม.	106.8	ลบ.ม.	1,728.97	184,654.00	300.00	32,040.00	216,694.00	
1.5	รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint) TLE Bar SD30 ศก. 16 มม.	18.00	เส้น	331.82	5,972.76	15.00	270.00	6,242.76	
1.6	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)Dowel Bar SR 24 ศก. 15 มม.	11.00	เส้น	298.000	3,278.00	15.00	165.00	3,443.00	
1.7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24 ยาว 10 เมตรศก.19 มม.	1.00	เส้น	479.34	479.34	15.00	15.00	494.34	
1.8	ยางAsphalt Cement(AC)	6	กก.	33.40	200.40	10.00	60.00	260.40	
1.9	ไม้กะบาก 1" x 6 "	4.00	ลบ.ฟ.	692.00	2,768.00	10.00	40.00	2,808.00	
	รวมราคาวัสดุและแรงงาน				220,537.71			256,687.71	
	สองแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นาย จูมพล ชูตะกูล) (นาง รุ่งทิพย์ พิมพิสาร) (นาย เชอม เขียวน้อย)