เอกสารแนบท้ายกำหนดราคากลาง แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้านทุ่งประพาส

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งประพาส ต. ทุ่งใหญ่ อ. โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร

หน่วยการประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 168 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	รวมจำนวนเงิน	แรงงาน	
1	กลุ่มงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	25.20	ลบ.ม.	95.80	2,414.16	-	-	2,414.16	
1.2	งานชั้นทรายรองใต้พื้นคอนกรีต	25.20	ลบ.ม.	168.00	4,233.60	-	-	4,233.60	
1.3	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.ขนาด 20 x 20 ซ.ม.	504	ตร.ม.	23.00	11,592.00	5.00	2,520.00	14,112.00	
1.4	งานผิวทางคอนกรีต ผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	75.6	ลบ.ม.	1,682.00	127,159.20	306.00	23,133.60	150,292.80	
1.5	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)Dowel Bar SR 24 ศก. 15 มม.	129.27	กก.	21.00	4,223.50	3.30	426.59	4,650.09	
1.6	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) SR 24ศก. 15 มม.	12.51	กก.	21.00	262.71	3.30	41.28	303.99	
1.7	ท่อ PVC ขนาด 3/4"	4.5	เมตร	10.00	45.00	-	-	45.00	
1.8	ฝาปิด ท่อ PVC ขนาด 3/4"	18.00	ฝา	1.00	18.00	-	-	18.00	
						-	-		
	รวมราคาวัสดุและแรงงาน				149,948.17			176,069.64	
		หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกสิบเก้าบาทหกสิบสี่สตางค์							

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นาย จูมพล ชูตะกูล) (นางรุ่งทิพย์ พิมพิสาร) (นายเชอม เขียวน้อย)