เอกสารแนบท้ายกำหนดราคากลาง แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งนาดี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสรสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งนาดี

กำหนดราคากลางวันที่ 13 มกราคม 2559 (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	12.30	ลบ.ม.	95.80	1,178.3400	-	-	1,178.3400	
2	งานชั้นทรายรองใต้พื้นคอนกรีต	12.30	ลบ.ม.	168.22	2,069.1060	-	-	2,069.1060	
3	งานเหล็กตะแกรง Wire Mesh 4มม.ขนาด .25x.25 เมตร	246.00	ตร.ม.	20.56	5,057.7600	5.00	1,230.00	6,287.7600	
4	งานผิวทางคอนกรีต(ค2)STRENGTH 280 กก/ตร.ม.	36.90	ลบ.ม.	1,728.97	63,798.9930	300.00	11,070.00	74,868.9930	
5	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)SR 24 ศก15 มม.	5.00	เส้น	298.00	1,490.0000	15.00	75.00	1,565.0000	
6	ยางAsphalt Cement (AC)	10.00	กก.	24.17	241.7000	8.46	84.60	326.3000	
7	ไม้กะบาก 1 " x 6"	6.00	ลบ.ฟ.	692	4,152.0000	99.00	594.00	4,746.0000	
	รวม 1				**77,987.8990**		**13,053.60**	**91,041.50**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกร (ลงชื่อ) กรรมก (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายจูมพล ชูตะกูล)
รองปลัด อบต.ทุ่งใหญ่

(นางรุ่งทิพย์ พิมพิสาร)
หน.สน.ปลัด อบต.ทุ่งใหญ่

(นายเชอม เขียวน้อย)
หน.ส่วนโยธา อบต.ดงเสือเหลือง