เอกสารแนบท้ายกำหนดราคากลาง แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 9 บ้านห้วยน้ำซึม ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ข้อมูลประจำหมู่บ้าน

กำหนดราคากลางวันที่ 13 มกราคม 2559 (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	150.00	ก้อน	5.49	823.50	6.02	903.00	1,726.50	
2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 ม.ม	12.00	เส้น	105.33	1,263.96	20.46	245.52	1,509.48	
3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 ม.ม	40.00	เส้น	47.29	1,891.60	9.02	360.80	2,252.40	
4	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	5.00	กก.	46.73	233.65	4.10	20.50	254.15	
5	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	37.00	ท่อน	570.10	21,093.70	100.00	3,700.00	24,793.70	
6	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	15.00	ท่อน	637.85	9,567.75	100.00	1,500.00	11,067.75	
7	เหล็กกล่อง 1/2" x 1/2" ยาว 6.0 เมตร	130.00	ท่อน	100.00	13,000.00	30.00	3,900.00	16,900.00	
8	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์	130.00	แผ่น	51.40	6,682.00	15.00	1,950.00	8,632.00	
	รวม 1				**54,556.16**		**12,579.82**	**67,135.98**	