เอกสารแนบท้ายกำหนดราคากลาง แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 12 บ้านหนองกระเบา ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ข้อมูลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหนองกระเบา

กำหนดราคากลางวันที่ 13 มกราคม 2559 (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่)

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. | 12.00 | ลบ.ม. | 1,635.51 | 19,626.12 | 300.00 | 3,600.00 | 23,226.12 | |
| 2 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. | 30.00 | เส้น | 105.33 | 3,159.90 | 20.46 | 613.80 | 3,773.70 | |
| 3 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. | 30.00 | เส้น | 47.29 | 1,418.70 | 9.11 | 273.30 | 1,692.00 | |
| 4 | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | 10.00 | กก. | 46.73 | 467.30 | 4.10 | 41.00 | 508.30 | |
| 5 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" | 25.00 | เส้น | 110.00 | 2,750.00 | 33.00 | 825.00 | 3,575.00 | |
| 6 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. | 107.00 | ตร.ม. | 20.56 | 2,199.92 | 5.00 | 535.00 | 2,734.92 | |
| 7 | แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีส | 110.00 | ตร.ม. | 115.00 | 12,650.00 | 48.00 | 5,280.00 | 17,930.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวม 1** | | | | **42,271.94** | | **11,168.10** | **53,440.04** | |