เอกสารแนบท้ายกำหนดราคากลาง แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 15 บ้านหนองจอก ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ข้อมูลประจำหมู่บ้าน

กำหนดราคากลางวันที่ 13 มกราคม 2559 (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	500.00	ก้อน	5.49	2,745.00	5.20	2,600.00	5,345.00	
2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	10.00	เส้น	47.20	472.00	9.11	91.10	563.10	
3	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	5.00	กก.	46.73	233.65	4.10	20.50	254.15	
4	เหล็กกล่อง1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6.0 เมตร	10.00	ท่อน	100.00	1,000.00	30.00	300.00	1,300.00	
5	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	40.00	ตัว	2.96	118.40	1.00	40.00	158.40	
6	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12"	83.00	ตร.ม.	140.19	11,635.77	100.00	8,300.00	19,935.77	
7	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร	2.00	กระป๋อง	1,355.14	2,710.28	600.00	1,200.00	3,910.28	
8	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร	1.00	กระป๋อง	467.29	467.29	320.00	320.00	787.29	
9	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	2.00	กก.	44.39	88.78	13.00	26.00	114.78	
10	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง	30.00	ถุง	126.17	3,785.04	37.85	1,135.50	4,920.54	
11	ทรายหยาบ	5.00	ลบ.ม.	255.45	1,277.25	76.46	382.30	1,659.55	
12	ทรายละเอียด	5.00	ลบ.ม.	414.33	2,071.65	124.30	621.50	2,693.15	
	รวม 1				**26,605.11**		**15,036.90**	**41,642.01**	