เอกสารแนบท้ายกำหนดราคากลาง แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 7 บ้านบึงบ้าน ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ข้อมูลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านบึงบ้าน

กำหนดราคากลางวันที่ 13 มกราคม 2559 (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.	15	ลบ.ม.	1,635.51	24,532.65	300.00	4,500.00	29,032.65	
2	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	250	ก้อน	5.49	1,372.50	6.02	1,505.00	2,877.50	
3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	15	เส้น	109.59	1,643.85	20.46	306.90	1,950.75	
4	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	5	กก.	46.73	233.65	4.10	20.50	254.15	
5	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	16	ท่อน	570.10	9,121.60	100.00	1,600.00	10,721.60	
6	เหล็กกล่อง 1"x 2" ยาว 6 เมตร	14	ท่อน	175.00	2,450.00	52.50	735.00	3,185.00	
7	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	140	ตร.ม.	20.56	2,878.40	5.00	700.00	3,578.40	
8	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์	150	แผ่น	51.40	7,710.00	15.00	2,250.00	9,960.00	
	รวม 1				**49,942.65**		**11,617.40**	**61,560.05**	