เอกสารแนบท้ายกำหนดราคากลาง แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 16 บ้านห้วยคำตาล ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ข้อมูลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านห้วยคำตาล

กำหนดราคากลางวันที่ 13 มกราคม 2559 (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	ตะแกรงเหล็กเส้นกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	100.50	ตร.ม	20.56	2,066.28	5.00	502.50	2,568.78	
10	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร	3.00	กระป๋อง	158.88	476.64	320.00	960.00	**1,436.64**	
11	สีเคลือบน้ำมันชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร	2.00	กระป๋อง	514.02	1,028.04	320.00	640.00	**1,668.04**	
12	ทรายหยาบ	5.20	ลบ.ม.	255.45	1,328.34	89.41	464.93	**1,793.27**	
13	ทรายละเอียด	3.00	ลบ.ม.	414.33	1,242.99	145.02	435.06	**1,678.05**	
14	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง	40.00	ถุง	126.17	5,046.72	30.00	1,200.00	**6,246.72**	
15	เสาคอนกรีต 5"x5" ยาว 2.5 เมตร	6.00	ต้น	400.00	2,400.00	140.00	840.00	**3,240.00**	
16	เสาคอนกรีต 5"x5" ยาว 3.0 เมตร	3.00	ต้น	400.00	1,200.00	140.00	420.00	**1,620.00**	
17	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	413.00	ก้อน	5.49	2,267.37	5.60	2,312.80	**4,580.17**	
	รวม 2				**17,056.38**		**7,775.29**	**24,831.67**	