ตารางแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ข้อมูลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งสามัคคี

หน่วยประมาณการ อบต.ทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ประมาณการโดย นายพิเชษฐ์ ทองชาติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ทุ่งใหญ่ วันที่ 13 มกราคม 2559 (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
1	ทรายถม 20 คิว	20.00	คิว	167.70	3,354.00	0.00	0.00	3,354.00	
2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Sr 24 ยาว 10 เมตร ศก.9 มม.	20.00	เส้น	109.80	2,196.00	50.00	1,000.00	3,196.00	
3	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD .30 ยาว 10 เมตร ศก.12 มม	20.00	เส้น	186.73	3,734.60	50.00	1,000.00	4,734.60	
4	ลวดผูกเหล็ก ศก.1.25 มม. (เบอร์ 18)	5.00	กก.	46.73	233.65	300.00	1,500.00	1,733.65	
5	เหล็กกล่อง 1/2" x 1/2" ยาว 6.0 เมตร	60.00	ท่อน	250.00	15,000.00	60.00	3,600.00	18,600.00	
6	แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีส สีน้ำเงิน	232.50	ตร.ม.	160.00	37,200.00	48.00	11,160.00	48,360.00	
7	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	400.00	ตัว	3.27	1,308.00	1.00	400.00	1,708.00	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.	20.16	ลบ.ม.	1682.24	33,913.96	300.00	6,048.00	39,961.96	
9	ตะแกรงเหล็กเส้นกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	100.00	ตร.ม.	20.56	2056.00	22.20	2220.00	4276.00	
10	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร	5.00	กระป๋อง	158.88	794.40	320.00	1,600.00	2,394.40	
	รวม 1				**99,790.61**		**28,528.00**	**128,318.61**	