ตารางแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ข้อมูลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งสามัคคี

หน่วยประมาณการ อบต.ทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ประมาณการโดย นายพิเชษฐ์ ทองชาติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ทุ่งใหญ่ วันที่ 13 มกราคม 2559 (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
11	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 " นิ้ว	5.00	กก.	44.39	221.95	13.00	65.00	286.95	
12	สีเคลือบน้ำมันชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร	4.00	กระป๋อง	514.02	2,056.08	320.00	1,280.00	3,336.08	
13	ทรายหยาบ	10.00	ลบ.ม.	255.45	2,554.50	300.00	3,000.00	5,554.50	
14	หินย่อย เบอร์ 2	6.00	ลบ.ม.	538.94	3,233.64	200.00	1,200.00	4,433.64	
15	เหล็กกลวง 4" x 4" ยาว 6.0 เมตร	4.00	ท่อน	1,200.00	4,800.00	200.00	800.00	5,600.00	
16	เหล็กตัวซี (light lip Channel Steel) หนา 2.3 มม.ยา 6 เมตร ขนาด 75x45x15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	34.00	ท่อน	570.10	19,383.40	100.00	3,400.00	22,783.40	
17	เหล็กตัวซี (light lip Channel Steel) หนา 2.3 มม.ยา 7 เมตร ขนาด 100x50x20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก	4.00	ท่อน	637.85	2,551.40	100.00	400.00	2,951.40	
18	ลวดเชื่อม เหล็ก 2.6 มิลลิเมตร	5.00	กล่อง	180.00	900.00	150.00	750.00	1,650.00	
19	ใบตัดเหล็ก 16"	5.00	ใบ	80.00	400.00	100.00	500.00	900.00	
20	ใบเจียเหล็ก 4"	5.00	ใบ	40.00	200.00	30.00	150.00	350.00	
	รวม 2				**36,300.97**		**11,545.00**	**47,845.97**	