เอกสารแนบท้ายกำหนดราคากลาง แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 13 บ้านเกาะกลาง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมศาลาทำบุญกลางบ้าน หมู่ที่13บ้านเกาะกลาง

กำหนดราคากลางวันที่ 13 มกราคม 2559 (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีส	35.00	ตร.ม.	80.00	2,800.00	60.00	2,100.00	4,900.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	17.90	ลบ.ม.	1,682.24	30,112.10	300.00	5,370.00	35,482.10	
3	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	580.00	ก้อน	5.49	3,184.20	6.40	3,712.00	6,896.20	
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	5.00	เส้น	47.72	238.60	20.09	100.45	339.05	
5	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	1.00	กก.	46.73	46.73	4.10	4.10	50.83	
6	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	256.00	ตร.ม.	20.56	5,263.36	5.00	1,280.00	6,543.36	
7	ไม้เฌอร่า ๖"	5.00	แผ่น	135.00	675.00	50.00	250.00	925.00	
8	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	3.00	ท่อน	157.71	473.13	47.32	141.96	615.09	
9	เหล็กกล่อง 1"x 2" ยาว 6 เมตร	14.00	ท่อน	200.00	2,800.00	60.00	840.00	3,640.00	
10	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	40.00	ถุง	126.16	5,046.40	30.00	1,200.00	6,246.40	
11	ทรายหยาบ	9.00	ลบ.ม.	255.45	2,299.05	76.64	689.76	2,988.81	
	รวม 1				**52,938.57**		**15,688.27**	**68,626.84**	