ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ขุดลอกคลองหนองโตก เดิมปากกว้าง 4 เมตร ก้นกว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร ขุดใหม่ ปากกว้าง 4 เมตร ก้นกว้าง 1 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 1,500 เมตร**

สถานที่ก่อสร้าง คลองหนองโตก หมู่ที่ 9 บ้านหนองโตก ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

หน่วยงานประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง

ประมาณการโดย นายมนตรี รุ่งอินทร์ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าดินขุด	3,750.00	ลบ.ม.	-	-	25.00	93,750.00	93,750.00	
	รวมเป็นราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน				-		**93,750.00**	**93,750.00**	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายมนตรี รุ่งอินทร์)
ผอ.กองช่าง อบต.เนินสว่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....ผู้ให้ความเห็นชอบ
(นางสายใจ มีชนะ)
นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง