แบบ ปร.4

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเนินพลวง ซอยประเสริฐศรี ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 255 ตร.ม.

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 7 บ้านเนินพลวง ซอยประเสริฐศรี ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานดันทาง**						
	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	12.75	ลบ.ม.	175.22	2,234.06	2,234.06	
	รวมงานดันทาง (1)					2,234.06	
2	**งานผิวจราจร**						
	งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	12.75	ลบ.ม.	168.22	2,144.81	2,144.81	
	งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	38.25	ลบ.ม.	1,682.00	64,336.50	64,336.50	
	ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	38.25	ลบ.ม.	183.00	6,999.75	6,999.75	
	รวมงานผิวจราจร (2)					73,481.06	
3	**งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม**						
	ตะแกรงสำเร็จรูป Dir 4 มม. @ 0.20 ม.	255.00	ตร.ม.	23.00	5,865.00	5,865.00	
	CONTRACTION JIONT/เมตร RB 15	51.00	เมตร	70.00	3,570.00	3,570.00	
	EXPANSION JIONT/เมตร RB 15	2.55	เมตร	70.00	178.50	178.50	
	งานแบบหล่อคอนกรีต	85.00	เมตร	20.00	1,700.00	1,700.00	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม (3)					11,313.50	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (1+2+3)					87,028.62	

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)