ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 199.00 เมตร หนา 0.15 เมตร** พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างๆ

สถานที่ก่อสร้าง ซอยจันทร์สุขวงค์ หมู่ที่ 1 บ้านเนินขวาง ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

หน่วยงานประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง

ประมาณการโดย นายมนตรี รุ่งอินทร์ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าทรายรองพื้น	39.80	ลบ.ม.	150.00	5,970.00	-	-	5,970.00	
2	ค่าลูกรัง	29.85	ลบ.ม.	200.00	5,970.00	-	-	5,970.00	
3	ค่าคอนกรีต 1:2:4	119.40	ลบ.ม.	1,682.00	200,830.80	132.00	15,760.80	216,591.60	
4	ค่าเหล็กวายเมท Ø 4 มม. ตาห่าง 0.20X0.20 เมตร	796.00	ตร.ม.	28.00	22,288.00	-	-	22,288.00	
5	ค่าเหล็ก RB Ø 15 มม.	12.00	เส้น	330.00	3,960.00	27.00	324.00	4,284.00	
6	ค่าเหล็ก DB Ø 16 มม.	20.00	เส้น	376.00	7,520.00	31.00	620.00	8,140.00	
7	ค่าตะปู	20.00	กก.	35.00	700.00	-	-	700.00	
8	ค่าลวดมัดเหล็ก	20.00	กก.	39.00	780.00	-	-	780.00	
9	ค่ายางแอสฟัลท์	19.00	ลิตร	26.00	494.00	-	-	494.00	
10	ค่าไม้แบบ	4.42	ตร.ม.	380.00	1,679.60	99.00	437.58	2,117.18	
	รวมเป็นราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน				**250,192.40**		**17,142.38**	**267,334.78**	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นายมนตรี รุ่งอินทร์)
ผอ.กองช่าง อบต.เนินสว่าง

นายชัชพิสิฐ เกตุหอม
ปลัดอำเภอ

(นางสายใจ มีชนะ)
นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง