ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างๆละ 0.50 เมตร**

สถานที่ก่อสร้าง ซอยเข้าบ้านตาแหวง หมู่ที่ 10 บ้านมะรื่นดอด ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

หน่วยงานประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง

ประมาณการโดย นายมนตรี รุ่งอินทร์ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าทรายรองพื้น	10.65	ลบ.ม.	150.00	1,597.50	-	-	1,597.50	
2	ค่าลูกรัง	10.56	ลบ.ม.	200.00	2,112.00	-	-	2,112.00	
3	ค่าคอนกรีต 1:2:4	31.95	ลบ.ม.	1,682.00	53,739.90	132.00	4,217.40	57,957.30	
4	ค่าเหล็กวายเมท Ø 4 มม. ตาห่าง 0.20X0.20 เมตร	213.00	ตร.ม.	28.00	5,964.00	-	-	5,964.00	
5	ค่าเหล็ก RB Ø 15 มม.	7.00	เส้น	330.00	2,310.00	27.00	189.00	2,499.00	
6	ค่าเหล็ก DB Ø 16 มม.	-	เส้น	376.00	-	31.00	-	-	
7	ค่าตะปู	3.00	กก.	35.00	105.00	-	-	105.00	
8	ค่าลวดมัดเหล็ก	3.00	กก.	39.00	117.00	-	-	117.00	
9	ค่ายางแอสฟัลท์	3.00	ลิตร	26.00	78.00	-	-	78.00	
10	ค่าไม้แบบ	2.54	ตร.ม.	380.00	965.20	99.00	251.46	1,216.66	
	รวมเป็นราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน				**66,988.60**		**4,657.86**	**71,646.46**	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายมนตรี รุ่งอินทร์)
ผอ.กองช่าง อบต.เนินสว่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายชัชพัสฐ์ เกตุคอม)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....ผู้ให้ความเห็นชอบ
(นางสายใจ มีชนะ)
นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง