joint)

	5.00	ม.					[1]
	4.40	กก.	@	21.02 บาท	= 92.48 บาท		[2]
	5.00	ม.	@	12.31 บาท	= 61.55 บาท		[3] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
	1.87	ลิตร	@	20.00 บาท	= 37.40 บาท		[4]
					= 191.43 บาท		[5]=[2]+[3]+[4]
ต้นทุน	191.43	/		5.00	= **38.28** บาท/ม.		[6]=[5]/[1]

หมายเหตุ **คิดจากความยาว 5 เมตร**

ความหนาคอนกรีต (ซม)	0.15
TIE BAR DB 12 (กก.)	4.44
ตัด JOINT ลึก (ซม.)	0.0375
JOINT SEALER (ลิตร)	1.88

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด Ø 0.30 ม.

ขุดดิน	0.64	ลบ.ม.	@	19.59 บาท	= 12.53	บาท/ม.	[1]
ค่าท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.30 เมตร					= 160.00	บาท/ม.	[2]
ค่าขนส่งท่อ					= 18.12	บาท/ม.	[3]
ค่าวางและกลบกลับ					= 140.00	บาท/ม.	[4]
ค่าใช้จ่ายรวม					330.65	บาท/ม.	[5]=[1]+[2]+[3]+[4]
ค่างานต้นทุน	330.65	/		1.00	= **330.65**	บาท/ม.	[6]=[5]/ความยาวท่อ

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ต้น

ค่าขนท่อขึ้น – ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท

ค่าขนส่ง 20.00 กม. = (43.86 x 13) + 300 = 870.18 บาท / เที่ยวค่าขนส่ง

เฉลี่ย = 870.18 / 48 = 18.12 บาท / ม.

ขนาดท่อ (ม.)	จำนวน / เที่ยว (ม.)	ปริมาตรท่อรวมช่องว่างภายใน (ลบ.ม.)	ค่าวางและถมกลับ (บาท/ม.)	ปริมาตรท่อรวมช่องว่างภายใน (ลบ.ม.)	BEDDING คอนกรีตหยาบ (ลบ.ม.)
Ø 0.30	48	0.126	140	0.126	0.12
Ø 0.40	32	0.212	140	0.212	0.18
Ø 0.50	24	0.322	250	0.322	0.25
Ø 0.60	24	0.442	345	0.442	0.32
Ø 0.80	18	0.77	421	0.770	0.50
Ø 1.00	10	1.169	510	1.169	0.75
Ø 1.20	8	1.651	575	1.651	1.00
Ø 1.50	5	2.545	635	2.545	1.45