แบบ ปร.4

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอยกล้วยงาม ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 228 ตร.ม.

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 11 ซอยกล้วยงาม ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	11.25	ลบ.ม.	175.22	1,971.23	1,971.23	
	รวมงานคันทาง (1)					1,971.23	
2	งานผิวจราจร						
	งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	11.25	ลบ.ม.	168.22	1,892.48	1,892.48	
	งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	33.75	ลบ.ม.	1,682.00	56,762.50	56,767.50	
	ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	33.75	ลบ.ม.	183.00	6,176.25	6,176.25	
	รวมงานผิวจราจร (2)					64,836.83	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	ตะแกรงสำเร็จรูป Dir 4 มม. @ 0.20 ม.	228.00	ตร.ม.	23.00	5,175.00	5,175.00	
	CONTRACTION JIONT/เมตร RB 15	45.00	เมตร	70.00	3,150.00	3,150.00	
	EXPANSION JIONT/เมตร RB 15	2.25	เมตร	70.00	157.50	157.50	
	งานแบบหล่อคอนกรีต	76.00	เมตร	20.00	1,500.00	1,500.00	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม (3)					9,982.50	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (1+2+3)					76,789.96	

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)