แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง **4** เมตร ยาว **81.00** เมตร หนา **0.15** เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างๆละ **0.50** เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยข้างวัด หมู่ที่ 2 บ้านสระมณี ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

หน่วยงานประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง

ประมาณการโดย นายมนตรี รุ่งอินทร์ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าทรายรองพื้น	16.20	ลบ.ม.	150.00	2,430.00	-	-	2,430.00	
2	ค่าลูกรัง	12.15	ลบ.ม.	200.00	2,430.00	-	-	2,430.00	
3	ค่าคอนกรีต 1:2:4	48.60	ลบ.ม.	1,682.00	81,745.20	132.00	6,415.20	88,160.40	
4	ค่าเหล็กวายเมท Ø 4 มม. ตาห่าง 0.20X0.20 เมตร	324.00	ตร.ม.	28.00	9,072.00	-	-	9,072.00	
5	ค่าเหล็ก RB Ø 15 มม.	5.00	เส้น	330.00	1,650.00	27.00	135.00	1,785.00	
6	ค่าเหล็ก DB Ø 16 มม.	8.00	เส้น	376.00	3,008.00	31.00	248.00	3,256.00	
7	ค่าตะปู	4.00	กก.	35.00	140.00	-	-	140.00	
8	ค่าลวดมัดเหล็ก	5.00	กก.	39.00	195.00	-	-	195.00	
9	ค่ายางแอสฟัลท์	8.00	ลิตร	26.00	208.00	-	-	208.00	
10	ค่าไม้แบบ	2.00	ตร.ม.	380.00	760.00	99.00	198.00	958.00	
	รวมเป็นราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน				**101,638.20**		**6,996.20**	**108,634.40**	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นายมนตรี รุ่งอินทร์) นายชัชพิสิฐ เกตุคอม ปลัดอำเภอ (นางสายใจ มีชนะ)

ผอ.กองช่าง อบต.เนินสว่าง นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง