แบบ ปร.4

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองคล้า ซอยคันคลอง ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม.

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 3 บ้านหนองคล้า ซอยคันคลอง ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	28.50	ลบ.ม.	175.22	4,993.77	4,993.77	
	รวมงานคันทาง (1)					4,993.77	
2	งานผิวจราจร						
	งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	38.00	ลบ.ม.	168.99	6,399.36	6,399.36	
	งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	114.00	ลบ.ม.	1,682.00	191,748.00	191,748.00	
	ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	114.00	ลบ.ม.	183.00	20,862.00	20,862.00	
	รวมงานผิวจราจร (2)					219,009.36	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	ตะแกรงสำเร็จรูป Dir 4 มม. @ 0.20 ม.	760.00	ตร.ม.	23.00	17,480.00	17,480.00	
	CONTRACTION JIONT/เมตร RB 15	152.00	เมตร	70.00	10,640.00	10,640.00	
	EXPANSION JIONT/เมตร RB 15	7.60	เมตร	70.00	532.00	532.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต	190.00	เมตร	20.00	3,800.00	3800.00	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม (3)					32,452.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (1+2+3)					256,448.13	

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)