แบบ ปร.4

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านมาบมะไฟ ซอยบ้านมาบมะไฟ ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 244 ตร.ม.

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 5 บ้านมาบมะไฟ ซอยบ้านมาบมะไฟ ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานคันทาง**						
	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	9.00	ลบ.ม.	175.22	1,576.98	1,576.98	
	รวมงานคันทาง (1)					1,576.98	
2	**งานผิวจราจร**						
	งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	12.20	ลบ.ม.	168.22	2,052.28	2,052.28	
	งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	36.60	ลบ.ม.	1,689.00	61,561.20	61,561.20	
	ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	36.60	ลบ.ม.	183.00	6,697.80	6,697.80	
	รวมงานผิวจราจร (2)					70,311.28	
3	**งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม**						
	ตะแกรงสำเร็จรูป Dir 4 มม. @ 0.20 ม.	244.00	ตร.ม.	23.00	5,612.00	5,612.00	
	CONTRACTION JIONT/เมตร RB 15	48.80	เมตร	70.00	3,416.00	3,416.00	
	EXPANSION JIONT/เมตร RB 15	2.44	เมตร	70.00	170.80	170.80	
	งานแบบหล่อคอนกรีต	61.00	เมตร	20.00	1,220.00	1,220.00	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม (3)					10,418.80	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (1+2+3)					82,307.06	

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)