แบบ ปร.4

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะแก สายหน้าป้านนางสำลี กันน้อย ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม.

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะแก สายหน้าบ้านนางสำลี กันน้อย ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	6.75	ลบ.ม.	175.22	1,182.74	1,182.74	
	รวมงานคันทาง (1)					1,182.74	
2	งานผิวจราจร						
	งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	9.00	ลบ.ม.	168.22	1,513.98	1,513.98	
	งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	27.00	ลบ.ม.	1,682.00	45,414.00	45,414.00	
	ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	27.00	ลบ.ม.	183.00	4,941.00	4,941.00	
	รวมงานผิวจราจร (2)					51,668.98	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	ตะแกรงสำเร็จรูป Dir 4 มม. @ 0.20 ม.	180.00	ตร.ม.	23.00	4,140.00	4,140.00	
	CONTRACTION JIONT/เมตร RB 15	36.00	เมตร	70.00	2,520.00	2,520.00	
	EXPANSION JIONT/เมตร RB 15	1.80	เมตร	70.00	126.00	126.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต	45.00	เมตร	20.00	900.00	900.00	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม (3)					7,686.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (1+2+3)					60,737.72	

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)