ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างๆละ 0.50 เมตร**

สถานที่ก่อสร้าง สายหน้าบ้านนางสำลี กันน้อย หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะแก ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

หน่วยงานประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง

ประมาณการโดย นายมนตรี รุ่งอินทร์ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าทรายรองพื้น	9.00	ลบ.ม.	150.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
2	ค่าลูกรัง	6.75	ลบ.ม.	200.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
3	ค่าคอนกรีต 1:2:4	27.00	ลบ.ม.	1,682.00	45,414.00	132.00	3,564.00	48,978.00	
4	ค่าเหล็กวายเมท Ø 4 มม. ตาห่าง 0.20X0.20 เมตร	180.00	ตร.ม.	28.00	5,040.00	-	-	5,040.00	
5	ค่าเหล็ก RB Ø 15 มม.	2.70	เส้น	330.00	891.00	27.00	72.90	963.90	
6	ค่าเหล็ก DB Ø 16 มม.	4.50	เส้น	376.00	1,692.00	31.00	139.50	1,831.50	
7	ค่าตะปู	3.00	กก.	35.00	105.00	-	-	105.00	
8	ค่าลวดมัดเหล็ก	3.00	กก.	39.00	117.00	-	-	117.00	
9	ค่ายางแอสฟัลท์	5.00	ลิตร	26.00	130.00	-	-	130.00	
10	ค่าไม้แบบ	2.00	ตร.ม.	380.00	760.00	99.00	198.00	958.00	
	รวมเป็นราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน				**56,849.00**		**3,974.40**	**60,823.40**	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายมนตรี รุ่งอินทร์)
ผอ.กองช่าง อบต.เนินสว่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....ผู้ให้ความเห็นชอบ
(นางสายใจ มีชนะ)
นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง