ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 138.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างๆละ 0.50 เมตร**

สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนายสมยศ - บ้านนางบานเย็น หมู่ที่ 9 บ้านหนองโตก ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

หน่วยงานประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง

ประมาณการโดย นายมนตรี รุ่งอินทร์ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าทรายรองพื้น	27.60	ลบ.ม.	150.00	4,140.00	-	-	4,140.00	
2	ค่าลูกรัง	20.70	ลบ.ม.	200.00	4,140.00	-	-	4,140.00	
3	ค่าคอนกรีต 1:2:4	82.80	ลบ.ม.	1,682.00	139,269.60	132.00	10,929.60	150,199.20	
4	ค่าเหล็กวายเมท Ø 4 มม. ตาห่าง 0.20X0.20 เมตร	552.00	ตร.ม.	28.00	15,456.00	-	-	15,456.00	
5	ค่าเหล็ก RB Ø 15 มม.	8.20	เส้น	330.00	2,706.00	27.00	221.40	2,927.40	
6	ค่าเหล็ก DB Ø 16 มม.	13.80	เส้น	376.00	5,188.80	31.00	427.80	5,616.60	
7	ค่าตะปู	7.00	กก.	35.00	245.00	-	-	245.00	
8	ค่าลวดมัดเหล็ก	6.00	กก.	39.00	234.00	-	-	234.00	
9	ค่ายางแอสฟัลท์	13.00	ลิตร	26.00	338.00	-	-	338.00	
10	ค่าไม้แบบ	4.40	ตร.ม.	380.00	1,672.00	99.00	435.60	2,107.60	
	รวมเป็นราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน				**173,389.40**		**12,014.40**	**185,403.80**	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายมนตรี รุ่งอินทร์)
ผอ.กองช่าง อบต.เนินสว่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
นายชัชพลฐ เกตุหอม
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....ผู้ให้ความเห็นชอบ
(นางสายใจ มีชนะ)
นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง