แบบ ปร.4

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเนินพลวง ซอยสามเสนนอก ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 7 บ้านเนินพลวง ซอยสามเสนนอก ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานคันทาง**						
	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	13.50	ลบ.ม.	175.22	2,365.47	2,365.47	
	รวมงานคันทาง (1)					2,365.47	
2	**งานผิวจราจร**						
	งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	18.00	ลบ.ม.	168.22	3,027.96	3,027.95	
	งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	54.00	ลบ.ม.	1,682.00	90,828.00	90,828.00	
	ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	54.00	ลบ.ม.	183.00	9,882.00	9,882.00	
	รวมงานผิวจราจร (2)					103,737.96	
3	**งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม**						
	ตะแกรงสำเร็จรูป Dir 4 มม. @ 0.20 ม.	360.00	ตร.ม.	23.00	8,280.00	8,280.00	
	CONTRACTION JIONT/เมตร RB 15	72.00	เมตร	70.00	5,040.00	5,040.00	
	EXPANSION JIONT/เมตร RB 15	3.60	เมตร	70.00	252.00	252.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต	90.00	เมตร	20.00	1,800.00	1,800.00	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม (3)					15,372.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (1+2+3)					121,475.45	

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)