ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างๆละ 0.50 เมตร**

สถานที่ก่อสร้าง ซอยลุงวล หมู่ที่ 5 บ้านมาบมะไฟ ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง

ประมาณการโดย นายมนตรี รุ่งอินทร์ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ค่าทรายรองพื้น | 7.00 | ลบ.ม. | 150.00 | 1,050.00 | - | - | 1,050.00 | |
| 2 | ค่าลูกรัง | 5.25 | ลบ.ม. | 200.00 | 1,050.00 | - | - | 1,050.00 | |
| 3 | ค่าคอนกรีต 1:2:4 | 21.00 | ลบ.ม. | 1,682.00 | 35,322.00 | 132.00 | 2,772.00 | 38,094.00 | |
| 4 | ค่าเหล็กวายเมท Ø 4 มม. ตาห่าง 0.20X0.20 เมตร | 140.00 | ตร.ม. | 28.00 | 3,920.00 | - | - | 3,920.00 | |
| 5 | ค่าเหล็ก RB Ø 15 มม. | 2.00 | เส้น | 330.00 | 660.00 | 27.00 | 54.00 | 714.00 | |
| 6 | ค่าเหล็ก DB Ø 16 มม. | 3.00 | เส้น | 376.00 | 1,128.00 | 31.00 | 93.00 | 1,221.00 | |
| 7 | ค่าตะปู | 3.00 | กก. | 35.00 | 105.00 | - | - | 105.00 | |
| 8 | ค่าลวดมัดเหล็ก | 3.00 | กก. | 39.00 | 117.00 | - | - | 117.00 | |
| 9 | ค่ายางแอสฟัลท์ | 2.00 | ลิตร | 26.00 | 52.00 | - | - | 52.00 | |
| 10 | ค่าไม้แบบ | 2.00 | ตร.ม. | 380.00 | 760.00 | 99.00 | 198.00 | 958.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมเป็นราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน** | | | | **44,164.00** | | **3,117.00** | **47,281.00** | |

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายมนตรี รุ่งอินทร์)
ผอ.กองช่าง อบต.เนินสว่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
นายชัชพิสิฐ เกตุหอม
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....ผู้ให้ความเห็นชอบ
(นางสายใจ มีชนะ)
นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง