แบบ ปร.4

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายหนองบัว - หนองไม้แดง ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 199.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 796 ตร.ม.

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 4 สายหนองบัว - หนองไม้แดง ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานคันทาง**						
	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	29.85	ลบ.ม.	175.29	5,230.32	5,230.32	
	รวมงานคันทาง (1)					5,230.32	
2	**งานผิวจราจร**						
	งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	39.80	ลบ.ม.	166.22	6,695.16	6,695.15	
	งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	119.40	ลบ.ม.	1,682.00	200,830.80	200,830.80	
	ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	119.40	ลบ.ม.	183.00	21,850.20	21,850.20	
	รวมงานผิวจราจร (2)					229,376.16	
3	**งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม**						
	ตะแกรงสำเร็จรูป Dir 4 มม. @ 0.20 ม.	796.00	ตร.ม.	23.00	18,308.00	18,308.00	
	CONTRACTION JIONT/เมตร RB 15	159.20	เมตร	70.00	11,144.00	11,144.00	
	EXPANSION JIONT/เมตร RB 15	7.96	เมตร	70.00	557.20	557.20	
	งานแบบหล่อคอนกรีต	199.00	เมตร	20.00	3,980.00	3,980.00	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม (3)					33,989.20	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (1+2+3)					268,595.68	

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)