ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาการเปรียญวัดมาบสว่าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านมาบสว่าง ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

หน่วยงานประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง

ประมาณการโดย นายมนตรี รุ่งอินทร์ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าแผ่นสำเร็จ	67.00	ตร.ม.	270.00	18,090.00	81.00	5,427.00	23,517.00	
2	ค่าคอนกรีตโครงสร้าง	15.00	ลบ.ม.	1,682.00	25,230.00	306.00	4,590.00	29,820.00	
3	ค่าแบบหล่อคอนกรีต	39.00	ตร.ม.	311.00	12,129.00	79.00	3,081.00	15,210.00	
5	ค่าตะปู	30.00	กก.	25.00	750.00	-	-	750.00	
6	ลวดมัดเหล็ก	45.00	กก.	46.00	2,070.00	-	-	2,070.00	
7	ค่าเหล็ก SR24 Dia 6 มม.	130.00	เส้น	48.00	6,240.00	7.55	981.50	7,221.50	
8	ค่าเหล็ก SD40 Dia 12 มม.	50.00	เส้น	186.00	9,300.00	30.00	1,500.00	10,800.00	
6	ค่าเหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	14.00	ท่อน	637.00	8,918.00	159.00	2,226.00	11,144.00	
7	ค่าเหล็กกล่อง 75x45x15x2.3 มม.	15.00	ท่อน	570.00	8,550.00	140.00	2,100.00	10,650.00	
11	ค่างานทาสีกันสนิม	25.00	ตร.ม.	35.00	875.00	25.00	625.00	1,500.00	
12	ค่าหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.3	81.74	ตร.ม.	115.00	9,400.10	40.00	3,269.60	12,669.70	
13	ค่าครอบข้าง	13.60	เมตร	60.00	816.00	25.00	340.00	1,156.00	
15	ค่าไม้เชิงชายเซอร่า หน้า 8"	25.60	เมตร	80.00	2,048.00	24.00	614.40	2,662.40	
16	ค่าสกูยึดแผ่น	250.00	อัน	3.00	750.00	-	-	750.00	
	รวมเป็นราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน				**104,416.10**		**24,754.50**	**129,920.60**	