ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาการเปรียญวัดมาบสว่าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านมาบสว่าง ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

หน่วยงานประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง

ประมาณการโดย นายมนตรี รุ่งอินทร์ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				**104,416.10**		**24,754.50**	**129,170.60**	
17	ค่าเหล็กกล่อง 1"x1" หนา 1.2 มม.	20.00	ท่อน	102.00	2,040.00	30.00	600.00	2,640.00	
18	ค่าเหล็กกล่อง 2"x1" หนา 1.5 มม.	8.00	ท่อน	205.00	1,640.00	61.00	488.00	2,128.00	
19	ค่าลวดเชื่อม	3.00	ห่อ	145.00	435.00	-	-	435.00	
20	ค่าใบตัดเหล็ก 14"	4.00	ใบ	85.00	340.00	-	-	340.00	
21	ค่าผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	73.00	ตร.ม.	160.00	11,680.00	89.00	6,497.00	18,177.00	
22	ค่าผนังฉาบปูนเรียบ	162.00	ตร.ม.	58.00	9,396.00	82.00	13,284.00	22,680.00	
23	ค่าประตูบานเดี่ยวทึบ ขนาด 0.80X2.00 เมตร พร้อมวงก	2.00	ชุด	2,800.00	5,600.00	450.00	900.00	6,500.00	
24	ค่าประตูห้องน้ำ ขนาด 0.70x1.80 เมตร พร้อมวงกบ	3.00	ชุด	1,800.00	5,400.00	450.00	1,350.00	6,750.00	
25	ค่าหน้าต่างไม้บานทึบคู่ ขนาด 0.60x1.10 เมตร พร้อมวง	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	350.00	350.00	2,350.00	
26	ค่างานทาสีอรีลิค 100 เปอเซ็นต์	166.00	ตร.ม.	57.00	9,462.00	25.00	4,150.00	13,612.00	
27	ค่าสีน้ำมัน	12.00	ตร.ม.	37.00	444.00	30.00	360.00	804.00	
28	ค่าสายไฟฟ้า 2.5 SQ,MM THW	80.00	เมตร	11.00	880.00	4.00	320.00	1,200.00	
29	ค่าโคมฟรูออเรสเซนต์กล่องเหล็กเปลือย หลอด 1 - 36 W	8.00	ชุด	550.00	4,400.00	80.00	640.00	5,040.00	
30	ค่าเต้ารับไฟฟ้าคู่มีขาดิน 16A , 250V	5.00	ชุด	180.00	900.00	60.00	300.00	1,200.00	
31	ค่าโถส้วมนั่งยอง	2.00	ชุด	380.00	760.00	150.00	300.00	1,060.00	
32	ค่าก็อกน้ำทองเหลือง	5.00	อัน	70.00	350.00	30.00	150.00	500.00	
	รวมเป็นราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน				**55,377.00**		**29,689.00**	**214,586.60**	