ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาการเปรียญวัดหนองสะแก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะแก ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

หน่วยงานประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง

ประมาณการโดย นายมนตรี รุ่งอินทร์ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ค่าคอนกรีตโครงสร้าง	13.50	ลบ.ม.	1,682.00	22,707.00	306.00	4,131.00	26,838.00
2	ค่าแบบหล่อคอนกรีต	8.00	ตร.ม.	311.00	2,488.00	79.00	632.00	3,120.00
3	ค่าปูกระเบื้องพื้นขนาด 16"X16"	96.00	ลบ.ม.	280.00	26,880.00	80.00	7,680.00	34,560.00
4	ลวดมัดเหล็ก	15.00	กก.	46.00	690.00	-	-	690.00
5	ค่าเหล็ก SR24 Dia 6 มม.	120.00	เส้น	48.00	5,760.00	7.55	906.00	6,666.00
6	ค่าเหล็ก SD40 Dia 12 มม.	20.00	เส้น	186.00	3,720.00	30.00	600.00	4,320.00
7	ค่าเหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม.	19.00	ท่อน	637.00	12,103.00	159.00	3,021.00	15,124.00
8	ค่าเหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม.	19.00	ท่อน	570.00	10,830.00	140.00	2,660.00	13,490.00
9	ค่าเหล็กกล่อง 4"x4" หนา 2 มม.	3.50	ท่อน	802.00	2,807.00	240.00	840.00	3,647.00
10	ค่าสีรองพื้นกันสนิม	1.00	ถัง	1,100.00	1,100.00	330.00	330.00	1,430.00
11	ค่าหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.3 ม	109.72	ตร.ม.	115.00	12,617.80	40.00	4,388.80	17,006.60
12	ค่าคลอบข้าง	16.80	เมตร	60.00	1,008.00	25.00	420.00	1,428.00
13	ค่าไม้เชิงชายเซอร่า หน้า 8"	34.00	เมตร	80.00	2,720.00	24.00	816.00	3,536.00
14	ค่าสกูยึดแผ่น	340.00	อัน	3.00	1,020.00	-	-	1,020.00
	รวมเป็นราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน				**106,450.80**		**26,424.80**	**132,875.60**

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอมรรัตน์ เจริญสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางอักษร ฟักศรี)
รองปลัด อบต.เนินสว่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนเรศ อ่อนเกิด)
นายช่างโยธา