ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ศาลาประชาคม ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 14 เมตร**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านสวนเจริญ ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

หน่วยงานประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง

ประมาณการโดย นายมนตรี รุ่งอินทร์ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าถมดิน	330.00	ลบ.ม.	-	-	30.00	9,900.00	9,900.00	
2	ค่าคอนกรีตโครงสร้าง	16.64	ลบ.ม.	1,683.00	28,005.12	306.00	5,091.84	33,096.96	
3	ค่าแบบหล่อคอนกรีต	10.00	ตร.ม.	380.00	3,800.00	79.00	790.00	4,590.00	
5	ค่าตะปู	12.00	กก.	44.00	528.00	-	-	528.00	
6	ลวดมัดเหล็ก	6.00	กก.	50.00	300.00	-	-	300.00	
7	ค่าเหล็ก SR24 Dia 6 มม.	161.00	เส้น	48.00	7,728.00	7.55	1,215.55	8,943.55	
8	ค่าเหล็ก SD40 Dia 12 มม.	13.00	เส้น	190.00	2,470.00	30.00	390.00	2,860.00	
9	ค่า[100 X 50 X 20 X 2.3 มม.	21.00	ท่อน	637.00	13,377.00	159.00	3,339.00	16,716.00	
10	ค่า[75 X 45 X 15 X 2.3 มม.	33.00	ท่อน	570.00	18,810.00	142.00	4,686.00	23,496.00	
11	ค่างานทาสีกันสนิม	38.00	ตร.ม.	35.00	1,330.00	25.00	950.00	2,280.00	
12	ค่าหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.3	160.00	ตร.ม.	130.00	20,800.00	40.00	6,400.00	27,200.00	
13	ค่าครอบข้าง	20.00	เมตร	60.00	1,200.00	25.00	500.00	1,700.00	
14	ค่าครอบสัน	16.00	เมตร	60.00	960.00	25.00	400.00	1,360.00	
15	ค่าไม้เชิงชายเชอร่า หน้า 8"	42.00	เมตร	80.00	3,360.00	24.00	1,008.00	4,368.00	
16	ค่าสกูยึดแผ่น	450.00	อัน	3.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
	รวมเป็นราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน				**104,018.12**		**34,670.39**	**138,688.51**	