ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ศาลาประชาคม ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 14 เมตร**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านสวนเจริญ ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

หน่วยงานประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง

ประมาณการโดย นายมนตรี รุ่งอินทร์ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				**104,018.12**		**34,670.39**	**138,688.51**	
17	ค่ากระเบื้องแผ่นเรียบ	4.00	แผ่น	140.00	560.00	42.00	168.00	728.00	
18	ค่าเหล็กกล่อง 1"x1" หนา 1.2 มม.	22.00	ท่อน	135.00	2,970.00	36.00	792.00	3,762.00	
19	ค่าเหล็กกล่อง 2"x1" หนา 1.5 มม.	79.00	ท่อน	240.00	18,960.00	72.00	5,688.00	24,648.00	
20	ค่าลวดเชื่อม	4.00	ห่อ	145.00	580.00	-	-	580.00	
21	ค่าใบตัดเหล็ก 14"	7.00	ใบ	85.00	595.00	-	-	595.00	
22	ค่าผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	92.00	ตร.ม.	160.00	14,720.00	89.00	8,188.00	22,908.00	
23	ค่าผนังฉาบปูนเรียบ	165.00	ตร.ม.	58.00	9,570.00	82.00	13,530.00	23,100.00	
24	ค่าประตูบานเดี่ยวทึบ ขนาด 0.80X2.00 เมตร พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	3,300.00	3,300.00	450.00	450.00	3,750.00	
25	ค่าประตูห้องน้ำ ขนาด 0.70x1.80 เมตร พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	450.00	450.00	2,450.00	
26	ค่าหน้าต่างไม้บานทึบคู่ ขนาด 0.60x1.10 เมตร พร้อมวงก	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	350.00	350.00	2,650.00	
27	ค่างานทาสีอรีลิค 100 เปอเซ็นต์	165.00	ตร.ม.	57.00	9,405.00	25.00	4,125.00	13,530.00	
28	ค่าสีน้ำมัน	40.00	ตร.ม.	37.00	1,480.00	30.00	1,200.00	2,680.00	
29	ค่าตู้คอนเซเม่อ ขนาด 2 ช่อง	1.00	ตู้	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	2,000.00	
30	ค่าสายไฟฟ้า 2.5 SQ,MM THW	80.00	เมตร	11.00	880.00	4.00	320.00	1,200.00	
31	ค่าโคมฟรูออเรสเซนต์กล่องเหล็กเปลือย หลอด 1 - 36 W	8.00	ชุด	550.00	4,400.00	80.00	640.00	5,040.00	
	รวมเป็นราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน				**177,538.12**		**70,771.39**	**248,309.51**	