# สรุปรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สวนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ แบบ ปร.5

โครงการ ขุดลอกคลองหนองชนวนน้อย หมู่ที่ 1 บ้านไผ่ท่าโพเหนือ ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

- สภาพเดิมปากคลองกว้าง 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ก้นกว้าง 2.00 เมตร ยาว 1,840 เมตรขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากคลองกว้าง 4.50 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 1,370.00 เมตร ปริมาตรดินขุด 3,425 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ท่าโพเหนือ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1.00 แผ่น

ประมาณราคา ณ วันที่ 2 กันยายน 2558 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

| ลำดับที่ | รายการ | รวม ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | รวม ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **งานขุดลอกลำคลอง** | **85,590.75** | **1.3266** | **113,544.69** | Factor F<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%<br>- เงินประกัน 0%<br>ผลงานหัก<br>- พื้นที่ปกติ |
| สรุป | | **รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน** | | 113,544.69 | |
| | | **ขอใช้เงินงบประมาณเพียง** | | 113,000.00 | |
| **(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน )** | | | | | |

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายมนู ดีมั่น)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(.....นางสุภาภรณ์ โพธิ์.....)

ตำแหน่ง.....ปลัดอำเภอ.....

(ลงชื่อ).....ผู้ให้ความเห็นชอบ

(.....นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง.....)

ตำแหน่ง.....