รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สวนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ

โครงการ ขุดลอกคลองหนองชนวนน้อย หมู่ที่ 1 บ้านไผ่ท่าโพเหนือ ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

- สภาพเดิมปากคลองกว้าง 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ก้นกว้าง 2.00 เมตร ยาว 1,840 เมตร

ขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากคลองกว้าง 4.50 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 1,370.00 เมตร

ปริมาตรดินขุด 3,425 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ท่าโพเหนือ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคา ณ วันที่ 2 กันยายน 2558

แบบแปลนและรายการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ

แบบ ปร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานขุดลอกลำคลอง**								
1.1	ปริมาณดินขุดด้วยเครื่องจักร	3,425.000	ลบ.ม.		-	24.99	85,590.75	85,590.75	
	รวมปริมาณดินขุดด้วยเครื่องจักร				-			**85,590.75**	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายมนู ดีมั่น)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาภรณ์ โพรี)

(.....ปลัดอำเภอ.....)

ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นางสายใจ มีชนะ)

(.....นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง.....)

ตำแหน่ง.....