รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ข้อมูลประจำหมู่บ้าน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคา ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2558

แบบ ปร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)		
1	- ดินขุดถมคืน	10.50	ลบ.ม.			99.00	1,039.50	1,039.50	
2	- ทรายรองพื้นก้นหลุม	0.50	ลบ.ม.	233.64	116.82			116.82	
3	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.50	ลบ.ม.	1,588.79	794.40	391.00	195.50	989.90	
4	- คอนกรีตหยาบ 1:2:4	7.00	ลบ.ม.	1,682.24	11,775.68	391.00	2,737.00	14,512.68	
5	- เหล็ก Ø 6 มม.	0.190209	ตัน	21,962.62	4,177.49	3,401.00	646.90	4,824.39	
6	- เหล็ก Ø 9 มม.	0.015217	ตัน	21,962.62	334.21	3,401.00	51.75	385.96	
7	- เหล็ก Ø 12 มม. SD	0.458213	ตัน	21,028.04	9,635.32	3,401.00	1,558.38	11,193.70	
8	- ลวดผูกเหล็ก	19.90	กก.	46.73	929.93			929.93	
9	- ไม้แบบ	59.00	ตร.ม.	350.00	20,650.00	133.00	7,847.00	28,497.00	
10	- ไม้แบบ	17.70	ตร.ม.	350.00	6,195.00	133.00	2,354.10	8,549.10	
11	- ตะปูตอกไม้ 3"	15.00	กก.	44.39	665.85			665.85	
12	- แผ่นพื้นสำเร็จ	48.00	ตร.ม.	242.00	11,616.00	25.00	1,200.00	12,816.00	
13	- กระเบื้องเคลือบ 12X12 นิ้ว	48.00	ตร.ม.	140.19	6,729.12	125.00	6,000.00	12,729.12	
14	- เหล็กกล่อง 50X50X2.3 มม.	340.68	กก.	25.94	8,837.24	8.50	2,895.78	11,733.02	
15	- เหล็ก C 100X50X20X2.3 มม.	680.00	กก.	31.89	21,685.20	8.50	5,780.00	27,465.20	
16	- เชิงชายไม้เฌอร่า 1X8 นิ้ว	8.00	ตร.ม.	145.00	1,160.00	35.00	280.00	1,440.00	
17	- ปิดนกไม้เฌอร่า 3/4X4 นิ้ว	4.00	ตร.ม.	130.00	520.00	10.00	40.00	560.00	
18	- หลังคา Melal sheet สี 0.40 มม.	102.50	ตร.ม.	164.00	16,810.00	70.00	7,175.00	23,985.00	
19	- ครอบข้าง Melal sheet 0.40 มม.	20.00	เมตร	90.00	1,800.00	50.00	1,000.00	2,800.00	
20	- ครอบสัน Melal sheet 0.40 มม.	10.28	เมตร	90.00	925.20	50.00	514.00	1,439.20	
21	- น๊อตยึด 2 นิ้ว	1,025.00	ตัว	2.50	2,562.50			2,562.50	
22	- กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 5 มม.	3.50	แผ่น	165.00	577.50	92.00	322.00	899.50	
	ยกยอดไป							170,134.37	