รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคา ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2558

แบบ ปร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)		
1	- ปรับพื้นที่พร้อมตีผัง	45.00	ตร.ม.			15.00	675.00	675.00	
2	- ขุดดิน	6.00	ลบ.ม.			99.00	594.00	594.00	
3	- คอนกรีตโครงสร้าง	4.00	ลบ.ม.	1,682.24	6,728.96	391.00	1,564.00	8,292.96	
4	- เสา ค.ส.ล. สำเร็จรูป ขนาด 0.10X0.10 ม. ยาว 3.00 ม.	6.00	ต้น	450.00	2,700.00	60.00	360.00	3,060.00	
5	- เหล็ก wire mesh 4 มม. 0.20X0.20 ม.#	45.00	ตร.ม.	23.36	1,051.20	5.00	225.00	1,276.20	
6	- เหล็ก C-125X50X20 หนา 2.3 มม.	6.00	ท่อน	691.59	4,149.54	230.00	1,380.00	5,529.54	
7	- เหล็ก C-100X50X20 หนา 2.3 มม.	32.00	ท่อน	637.85	20,411.20	207.00	6,624.00	27,035.20	
8	- เหล็กกล่อง 1"X1"	20.00	ท่อน	116.82	2,336.40	44.00	880.00	3,216.40	
9	- metal sheet หนา 0.30 มม.	97.00	ตร.ม.	130.00	12,610.00	70.00	6,790.00	19,400.00	
10	- ตาข่ายเหล็ก 1"X1"	60.00	ตร.ม.	90.00	5,400.00	90.00	5,400.00	10,800.00	
11	- ผนังก่ออิฐบล็อก	15.00	ตร.ม.	180.00	2,700.00	80.00	1,200.00	3,900.00	
	รวมค่างานต้นทุน							83,779.30	
	ตัวอักษร			**(แปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสามสิบสตางค์)**					

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ
(นางสาวญาดาพัฒน์ จุลบุตร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ จอกถม)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายประพันธ์ ปู่หลังกล่ำ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง